

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzioni di Case Popolari nel Comune di Francavilla F/na

Alloggi n. 60.

-Legge 5/8/78 n. 457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1.

(*)"DI ADEGUAMENTO DELLE FONDAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DEI TECNICI
INCARICATI PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE".

PERIZIA SUPPLETIVA (*)

Importo	L. 74.074.130
Ribasso d'asta del 5.66%	L. 4.192.596
Importo netto	L. 69.881.534

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto	L. 69.881.534
b) - Imprevisti	L. 69.881.534
c) -	L.
d) - Nuovo impegno di spesa	L.
Totale	L. 69.881.534

Redatto da:

Brindisi, li 14/6/1985.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		FONDAZIONI				
1	10/C	Scavo di terra a sez. ristretta ecc.... mc. 522 x 7	mc	3654=	11.500	42.021.000
2	63	Cls cementizio per fondaz. a kg;200 per formazione di sottofondo ecc.... mc. 69.60 x 7	mc.	487=	58.800	23.619.200
3	58	Cls cementizio per strutt. in c.a; in fondazione ecc. dosato a kg.300 mc. 154.90 x 7	mc.	1084=	75.750	82.113.000
4	64	Ferro omogeneo ed acciaioso ecc..... kg. 10843 x 7	kg.	75838.74	980	72.046.800
5	=	Per piccoli arrotondamenti	£.			2.950.000
6	6/a	Scavo di sbancamento	mc.	=	4.500	=
7	62	Cls a kg;150	mc.	=	49.000	=
8	59	Cls classe 200kg./cmq.	mc.	=	92.300	=
9	16	Vespaio	mc.	=	14.100	=
		TOTALI			£.	222.750.000
		Raffronto di spesa:				
		Importo lavori preventivati		£.222.750.000=		
		" " eseguiti		" 296.824.130=		
		Importo lavori eseguiti in più		£.74.074.130=		
		Brindisi lì, 14/6/1985.				

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			D I F F E R E N Z A			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
							3654=	42.021.000
							487	23.619.200
							1084	82.113.000
9443447	92.545.780				2091733	20.498.980		
							=	2.950.000
395848	17.813.160				395848	17.813.160		
65185	31.940.650				65185	31.940.650		
159042	146.795.766				159042	146.795.766		
54814	7.728.774				54814	7.728.774		
	<u>296.824.130</u>					<u>224.777.330</u>		<u>150.703.200</u>
Importo lavori eseguiti in più £. 224.777.330=								
" " " " meno " <u>150.703.200=</u>								
Importo dei lavori eseguiti in più £. <u>74.074.130=</u>								