

*colonna di 40* *vedi carpenteria*

PILASTRI ORDINE	1-1'	2-2'	3-3'	4-4'	5-5'	6-6'	7-7'	8-8'	9-9'	10-10'	11-11'	12-12'	13-13'	14-14'	15-15'	16-16'	17-17'	18-18'	19-19'	20-20'		
ORDINE 1°	6φ14 5t. φ6/15"	6φ14 5t. φ6/15"	6φ14 5t. φ6/15"	6φ14 5t. φ6/15"	6φ14 5t. φ6/10"	6φ14 5t. φ6/10"	6φ14 5t. φ6/10"	6φ14 5t. φ6/10"	6φ14 5t. φ6/15"													
ORDINE 2°	4φ14 5t. φ6/15"	4φ14 5t. φ6/15"	4φ14 5t. φ6/15"	4φ14 5t. φ6/15"	4φ14 5t. φ6/10"	4φ14 5t. φ6/10"	4φ14 5t. φ6/10"	4φ14 5t. φ6/10"	4φ14 5t. φ6/15"													
ORDINE 3°	4φ12 5t. φ6/15"	4φ12 5t. φ6/15"	4φ12 5t. φ6/15"	4φ12 5t. φ6/15"	4φ12 5t. φ6/10"	4φ12 5t. φ6/10"	4φ12 5t. φ6/10"	4φ12 5t. φ6/10"	4φ12 5t. φ6/15"													
ORDINE 4°	4φ10 5t. φ6/10"																					

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14 2 963 n. 60)	Intervento N° 194	stazione appaltante: <b>i. a. c. p.</b>
QUARTIERE "S. ELIA" BRINDISI Edilizia Sovvenzionata		data: _____ pagamento: _____ 28
EDIFICIO TIPO "C. ANGOLO" TABELLA PILASTRI		archivio: _____
Dr. Ing. ITALO PERNETTI	EDILIZIA	 n. 28 210 kg/m <sup>2</sup> 37. 1400 kg/m <sup>2</sup>
Dr. Arch. FORTUNATO PIGNARELLI	EDILIZIA - coordinatore	
Dr. Ing. CORRADO TRAVAGLINI	EDILIZIA	
Dr. Ing. FRANCESCO D'ALONZO	STRUTTURE	
Dr. Ing. N. VIVARELLI SCARASCA	IMPIANTI	
Dr. Ing. LEONARDO POTI	PROGRAMMAZIONE	controllo: _____
I. A. C. P.	DIREZIONE LAVORI	