

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

OPERE DI ADEGUAMENTO

PREVENZIONE INCENDI


Elenco voci

INDICAZIONE DEI LAVORI E DESCRIZIONE

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CON CENTRALE TERMICA

+NELLA PALAZZINA C/3 DI via DON ERICO TAZZOLI 4 -Brindisi

- " " " " " B/2 di via CORTE PACE BRINDISINA 2- Brindisi -



Caramia

BR 0212 I 0040

Mod.
3160

Registri Buffelli

Nr. ord.	Indicazione dei lavori e descrizione	unità di misura	PREZZO cifre	in lettere
	OPERE di RESISTENZA al FUOCO			riporto
1	Per i seguenti interventi: - rialzare la soglia del locale caldaia sino all'altezza di 20 cm; - chiusura dei fori e dei buchi e sigilla- ture varie per impermeabilizzare comple- tamente il pavimento e le pareti laterali per un'altezza di 20 cm.			
	a corpo		40.000	quarantamila=
2	Per i seguenti tre interventi: 1) eliminare, con posa in opera di elementi in gesso con due o tre tufi, la comunica- zione esistente tra garage e caldaia in corrispondenza dell'apertura d'aerazione; 2) sigillare, con prodotti "a barriera anti- fuoco" tipo quelli della 3 M, gli attraver- samenti esistenti per il passaggio dei tu- bi d'acqua e di scarico in PVC.; 3) rivestire il tubo di scarico in PVC, con prodotti antincendio, con materiale refrat- tario o con coppelle in gesso (spessore minimo 8cm) per ottenere una resistenza al fuoco di 120'			
	a corpo complessivamente		150.000	centocinquantamila
	Opere da FABBRO			
3	Fornitura e posa in opera di dispositivo di autochiusura per porta caldaia in ac- ciaio		40.000	quarantamila
	Fornitura materiale prevenz. incendi			
4	Fornitura in opera di estintore a polve- re omologato 13A/89B/C completo di staf- fe di fissaggio ed omologazione		130.000	centotrentamila
				riportare

Nr. ord.	Indicazione dei lavori e descrizione	Unità di misura	Prezzo in						
			cifre	lettere					
				riporto					
5	Fornitura in opera di cartello di "divieto d'uso di fiamme libere" da collocare in caldaia -dimensioni 765x270 mm		9.000	novemila					
	Opere termiche								
6	Fornitura in opera di filtro per gasolio di tipo fluido ed extra fluido, adatto per impianti a doppia tubazione in rame, con rubinetto d'arresto rapido e valvola di ritegno a sfera in acciaio inox e filtro in nikel 100-150 My e portata 500 l/h con filtro pulito		80.000	ottantamila					
7	Fornitura in opera con posa interrata di un nuovo serbatoio cilindrico in acciaio di spessore non inferiore a 50/10, protetto esternamente dalla corrosione, passo d'uomo bullonato con raccordi a manicotto filettati, completo di: -dispositivo automatico di troppo pieno; -tubo di sfiato con $\varnothing = 25$ mm, h(altezza) =2,50 m; -reticella tagliafiamma lontano da porte e finestre; -collegamenti al passo d'uomo con raccordi a tre vie filettati o con raccordi a tenuta meccanica che permettano la rimozione del passo d'uomo; -valvola d'intercettazione rapida con maniglia a strappo dotata di quadretto e cavo in acciaio in guaina; -circuito d'alimentazione a due tubi di rame da 1 mm di spessore ricotto e ricotto								
				riportare					

Nr. ord.	Indicazione dei lavori e descrizione	unità di misura	riporto
	perto da guaina segmentata; -indicatore permanente di livello a di- stanza.- I due tubi di rame devon essere collocati e scorrere agevolmente ntro tubazioni fognanti di PVC;- Scavo,esecuzione di ase in calcestruzzo (10 cm) $R_{bk}=150 \text{ Kg/cm}^2$,letto di sabbia inerte, eventuali pareti laterali in presenza di ter- reno fortemente aggressivo o di molta acqua, ancoraggio a sletta sovrastante,pozzet- to stagno interno al passo d'uomo con chiusino metallico.con portanza superiore a 6 ql munito di catenaccio e collocato a 5-10cm al di sopra del piano di calpestio con pendenza a scivolo,con generatrice superiore del serbatoio a 20-35 cm dalla pavimentazione.e ripristino della pavi- mentazione.- Comprensivo di rimozione del vecchio serbatoio con(eventuale)distruzio- ne e materiale ferroso di recupero di pro- prietà dell'impresa esecutrice e ripristi- no dell'agibilità del locale contenente il serbatoio come deposito. Il serbatoio da fornire deve essere accompagnato da documentazione del costruttore comprovan- te il superamento della prova di tenuta di 1 kg/cmq.- Per fornitura di un serbatoio da 10 mc con tutti gli oneri e forniture in opera (scavi,rinterri,tubazioni e dispositivi:		
			riportare

[illegible]