

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

P R O G E T T O

DI COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE - COOPERATIVA "DOMUS REA"

per l'importo

A base d'asta	£.	<u>37.350.000.==</u>
A disposizione dell'Ammini- strazione.....	"	<u>12.250.000.==</u>
Valore suolo	"	<u>22.800.000.==</u>
.....		
.....		
.....	"	
Comlessivamente	£.	<u>92.400.000.==</u>

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Addì, gennaio 1961.==

Visto:

IL PRESIDENTE

(~~Comm. Case~~ te Ubaldo VALLARINO)



IL DIRETTORE TECNICO

OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO = DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI
DIMENSIONI DELLE OPERE.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori e le provviste per la completa costruzione di CASE ECONOMICHE - COOPERATIVA "DOMUS MEA".

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori compreso nell'appalto, e da pagarsi in parte a corpo ed in parte a misura, salva la deduzione del ribasso d'asta, ammonta presuntivamente alla somma di £. 57.350.000.=
(LIRE CINQUANTASETTAMILIONITRESCENTOCINQUANTAMILA.)

come risulta dal prospetto seguente, nel quale le opere sono sommariamente indicate, salvo le eventuali variazioni consentite all'Amministrazione dal Capitolato Generale e dalla nota posta a fine del prospetto medesimo. =

N.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DEI COMPENSI	IMPORTO
1	- Scavi, rinterri e riempimenti..... £.	
2	- Murature di fondazione..... "	
3	- Murature diverse..... "	
4	- Calcestruzzi cementizi..... "	
5	- Solai..... "	
6	- Coperture impermeabili..... "	
7	- Vespai e pavimenti..... "	
8	- Intonaci..... "	
9	- Rivestimenti e pietra da taglio..... "	
10	- Opere in legno..... "	
11	- Coloritura..... "	
12	- Impianto igienico sanitario..... "	
13	- Lavori in ferro..... "	
14	- Impianto elettrico..... "	
15	- Lavori diversi..... "	
	SOMMANO	£. <u>57.350.000.=</u>

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

A) MERCEDI E NOLI

- | | |
|---|--------------|
| 1) Muratore, falegname, ferraiolo, carpentiere
cementista, stuccatore, pavimentatore di 1^..... | ora £. _____ |
| 2) Squadratufi, muratore di 2^, intonachista,
scalpellino, imbianchino, lastricatore, pavim
mentatore, cementista di 2^ | " " _____ |
| 3) Manovale terrazziere | " " _____ |
| 4) Manovale oltre i 20 anni | " " _____ |
| 5) Manovale dai 18 ai 20 anni | " " _____ |
| 6) Garzone dai 16 ai 18 anni | " " _____ |
| 7) Garzone sino ai 16 anni | " " _____ |
| 8) Carro ad un cavallo | " " _____ |

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA

- | | |
|---|---------------|
| 9) Sabbia silicea | mc. £. _____ |
| 10) Calce viva in zolle | qle " _____ |
| 11) Calce spenta | mc. " _____ |
| 12) Pietrisco calcareo da 5 a 7 cm. | " " _____ |
| 13) Idem da 1 a 3 cm. | " " _____ |
| 14) Pietrame calcareo | " " _____ |
| 15) Basoli calcari duri | mq. " _____ |
| 16) Cordoni di pietra calcarea 70x30x20 | ml. " _____ |
| 17) Conci di tufo | cento " _____ |
| 18) Cemento pozzolanico a 500 | qle " _____ |
| 19) Laterizi per solaio misto | mq. " _____ |
| 20) Ferro tondo per c.a. compreso sagomatura | Kg. " _____ |
| 21) Mattonelle di cemento unicolori | mq. " _____ |
| 22) Marmette a mosaico | " " _____ |
| 23) Abete in tavole di 1^ | mc. " _____ |
| 24) Lastre di marmo di Trani o Gianecchia da 3 cm. | mq. " _____ |
| 25) Idem da cm. 2 | " " _____ |
| 26) Carparo palmatico in conci | mc. " _____ |
| 27) Tubi di cemento amianto da Ø 125 | ml. " _____ |
| 28) Ferro acciaioso | Kg. " _____ |
| 29) Campigiane alla toscana per terrazze | mq. " _____ |

C) LAVORI A MISURA

- 1) Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche miste a pietra compreso demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura a pareti determinate ristrette, compreso ammassamento, rimpziona e trasporto, spandimento e pilonatura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, per rinterri anche dei vani abitabili ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto, nonché opere di sbadacchiamento, armatura, aggettamento acqua ecc. e per qualsiasi profondità e compreso altresì trasporto alle discariche di quelle esuberanti.

Al metro cubo lire ~~SETECENTO.~~

mc. £. 1.200.-

- 2) Scavo a sezione obbligata ampia o di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza anche miste a pietre comprese demolizioni di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura, lo spianamento e pilonatura per rinterri anche dei vani abitabili compreso ammassamento, rimozione e trasporto per formazione di livellette, rinterri, ecc. e gli oneri relativi allo spandimento nell'ambito del cantiere e trasporto alle discariche di quelle esuberanti, il resto come al numero precedente.

Al metro cubo lire ~~SETECENTO.~~

mc. £. 700.-

- 3) Scavo di roccia tufacea di qualsiasi natura e consistenza, non escluso il cappellaccio, a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire _____

mc. £. _____

- 4) Idem come sopra per scavo a sezione ampia o di sbancamento.

Al metro cubo lire _____

mc. £. _____

- 5) Scavo di roccia compatta, calcarea o mazzara, di qualsiasi natura e consistenza a pareti determinate con tutti gli oneri di cui ai numeri precedenti.

Al metro cubo lire _____

mc. £. _____

- 6) Idem come sopra per scavo a pareti determinate per sezione ampia o di sbancamento.

Al metro cubo lire _____

mc. £. _____

- 7) Muratura entro terra con pietrame calcareo duro e resistente sistemato a mano con abbondante malta idraulica, con i paramenti distaccati dalle pareti dei cavi.

Al metro cubo lire _____

mc. £. _____

7bis) Idem come al n° 1 eseguito con massi meccanici.

Al metro cubo lire ~~NOVECENTO.~~

mc. £. 900.-

- 8) Muratura di pietrame calcareo e malta idraulica in elevazione anche sotto il piano di campagna sbozzato a martello e alla punta, con una faccia vista a bolognini e fodera interna in tufo e malta comune, pezzi di collegamento di punta, compreso formazione di mazzette, squarci, architravi e diestrarchi in cemento armato, per spessore non inferiore a cm.50, con giunti stilati a cemento.
Al metro cubo lire _____ mc. £. _____
- 9) Idem a doppia faccia vista in pietrame calcaree e con tutti gli oneri di cui al numero precedente.
Al metro cubo lire _____ mc. £. _____
- 10) Muratura grossa tutta tufo intrecciata con fodera esterna in carparo malmatico di Trepuzzi, e interno in tufo di Torre o Oria, con pezzi di collegamento di punta di carparo, in opera a qualunque altezza con malta idraulica e per muratura retta o centinata con gli oneri per fatture di spigoli, stipiti, aggetti per lesene, fascie, ecc. ed il perfetto confronto delle facce viste di carparo, compreso le stilature dei giunti.
Al metro cubo lire _____ mc. £. _____
- 11) Muratura tutta carparo con malta idraulica anche per pilastri con tutti gli oneri di cui al numero precedente.
Al metro cubo lire _____ mc. £. _____
- 12) Muratura tutta tufo e malta comune in opera a qualunque altezza o per muratura retta o centinata anche a piccoli tratti e per riprese dei muri, compreso ogni onere per fatture di spigoli, stipiti, ecc. in tutto forte incluso piattabande ed architravi in c.a. casseri, disarmo, ferro, ecc. per porte verande o finestre e disimpegni, secondo le richieste della direzione lavori, e l'onere perchè la parte superiore dei vari solai risulti allo stesso piano.
Al metro cubo lire ~~CINQUEMILA~~ _____ mc. £. 5.000.-
- 13) Muratura di tufo e malta comune retta o curva a cassa vuota, spessore da cm.25 in sopra, costituita da doppia cortina di tufo dello spessore non inferiore a cm.10, ^{con la interna in} ~~e quella esterna in laterizio da cm. 8/10.~~ con pezzi di tufo interi per collegamento e per stipiti misurata a metro cubo vuoto per pieno con esclusione delle strutture portanti in cemento armato, con tutti gli oneri di cui al numero precedente.
Al metro cubo lire ~~SETTEMILA~~ _____ mc. £. 7.000.-

- 14) Sovraprezzo per murature come sopra eseguita con cortina esterna in mattoni di laterizi o di pomice dello spessore di cm.8 a 10 il resto come sopra. Al metro cubo lire _____ mc.£. _____
- 15) Muratura di mattoni forati in foglio da cm.6 in laterizio o in pomice e malta idraulica, con tutti gli oneri di cui al numero precedente. Al metro quadrato lire DUEMILA. mq.£. 2.000.
- 16) Idem come sopra spessore cm.8 a 10. Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 17) Muratura di mattoni forati in laterizio o in pomice dello spessore di cm.15 o 20 del tipo adatto per grigliati, parapetti ecc. con fori in vista, in opera con malta bastarda. Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 18) Muratura in tufo come al n.10 da cm.10. Al metro quadrato lire NOVECENTO. mq.£. 900.
- 19) Idem da cm.20. Al metro quadrato lire MILLECENTO. mq.£. 1.100.
- 20) Idem da cm.30. Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 21) Calcestruzzo dosato a Kg.300 di cemento tipo 500 per metro cubo 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce o di frantoio di calcare duro, compreso casseri, disarmo, ecc. Al metro cubo lire TREDECIMILACINQUECENTO. mc.£. 13.500.
- 22) Calcestruzzo dosato a Kg.200 di cemento tipo 500 per mc.0,800 di pietrischetto calcarea all'anello di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea, in opera compreso casseri, disarmo, ecc. Al metro cubo lire SETEMILACINQUECENTO. mc.£. 7.500.
- 23) Ferro omogeneo in opera sagomato per c.a. Al chilogrammo lire CENTOQUARANTA. Kg.£. 140.
- 24) Solaio misto in c.a. e laterizi con soprastante soletta in c.a. di spessore cm.5/6 dato in opera a qualunque altezza, compreso l'armatura in ferro e rinforzi per il carico dei tramezzi sia normali che paralleli alle nervature, le casseformi, armature e disarmo, ogni opera provvisoria calcolato per un sovraccarico accidentale di Kg.250/mq., oltre i carichi fissi, e per luce misurata all'intradosso del solaio. Nel prezzo del solaio è compreso il cordolo armato con 4 tondini da mm.10 e relative staffe.
- a) per luce fino a m.5,50. Al metro quadrato lire TREMILACINQUECENTO. mq.£. 3.500.
- b) per luci da m.5,51 fino a m.6,50. Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____

- 25) Solaio misto a camera d'aria altezza cm.35 compreso soletta dello spessore 5/6 in opera compreso cordolo misurato con le norme innanzi riportate e calcolate in base alla luce e ai carichi e con gli oneri di cui al numero precedente e per qualsiasi luce, compreso sfiati per l'esterno protetti da rosoni di ottone con retina.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 26) Compenso per ricaccio di mostre in carparo e pietra me calcareo alle porte, finestre, ecc. larghezza fino a cm.15 e aggetto fino a cm.15.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 27) Idem di cornice terminale semplice in carparo compreso semplice modanatura e gocciolatoio secondo le richieste della Direzione Lavori.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 28) Idem di tufo.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 29) Massetto in calcestruzzo cementizio di cui al n.22 ben spianato e battuto dello spessore di cm.5.=
Al metro quadrato lire ~~PRECISATO STRANZA.~~ mq.£. 370.=
- 30) Mappetta sui muri d'attico con lastre di Cursi, dello spessore di cm.4-5 murata con malta cementizia compresa spalmatura di bitume ai giunti e con aggetto fino a cm.6.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 31) Copertura a tenuta d'acqua alle terrazze con sottofondo per gretonato formato in materie aride, scorie, ecc. impastate con calce, in spessore tale da ottenere una pendenza di cm.1,5 per ml. e superiore pavimentazione con lastre di Cursi dello spessore di cm.4/5 collocate su letto di malta idraulica con beverone di malta cementizia alle connessioni, spalmatura totale di bitume nonchè raccordo curvo con malta cementizia e bitume tra la copertura ed i muri d'attico per un'altezza di cm.15.=
Al metro quadrato lire ~~NOVALENTI.~~ mq.£. 900.=
- 32) Stratificazione di asfalto, composto di 60 parti in peso di mastice naturale, 4 di bitume naturale e 36 di sabbia vagliata a due strati incrociati dello spessore complessivo di mm.16 compreso sottostante gretonato in spessore tale da ottenere una pendenza di cm.1,5 per ml. e camicia di calce, compreso altresì nel prezzo il risvolto lungo il muro d'attico altezza cm.15.=
Al metro quadrato lire _____ ml.£. _____

- 33) Pavimento di marmette a mosaico alla veneziana a compressione idraulica, con graniglia di marmo, in opera con malta di cemento su letto di malta idraulica, compreso sottostante spianato di malta spessore minimo cm.1.
Al metro quadrato lire ~~TRIMILADUECENTO.~~ mq.£. 1.200.-
- 34) Provvista e posa in opera di pavimento a tavelloni di cm.40x40 a grosse scaglie di marmo, lucidato in opera il resto come al numero precedente.
Al metro quadrato lire ~~TRIMILADUECENTO.~~ mq.£. 3.200.-
- 35) Idem da cm.30x30 il resto come sopra.
Al metro quadrato lire ~~DUEMILACINQUECENTO.~~ mq.£. 2.500.-
- 36) Pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica su letto di malta idraulica.
Al metro quadrato lire ~~NOVECENTO.~~ mq.£. 900.-
- 37) Pavimento in battuto di cemento con uno strato inferiore di calcestruzzo cementizio dosato a Kg.200 di cemento e strato superiore di intonaco cementizio rullato o lisciato per uno spessore complessivo di cm.6.
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 38) Rivestimento di pareti interne, rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle maiolicate tipo Sassuolo di prima scelta delle dimensioni di cm.20x15x15 in opera con malta cementizia, con piastrelle terminali a becco di civetta, compreso la preparazione del sottofondo, la sigillatura dei giunti con cemento bianco ed ogni altro onere.
Al metro quadrato lire ~~TRIMILADUECENTO.~~ mq.£. 1.200.-
- 39) Rampe e pianerottoli di scale in soletta di c.a. con calcestruzzo di cui al n.16 calcolato come soletta a sbalzo con un sovraccarico accidentale normale di Kg. 400 al mq. oltre il peso proprio, il peso del parapetto ed il peso dell'ossatura, gradini, ecc. compreso altresì l'ossatura dei gradini in tufo ed in cemento e l'armatura in ferro.
Al metro quadrato lire ~~TRIMILADUECENTO.~~ mq.£. 3.200.-
- 40) Intonaco comune a tre strati spessore cm.1 a superficie fratazzata compreso tinteggiatura a due passate di latte di calce.
Al metro quadrato lire ~~DUECENTO.~~ mq.£. 200.-
- 41) Intonaco civile a tre strati spessore cm.1.
Al metro quadrato lire ~~TRISCENTO.~~ mq.£. 300.-
- 41bis) Idem come al n° 38 di pareti interne ed esterne in tessere di vetroco.-**
Al metro quadrato lire ~~TRIMILA.~~ mq.£. 1.000.-
- 41ter) Idem come al n° 38 colorato o a disegni.-**
Al metro quadrato lire ~~TRIMILASETTECENTO.~~ mq.£. 1.700.-

- 42) Intonaco esterno a tre strati spessore minimo cm.1,5 dei quali i primi due di malta idraulica ed il terzo a spruzzo con impasto di terre colorate, cemento bianco e graniglia, compreso ogni onere per perfetta profilatura e sagomatura, cornici, lesene, fascie, riquadri, ecc.
Al metro quadrato lire ~~CINQUANTO~~ mq. £. 500.-
- 43) Intonaco di malta bastarda spessore cm.1 lisciato e con raccordi curvi.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 44) Idem come sopra con idrofugo per isolamento, in pareti verticali ed orizzontali spessore non inferiore a cm. 1,5 compreso spalmatura di bitume.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 45) Tinteggiatura a tre passate a latte di calce e terre colorate.
Al metro quadrato lire ~~QUARANTA~~ mq. £. 40.-
- 46) Coloritura ad olio e colori a tre passate con biacca previa preparazione accurata della superficie, scartavetratura, velatura di stucco, ecc.
Al metro quadrato lire ~~TRICENTOTANTO~~ mq. £. 300.-
- 47) Idem con vernici sintetiche ad acqua a tre mani ed a vari colori a scelta della Direzione lavori per esterni.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 48) Provvista e posa in opera di lastre di cemento armato con graniglia di marmo dello spessore di cm.3 a 5 per pedata di gradini e soglie con spigolo smussato e per davanzali con battente fino a cm.1,5 in opera con malta bastarda compreso gocciolatoio e canaletti laterali superiori.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 49) Idem da cm.2,5 per soglie e sottogradi.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 50) Idem di pietra di Trani o Gianecchia levigata o Traver-
tino romano renato per gradini, soglie e davanzali com-
preso gocciolatoio e canaletti superiori dello spes-
sore di cm.3 in opera con malta bastarda.
Al metro quadrato lire ~~CHILACINQUECENTO~~ mq. £. 5.500.-
- 51) Idem dello spessore di cm.2 anche per rivestimenti
esterni.
Al metro quadrato lire ~~QUATTROMILACINQUECENTO~~ mq. £. 4.500.-
- 52) Cardone di pietra calcarea della sezione di 0,20x0,30
della lunghezza minima di cm.70 compresi i pezzi in
curva lavorati alla boggarda e smussati nello spi-
golo verso la strada scalpellinati negli assetti per
non meno di cm.5 in opera su letto di calcestruzzo
cementizio a Kg.200 di cemento dello spessore di
cm.10 con malta cementizia per la posa in opera ed
a beverone per i giunti.
Al metro lineare lire ~~MILLECINQUECENTO~~ ml. £. 1.500.-

- 53) Basoli calcari dello spessore minimo di coda cm.15 larghezza uniforme di cm.40 per formazione zanella lavorati alla martellina, scalpellinati negli assetti per cm.5 a perfetto squadra in opera con abbondante letto di malta idraulica compreso sottostante strato di calcestruzzo cementizio a Kg.200 da cm.10 come sopra e beverone di malta cementizia per i giunti.
Al metro quadrato lire ~~DUEMILA~~ mq.£. 2.000.
- 54) Provvista e posa in opera di pietra delle migliori cave di Gianecchia, ovvero di travertino romano in blocchi squadrate, lavorati e renata escluso modanature, compreso malte, tenute, ecc.
Al metro cubo lire _____ mc.£. _____
- 55) Idem di massello, con sagomatura semplice e con gocciolatoio, ecc.
Al metro cubo lire _____ mc.£. _____
- 56) Idem come sopra lavorata spessore cm.5 con superficie liscia anche levigata.
Al metro quadrato lire ~~SEPTENMILAOTTOCENTO~~ mq.£. 7.000.
- 57) Idem come sopra da cm.4.
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 58) Provvista e posa in opera di tubazioni in fibro cemento diametro interno mm.125 compresi tutti i pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, riduzioni, innesti, ecc; incasramati per fognatura scarico cessi, ecc.
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 59) Idem del diametro interno di mm.150 il resto come sopra.
Al metro lineare lire ~~MILLE~~ ml.£. 1.000.
- 60) Idem del diametro di cm.6 il resto come sopra.
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 61) Idem da mm.80 il resto come sopra.
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 62) Idem di pluviali da cm.10 compreso vasche di raccolta pure in cemento amianto e staffe di ferro collocate ogni due metri, il resto come sopra.
Al metro lineare lire ~~OTTOCENTOCINQUANTA~~ ml.£. 850.
- 63) Idem di canne fumarie quadrate da cm.15 compreso magistero per incasso nella muratura ed il pezzo terminale con cappello, staffe, ecc. in opera.
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 64) Idem da cm.10 il resto come sopra.
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 64bis) Idem di cappe in cemento-amiante da ml.1,00, con alzacapo centrale, in opera con mensolina di ferro e raccordo con la canna di aspirazione.**
Ognuna Lire CINQUEMILA una £. 5.000.

- 65) Idem di tubi di ghisa per pluviali e bicchieri e ri-
svolto, diametro interno atto a ricevere il pluvia-
le di cemento amianto in opera compreso staffe e co-
loritura, altezza metri 2 ognuno.=
Uno lire ~~SEPTENMILA~~ uno £. 7.000.
- 66) Idem di tubazione di gres ceramico da mm.120 inter-
no, compresi pezzi speciali occorrenti per curve, de-
rivazioni, innesti, ecc. in opera compreso grappe
ed ogni materiale e magistero.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 67) Idem di tubazione in resine sintetiche da 100 mm.
per scarichi il resto come sopra.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 68) Idem di tubazione in resine sintetiche da mm.80.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 69) Idem come sopra da mm.60.=
Al metro lineare lire ~~SEPTENMILA~~ ml.£. 700.
- 70) Idem di tubazione di ferro zincato sottotraccia per
derivazione acqua, diametro variabile dall'1½" a ½"
secondo le portate, compreso tutti i pezzi speciali
occorrenti, rubinetti di arresto sulle derivazioni
di ogni appartamento e rubinetto da ½" per lavandi-
ni, di 3/8" per cassetta di cessi e doccia, compre-
so traccie, fori passanti per le pareti e i solai,
grappe di sostegno e ripristino, ecc.=
Al metro lineare lire ~~OTTOMILA~~ ml.£. 800.
- 71) Contatori per acqua tipo Bosco o Siemens da ½" in
opera compresa valvola di arresto, sportello in le-
gno e relativo telaio.=
Uno lire ~~CIRQUEMILACINQUECENTO~~ uno £. 5.500.
- 72) Provvista e posa in opera di lavandini scolapiatti
in cemento granigliato lungo m.1 con vasca di cm.
50x40x25 e piano laterale scanalato, compreso menso-
le di sostegno di ferro, rubinetto in ottone cromato
da ½", tappo con catenella, piletta sifoncino e
raccordo con tubo di piombo, per lo scarico.=
Uno lire _____ uno £. _____
- 73) Idem di lavapiatti in fire-clay o ghisa porcellana-
ta incorporato il resto come al numero precedente.= uno £. _____
- 74) Idem di vasca in cemento granigliato per bucato di-
mensioni cm.80x60 profondità cm.50, completa di pi-
letta in bronzo da mm.40 con tappo e catenina, sifo-
ne di piombo da 3/4, muretti d'appoggio e raccordo
con tubi di piombo, a qualsiasi distanza della co-
lonna di scarico.=
Uno lire _____ uno £. _____
- 74bis) Idem c.s. in fire-clay con rubinetteria pesante.=
Una lire ~~SEPTENMILA~~ una £. 16.000.

- 75) Idem di vasi per cesso di mm.35 di diametro altezza mm.40 di porcellana di forma allungata e a nodo largo compreso coperchio e controcoperchio, tubo di scarico, cassetta completa automatica, poul, catenina, raccordo allo scarico.
Uno lire DIECI MILA. uno £. 10.000.
- 76) Idem di bidet di porcellana doccia dimensioni cm.56 di lunghezza e 38 di altezza completo di due rubinetti di ottone cromato a colonna da $\frac{1}{2}$ ", valvola e catenina in ottone cromato, un tappo di gomma, sifone di piombo da $\frac{1}{2}$ " e raccordo con tubo di piombo da $\frac{3}{4}$ per lo scarico.
Uno lire DIECI MILA. uno £. 10.000.
- 77) Idem di lavandini in porcellana 40x50 completi di mensole di ghisa, rubinetto a colonna di ottone cromato da $\frac{1}{2}$ " valvola, sifone a bottiglia tappo con catenina e raccordo con tubo di piombo per lo scarico.
Uno lire DIECI MILA. uno £. 10.000.
- 78) Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata di cm.170x65 completa di gruppo semplice c.f. valvola di scarico e troppo pieno, in ottone cromato, tappo e catenina, sifone a bicchiere, raccordo di tubo di piombo per lo scarico.
Una lire QUARANTACINQUE MILA. uno £. 45.000.
- 79) Idem di vasca da bagno in ghisa porcellanata a sedile delle dimensioni di m.1,13x0,70 completa degli accessori come al numero precedente.
Una lire _____ una £. _____
- 80) Idem di doccia a sifone cromata completa di piatto inferiore granigliato di cm.80x80 chiusino smaltato tondo a pavimento, sifone, rubinetto cromato, e tubo di piombo per raccordo allo scarico, grata di legno.
Una lire _____ una £. _____
- 81) Provvista e posa in opera di porte esterne di accesso agli appartamenti in legno abete a doppio spessore di cui quello esterno formato da un telaio di mm.35 montato a mortisa e coda di rondine spomiciato, a semplice spigolo tondo a ugnatura, pannelli dello spessore di mm.23 netti e bugnatura diritta e dentellato ovvero in agglomerati di legname, faesite, ecc. di spessore non inferiore rispettivamente da mm.22 a mm.6. Fodera interna in legno abete dello spessore di mm.23 a doghe mascherate, telaio maestro di muri 8x8 ancorati a muro con tenute di ferro robusto in n.4 per lato, cerniere sfilati poumelles di 140x55 in n.4 per lato, paletti robusti incastrati di faccia, serratura tipo yale robusta da infilare a tre mandate con tre chiavi, con maniglie interne ed esterne in ottone cromato.
Al metro quadrato lire NOVE MILA. mq. £. 9.000.

- 82) Idem di portone principale in legno abete a doppio spessore mm.60 il resto come sopra con chiusura di sicurezza anche dalla parte interna, con serratura idonea per apertura elettrica con chiavi in numero pari a quello degli alloggi.=
Al metro quadrato lire DIECIMILA.===== mq.£. 10.000.=
- 83) Idem di porte interne ad una o due partite tutta in legno abete armata a telaio dello spessore di mm.45 netto, scorniciatura a sagoma diritta, montaggio a mortisa e coda di rondine con pannelli in agglomerati di legname dello spessore di mm.20 ovvero in compensato da mm.6 ovvero con vetri martellati, o stampati, le mostre e le contromostre debbono essere a sagoma liscia con leggera sovrapposta di sicurezza e non devono superare i 10 cm. di larghezza, cerniere a pumelles sfilabili della misura di 110x55 in numero di tre per lato, paletti incastrati di faccia, serratura Patent originale tipo grande con maniglie e placche di ottone cromato di circa 400 grammi.=
Al metro quadrato lire SEIMILAOTTOCENTO.===== mq.£. 6.800.=
- 84) Idem di porte come sopra, a semplice telaio senza scorniciatura e senza mostre e contromostre, ad una sola partita, anche scorrevoli e con pannello formato da telaio in ferro, il resto come al numero precedente.=
Al metro quadrato lire GINQUILAQUATTROCENTO.===== mq.£. 5.400.=
- 85) Idem di finestre e balconi in legno abete armati a telaio dello spessore di mm.56 scorniciati a sagoma diritta e montati a mortisa e ugnatura. Scuretti armati a telaio dello spessore minimo di mm.28 scorniciati da una faccia, montati a mortisa e coda di rondine e bugnatura da una parte, con pannelli in compensato di mm.6 o in legno dello spessore minimo di mm.20 cerniere pumelles sfilabili 110x55 in n.3 per lato, cremonese a scatto al centro sottocartella, cerniera liscia agli scuri e caracò per chiusura. Vetri semplici a sezione intera da infilare dal lato superiore mediante spacca. Le finestre saranno fissate su telaio da mm.80 di lunghezza di sezione inferiore a mm.60 di larghezza a muro con tenute di ferro.=
Al metro quadrato lire SEIMILAOTTOCENTO.===== mq.£. 6.800.=
- 86) Idem come al numero precedente a solo chiaro a vetri semplici interi ovvero a vetri stampati.=
Al metro quadrato lire SEIMILACINQUECENTO.===== mq.£. 6.500.=

- 87) Idem di persiane alla romana in abete di prima scelta ad uno o due partite per finestre, finestroni e balconi, formate con telaio maestro dello spessore di mm.46 e stecche di mm.13 compreso la ferramenta di fermo di chiusura e di sostegno e quanto altro occorre per la posa in opera, montate su telaio alla romana (incasso) spessore mm.25 da incastrare al telaio delle finestre.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 88) Provvista e posa in opera di persiane avvolgibili in legno abete stagionato di prima scelta a listelli distanziabili con ganci cadmiati, complete di guide di ferro a U, rulli, avvolgitore automatico, cassetta di protezione in lamiera zincata da incassare a sfere, cinghie in canapa e ferma cinghie, tavoletta finale in rovere con ferro di rinforzo ed ogni altro magistero misurate come le finestre, in opera.
Al metro quadrato lire ~~CINQUEMILA~~ mq. £. 5.000
- 89) Idem di cassonetto coprirullo montato a telaio, in legno abete, spessore cm.3 con controtelaio per il pannello apribile, con pannello in compensato da mm.4 munito di tenute in ferro, compreso ogni materiale e magistero.
Al metro quadrato lire ~~UNMILASANTICENTO~~ mq. £. 2.600
- 90) Provvista e posa in opera di telai in abete dello spessore di mm.45 senza scuretti con vetro stampato a protezione esterna in rete zincata a maglie strette.
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____
- 91) Corrimano in plastica colorata in opera fino alla sezione di cm.7x5.
Al metro lineare lire _____ ml. £. _____
- 92) Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di cemento spessore muri cm.10, platea fino a cm.15 intonacati a cemento, di sezione interna fino a cm.60x60 compreso sifone di gres da 125 tipo Firenze, coperchio di ghisa intelaiato del peso di Kg.20 a pavimento con innesto alla fogna in opera.
Uno lire ~~OTTO MILA~~ uno £. 8.000
- 93) Idem di pozzetti d'ispezione a sifone in cemento come sopra con chiusino a cemento compreso il telaio in ferro.
Uno lire ~~UNMILACINQUECENTO~~ uno £. 2.500
- 94) Banco per cucina economica delle dimensioni minime di 100x60 altezza 0,80 oltre i cassoni per le canne fumarie costruite secondo quanto indicato nelle norme del presente Capitolato, compreso rivestimento completo.
Uno lire _____ uno £. _____

- 95) Parapetto per scale e balconi pieno e con luci in mattoni forati dello spessore di cm.8 e travetti superiori in calcestruzzo armato di cui quello corrimano sporgente di cm.1 dal filo il tutto ancorato a mezzo di pilastri pure in c.a. a tutt'altezza; altezza minima un metro.=
Al metro lineare lire ~~1.100.000.000~~ ml.£. 1.800.000
- 96) Costruzione di vaschette portafiori formati da soletta e pareti di cemento armato conformi ai disegni di esecuzione larghezza netta fino a cm.60, altezza netta di muretti fino a cm.40, intonacati a cemento e con tubicino di scarico misurate all'esterno.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 97) Costruzione di linea elettrica per illuminazione scale e notturna ad unico circuito in cavetto sottopiombo con linea elettrica di distribuzione per ogni scala sottotraccia in tubo Bergman o resine sintetiche compreso valvole incassate per ogni centro, cassette incassate stagne, in ferro piombabili, pulsanti intermittenti tipo Ticino uno per piano, interruttori a tempo ed interruttore generale uno per scala in vano incassato, intonacato con portellino in ferro e chiave, compreso analogo vano con portellino a vetro per posa contatore generale da ubicare secondo le disposizioni della Direzione Lavori, compreso altresì plafoniere da cm.15 con lampada da 25 W, nonché lampadina perpetua come sopra con interruttore incassato indipendente, compreso ogni altro materiale e magistero.=
Ogni centro luminoso lire ~~1.000.000.000~~ uno £. 2.000.000
- 98) Impianto elettrico negli appartamenti costruito sottotraccia in tubo Bergman o resine sintetiche e cavetti di piombo con valvole per ogni centro e interruttore generale, a levetta o pulsante con valvola, cassette, interruttori incassati, portalampade e quant'altro occorra compreso opere murarie e ripristino con linea di rame della sezione non inferiore a mmq.4 per allaccio anche di elettrodomestici di ogni tipo.=
Ogni centro luminoso lire ~~1.100.000.000~~ uno £. 1.900.000
- 99) Idem di impianto interno in piattina sterlingata ad altissimo isolamento sezione 2x1 compreso valvole per ogni centro ed interruttori incassati, interruttore generale come sopra, portalampade e quanto altro occorra, comprese opere murarie e ripristino, il resto come al n.98.=
Ogni centro luminoso lire ~~1.100.000.000~~ uno £. 1.000.000
- 100) Idem di prese di corrente da incasso, complete di valvola per luce, da 6 Amp.=
Una lire ~~1.100.000.000~~ una £. 1.000.000

- 101) Idem come sopra per allaccio elettrodomestici, ~~da 15 Amp.~~
Ognuna lire ~~NOV. 1000.~~ una £. 1.200.-
- 102) Colonna montante elettrica per allaccio contatori alloggi sottotraccia in tubo Bergman o resine sintetiche con 4 conduttori con isolamento a 1000 Volts, uno per tubo di sezione mmq. 3x6+1x4 fino a 4, 2x10+1x6 fino a 8, 3x16+1x10 fino a 12 alloggi; per ogni derivazione sarà installata cassetta stagna in ferro a chiusura ermetica con chiave o piombabile, completa di morsettiera su base isolata a 1000 Volts, adeguata all'assorbimento di corrente; le derivazioni ai singoli appartamenti saranno sottotraccia con due o tre conduttori, in tubi singoli con isolamento a 1000 Volts, da sezione mmq. 4 ciascuno, compreso traccie, ripristino ed ogni altro materiale e magistero.=
Al metro lineare lire _____ ml. £. _____
- 103) Casette stagne in ferro incassate a chiusura ermetica con due chiavi tipo yale, posta all'inizio delle colonne montanti, con valvole estraibili per ciascuna conduttore di energia; fissate con basi con isolamento a 1000 Volts, adeguate all'assorbimento del fabbricato, compreso incasso, ripristino ed ogni altro materiale e magistero.=
Ognuna lire _____ una £. _____
- 104) Costruzione di linea elettrica per campanelli sottotraccia in tubo Bergman o di resine da mm. 16 indipendente da ogni altro impianto elettrico con filo di rame da 10/10 isolato a 1000 Volts, compreso cassette di derivazione incassate per ogni alloggio, suoneria a cicala a 220 Volts, pulsantiera luminosa esterna incassata con targhetta, nonché pulsan-
sante ad ogni alloggio.=
Al metro lineare lire ~~NOV. 1000.~~ ml. £. 900.-
- 105) Pozzetti con sifone come al n. 92 ma per sezione interna 80x80.=
Uno lire _____ uno £. _____
- 106) Pozzetti d'ispezione come al n. 93 ma per sezione interna da cm. 80x80.=
Uno lire _____ uno £. _____
- 107) Provvista e posa in opera di chiusini in ghisa per pozzetti, compreso telaio in ferro.=
Al Chilogrammo lire _____ Kg. £. _____
- 108) Pluviali come al n. 62 ma in lamiera zincata.=
Al metro lineare lire _____ ml. £. _____
- 109) Idem come ~~al n. 104~~ per apriportone elettrico, con pulsan-
sante da incasso in ogni alloggio, con linea come sopra, compresa cassetta elettrica per l'apertura, a voltaggio ridotto.=
Al metro lineare lire ~~NOV. 1000.~~ ml. £. 900.-

- 110) Impianto elettrico a piattina come al n.99 per pre
se di corrente da incassare.=
Ognuna lire _____ una £. _____
- 111) Parete piana di vetro cemento con Dalles di vetro
dello spessore di cm.2; compreso ogni materiale e
mano d'opera.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 112) Provvista e posa in opera di balaustrata in cemen-
to formata a piè d'opera.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 113) Provvista e posa in opera di cancello in ferro bat-
tuto completo di chiusura e tenute, compreso oltre
la opera da muratore, la verniciatura a due mani
previa mano di antiruggine.=
Al chilogrammo lire _____ Kg.£. _____
- 114) Idem di cancellate e ringhiere in ferro battuto an-
che a pannelli in rete ondulata da mm.3 e con cor-
rimano anche in tubo nero in opera compreso le te-
nute, le opere murarie e la verniciatura come so-
pra.=
Al chilogrammo lire ~~TRICENTO.~~ Kg.£. 300.-
- 115) Provvista e posa in opera di tubi di ferro per sten-
dimento biancheria, muniti di ganci, compreso graf-
fe e tenute, verniciatura a tre mani compresa mano
di minio.=
Al chilogrammo lire ~~TRICENTOCINQUANTA.~~ Kg.£. 350.-
- 116) Idem di griglie di protezione in ferro intelaiati
per imbocco ai pluviali delle terrazze, vernicia-
tura come sopra.=
Ognuna lire _____ una £. _____
- 117) Filo di ferro zincato del diametro di mm.3 a 4 ste-
so tra i paletti stanziditoi.=
Al chilogrammi lire _____ Kg.£. _____
- 118) Vespaio formato esclusivamente con pietrame calca-
reo ben disposto, costipato e spianato, chiuso con
scaglie.=
Al metro cubo lire ~~MILLEQUATTRECENTO.~~ mc.£. 1.400.-
- 119) Calcestruzzo dosato a Kg.150 di cemento tipo 500
per mc.0,800 di pietrischetto calcareo all'anello
di cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce, in ope-
ra compreso casseri, disarmo, ecc.=
Al metro cubo lire ~~SEIMILA.~~ mc.£. 6.000.-
- 120) Spianata di malta cementizia su pareti verticali e
orizzontali con idrofugo spesso cm.1.=
Al metro quadrato lire ~~CENTOVANTI.~~ mq.£. 120.-

- 121) Stratificazione di asfalto orizzontale e verticale
spessore mm.5/6.=
Al metro quadrato lire ~~SEICENTO.~~ mq.£. 600.=
- 122) Muratura di tufo e malta comune retta o curva a casa vuota, spessore da cm.25 in sopra, costituita da una cortina interna di tufo dello spessore di cm.10 e da cortina esterna in carparo a faccia vista pure dello spessore di cm.10 con pezzi di collegamento di punta di carparo, compresa la stilatura dei giunti e con tutti gli oneri di cui alle voci di elenco n.10 e 12, misurata a metro cubo vuoto per piano con esclusione delle strutture portanti in cemento armato.=
Al metro cubo lire _____ mc.£. _____
- 123) Provvista e posa in opera di lastre di piombo per bocchettoni, canne, pluviali e giunti.=
Al chilogrammo lire ~~QUATTROCENTOVENTI.~~ Kg.£. 420.=
- 124) Idem di tubi di piombo per scarichi.=
Al chilogrammo lire ~~QUATTROCENTOVENTI.~~ Kg.£. 420.=
- 125) Provvista e posa in opera di lastre di pietra di Trani o Gianecchia levigata o travertino renato per gradini, soglie e davanzali compreso gocciolatoio e canaletti superiori dello spessore di cm.5 in opera con malta bastarda.=
Al mqtro quadrato lire ~~SETTEMILAOTTOCENTO.~~ mq.£. 7.800.=
- 126) Provvista e posa in opera di tubazione di resine sintetiche da 120 mm.per scarichi, compresi pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti, ecc.in opera compreso grappe ed ogni materiale e magistero.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 127) Impianto interno in cordoncino compreso valvole per ogni centro e interruttori incassati comprese opere murarie e ripristino.=
Ogni centro luminoso lire _____ uno £. _____
- 128) Pavimentazione con tappetino bitumato dello spessore finito non inferiore a cm.1,5 formato da graniglia livida da mm.5 a 10 impastata con emulsione bituminosa al 55% nelle proporzioni di Kg.80 mc. previa pulizia, spolveratura e spruzzatura, con la stessa emulsione bituminosa fino a saturazione profilatura e compressione con rullo meccanico, inclusa la fornitura e posa in opera di ossatura di pietrame ordita tipo stradale a riquadri con guide longitudinali e trasversali a n.3, spessore cm.15, nonchè fornitura e dispargimento di pietrisco da 3/5, spessore finito cm.8, sagomatura e rullatura

meccanica con compressore da 10 tonn. compreso altresì la fornitura e spargimento del sabbione di aggregamento, nonché l'assistenza ed ogni altro onere necessario di mano d'opera e materiale per dare la pavimentazione finita e sagomata a perfetta regola d'arte.=

Al metro quadrato lire ~~1000~~ mq. £. 1.000.

129) Provvista e posa in opera di panchine continue in cemento granigliato armato, spessore cm.10, levigate, dimensioni 2,00x0,50 con basamento di muretto in calcestruzzo incassato nel terreno almeno cm.50, spessore cm.10, altezza dal piano di marciapiede a pavimento 0,45.=
Ognuna lire _____ una £. _____

130) Idem di panchine in legno duro a 11 specchi completi di ferramenta, verniciate ognuna a tre mani ed a vari colori, della lunghezza di ml.2,00 con piedritti alti cm.45 spalliera cm.67 con fissaggio dai piedi in bocchetti di cemento.=
Ognuna lire _____ una £. _____

131) Provvista e posa in opera di vasca da bagno in acciaio porcellanato a sedile delle dimensioni di metri 1,13x0,70 completa degli accessori come al numero 78.=
Una lire _____ una £. _____

132) Provvista e posa in opera di persiane fisse in cemento granigliato levigate con armatura in ferro, spessore delle lastre da cm.3 a 5, incastrate ai lati, misurate nella luce netta.=
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____

133) Provvista e posa in opera di lastre di pietra di Trani, Gianecchia o Travertino romano renato spessore cm.4 con tutti gli oneri di cui al n.18.=
Al metro quadrato lire _____ mq. £. _____

134) Provvista e posa in opera di prese di corrente da incasso con tutti gli oneri di cui al n.99.=
Ognuno lire _____ uno £. _____

135) Provvista e posa in opera di serrande avvolgibili in acciaio corazzato dello spessore di mm.8/10 completa di guide, avvolgitore meccanico, supporti, cuscinetti a sfera ed ogni altro accessorio misurate secondo la luce netta del vano comprese le opere murarie e verniciatura a tre mani previa mano di antiruggine.=
In opera.=
Al metro quadrato lire ~~10000~~ mq. £. 10.000.

135bis) Idem come sopra ma da 10/10.=
Al metro quadrato lire ~~12000~~ mq. £. 12.000.

- 136) Idem come al n.24/a ma senza cordolo e misurate secondo la luce netta del vano.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 137) Idem come al n.25 ma senza cordoli e misurato secondo la luce netta del vano.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 138) Provvista e posa in opera di pannelli in metallo retinato a maglia quadrata o rettangolare di spessore non inferiore a 6 mm., intelaiati in profilati di ferro per un peso non inferiore a Kg.10 per ml. e per un'altezza minima di cm.90, compreso ancoraggio e verniciatura a tre mani previa mano di anti-ruggine.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 139) Idem come al n.36 ma a colori.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 140) Lastre di cemento granigliato spessore cm.10 armato con tondini in ferro, smussato e levigato.=
Al metro quadrato lire _____ mq.£. _____
- 141) Idem come alla voce 52 fino a cm.0,15x0,30 sagomato superiormente.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 142) Idem come al n.33 ma con fondo e graniglia colorata compreso il verde, con grana dei numeri 3-4.=
Al metro quadrato lire ~~ILLUMINAZIONE~~ mq.£. 1.400.=
- 143) Provvista e posa in opera di tubi di ghisa centrifugate e ricotti del diametro interno di mm.100 per colonne di scarico compreso pezzi speciali occorrenti per curve, braghe multiple, derivazioni, innesti, piombatura, ecc. In opera compreso grappe ed ogni materiale e magistero.=
Al metro lineare lire ~~ILLUMINAZIONE~~ ml.£. 2.000.=
- 144) Idem come ~~ILLUMINAZIONE~~ ma da Ø 80.=
Al metro lineare lire ~~ILLUMINAZIONE~~ ml.£. 1.500.=
- 145) Provvista e posa in opera di colonne per canne fumarie a tiraggio rinforzato di tipo speciale in fibro cemento a due immissioni della sezione di 25x40 spessore mm.9 compreso pezzi per raccordo, grappe, tenute e quant'altro occorra, compreso comignolo ad elementi sovrapposti.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____
- 146) Idem ad una immissione della sezione di 20x30.=
Al metro lineare lire ~~ILLUMINAZIONE~~ ml.£. 2.000.=
- 147) Colonne per esalatori di tipo speciale sezione 15x30 ad una immissione in cemento amianto compreso grappe, tenute e quant'altro occorra, il resto come sopra.=
Al metro lineare lire _____ ml.£. _____

- 148) Battiscopa in marmo da cm.1 altezza cm.8, in opera.=
Al metro lineare Lire QUATTROCENTOCINQUANTA, ml. L. 450.=
- 149) Rivestimento di pareti esterne a listelli di Klinker greificati, compreso ogni opera provvisoria e materiale.=
Al metro quadrato Lire TRENTACINQUECENTO, mq. L. 3.500.=
- 150) Idem come sopra di colori speciali e di qualsiasi sagoma.=
Al metro quadrato Lire QUATTROMILACINQUECENTO, mq. L. 4.500.=
- 151) Compenso per martellinatura di strutture consentite in vista.=
Al metro quadrato Lire CINQUECENTO, mq. L. 500.=
- 152) Porte in ferro intagliate con lamiera da 8/10 verniciate a due mani previa mano di antiruggine, complete di serratura e di fermo, in opera.=
Al metro quadrato Lire DIECIMILA, mq. L. 10.000.=
- 153) Compenso per impermeabilizzazione intonaco esterno con due mani di pittura supercementata tipo Compox o Snowcem.=
Al metro quadrato Lire TRECENTO, mq. L. 300.=
- 154) Fornitura e posa in opera di lavello a doppio bacino con scolapiatti, completo di rubinetteria a miscela, in porcellana, del tipo Standard e Ginori o Pozzi, con rubinetteria posante tipo Frattini o simili.=
Uno Lire TRENTAMILA, uno L. 30.000.=
- 155) Idem come al n° 75 completo di cassetta in lamiera a zaino.=
Uno di Lire DOMICINILA, uno L. 12.000.=
- 156) Fornitura e posa in opera di doccia in ghisa porcellanata delle dimensioni 60 x 60.=
Ognuna Lire QUINDICIMILA, una L. 15.000.=
- 157) Idem come al n.77 da 48x62 con sostegno a colonna; il resto come al n° 154.=
Uno Lire VENTIMILA, uno L. 20.000.=
- 158) Idem come al n° 76 in porcellana e rubinetteria come al n° 154.=
Uno Lire VENTIQUATTROMILA, uno L. 24.000.=
- 159) Idem come al n° 75 completo di cassetta in porcellana a zaino ed il resto come al n° 154.=
Uno Lire VENTISEIMILA, uno L. 26.000.=