

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/978, n° 457 - 3° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari nel comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - Palazzine ex I.N.C.I.S. - via Mantegna.

IMPRESA: ROLLO Aldo - Brindisi.

CONTRATTO: n° 6123 del 7/9/984, registrato a Brindisi il 10/9/984, al n° 4598 - Mod. I.

IMPORTO lavori a base d'asta: L. 177.000.000.=

PERIZIA DI VARIANTE

RELAZIONE TECNICA

La Perizia di progetto per i lavori di cui innanzi, del 15/12/984, approvata dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto il 28/3/984, con Delibera n° 4391, prevede, tra l'altro, la sostituzione dei tratti orizzontali della rete di mandata e ritorno dell'impianto di riscaldamento e la sostituzione della ringhiera di recinzione del lotto delle palazzine in locazione con ringhiera di ferro zincato.

Successivamente ad un accurato sopralluogo, questa Direzione dei Lavori ritiene necessario quanto segue:

- 1) realizzare un cunicolo in cemento armato interrato ed ispezionabile per sistemare le tubazioni di mandata e di ritor-

no, opportunamente coibentate, al fine di salvaguardare la durata e renderle facilmente ispezionabili in caso di perdite o manutenzione;

- 2) realizzare la ringhiera di recinzione di cui sopra in profilati di ferro successivamente zincati, invece dei grigliati, al fine di migliorarne la funzione ed assicurarne una maggiore resistenza.

Per eseguire i lavori di cui innanzi, si rende necessaria la formulazione di un nuovo prezzo unitario non compreso nell'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale di Appalto.

Lo stesso sara' suscettibile del ribasso d'asta del 6,60%, ottenuto nel contratto di appalto originario.

Con l'esecuzione dei nuovi lavori e con l'introduzione di tale nuovo prezzo, non si ha nessun aumento di spesa, per cui, l'importo complessivo dei lavori rimane immutato.

Per l'esecuzione dei lavori suddetti, il termine per la ultimazione degli stessi viene prorogato di 30 gg.

Brindisi, li 3/6/1985



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)

*[Handwritten signature]*