

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di due palazzine di Case per Lavorato-
ri Agricoli Dipendenti in VILLA CASTELLI - Via del
la Repubblica - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Es.1966

IMPRESA : Soc. a r.l. Coop. CO.RE.PA. = FASANO =

Importo a base d'asta £. 51.980.000.==

Importo al netto del ribasso del-

lo 0,93% £. 51.496.586.==

CONTRATTO N° 4757 del 4/7/1966 registrato a Brindi

si il 6/7/1966 al N° 1218 Mod. I.==

PERIZIA DI VARIANTE

R E L A Z I O N E

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, veniva designato dal Superio
re Ministero, con nota N°832/10172/P del 24/1/1962,
Ente Gestore delle costruzioni da realizzarsi nel-
la Provincia di Brindisi in esecuzione della Legge
30/12/1960 N° 1676, in applicazione da quanto di-
sposto dal Comitato Provinciale di Attuazione, che
comprendeva nel programma del Secondo Triennio la
costruzione di N° 10 alloggi per Lavoratori Agrico
li Dipendenti nel Comune di VILLA CASTELLI per una
spesa complessiva di £. 60.000.000 redigeva un pro

getto di Case a tipo popolari approvato dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari con nota N° 12431 del 6/5/1966.=

I lavori furono affidati con contratto N° 4757 del 6/7/1966 alla Coop. CO.RE.FA. di Fasano.=

Ottenuta la disponibilità del suolo, venivano consegnati i lavori con regolare verbale in data 1 agosto 1966.=

Durante la esecuzione delle opere di scavo di fondazione delle palazzine si è riscontrato un piano di sedime di natura rocciosa per cui si è ravvisata la necessità di variare le fondazioni continue armate previste, con fondazioni continue a sacco.=

Pertanto si è manifestato necessario e indispensabile, per ragioni strettamente tecniche, procedere ad alcune variazioni che hanno comportato sia la difformità di alcune categorie di lavoro da quelle previste e sia l'estensione di altre ai fini di una maggiore funzionalità del complesso; e in particolare, mancando nel Comune una rete fognante, si è reso necessario procedere alla costruzione di una razionale fossa settica.=

Tutte le spese relative all'esecuzione delle varianti guindicate, anche se in estensione delle previsioni originarie rientrano ampiamente nell'impor

te netto di £. 51.496.586 lasciando altresì un notevole margine di economia.=

Tale economia è rappresentata da una minore spesa dei lavori a misura, dal realizzo completo del ribasso d'asta e da ulteriore minore spesa della voce per allacciamenti e fossa settica.=

Pertanto si sottopone alla Superiore approvazione la presente perizia di variante.=

BRINDISI, li 31/1/1968.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com/te U.G. VALLARINO)

