

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

d 1

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN "O S T U N I"

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, febbraio 1966. =

L'INGEGNERE

V I S T O :

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

d 1

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN "O S T U N I"

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, febbraio 1966.-

L'INGEGNERE

V I S T O :

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLAMINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

P R O G E T T O

d 1

COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN "O S T U R I"

Legge 4/11/1963 n° 1460 - Esercizi 1963/64 - 1965 - 1966

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, febbraio 1966. =

L'INGEGNERE

V I S T O :
IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

PALAZZINA A DUE SCALE

I^a PARTE - LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

SCALA A

12,10x11,60x0,50 = mc. 70,18

SCALA B

14,90x11,60x0,50 = " 86,40

sono mc. 156,58

di cui in materie :

mc. 156,58 x 0,40	= mc. 62,63	990	62.003.==
	=====		

2) Scavo di sbancamento in roccia ecc.

volume idem voce precedente

mc. 156,58 x 0,60	= mc. 93,95	3.500	328.825.==
	=====		

3) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

SCALA A

2x3x12,10x1,20 = mq. 87,12

3x6,00 x1,20 = " 21,60

4,60x1,20 = " 5,52

5,00x1,00 = " 5,00

sono mq. 119,24

SCALA B

2x14,00x1,20 = " 33,60

12,75x1,20 = " 15,30

9,30x1,20 = " 11,16

2x 8,65x1,20 = " 20,76

3x 7,30x1,20 = " 26,28

8,20x1,00 = " 8,20

sono mq. 115,30

sommato mq. 234,54

mq. 234,54 x 1,80 = mc. 422,18

di cui in materie :

mc. 422,18 x 0,30	= mc. 126,66	1.320	167.191.==
	=====		

A Riportare

558.010.==

PALAZZINA A DUE SCALE

I^a PARTE - LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

SCALA A

12,10x11,60x0,50 = mc. 70,18

SCALA B

14,90x11,60x0,50 = " 86,40

sono mc. 156,58

di cui in materie :

mc. 156,58 x 0,40	= mc.	62,63	990	62.003,==
		=====		

2) Scavo di sbancamento in roccia ecc.

volume idem voce precedente

mc. 156,58 x 0,60	= mc.	93,95	3.500	328.825,==
		=====		

3) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

SCALA A

2x3x12,10x1,20 = mq. 87,12

1x6,00 x1,20 = " 21,60

4,60x1,20 = " 5,52

5,00x1,00 = " 5,00

sono mq. 119,24

SCALA B

2x14,00x1,20 = " 33,60

12,75x1,20 = " 15,30

9,30x1,20 = " 11,16

2x 8,65x1,20 = " 20,76

3x 7,30x1,20 = " 26,28

8,20x1,00 = " 8,20

sono mq. 112,30

compiono mq. 234,54

mq. 234,54 x 1,80 = mc. 422,18

di cui in materie :

mc. 422,18 x 0,30	= mc.	126,66	1.320	167.191,==
		=====		

A Riportare

558.010,==

PALAZZINA A DUE SCALE

1^a PARTE - LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di sbancamento ecc.

SCALA A

12,10x11,60x0,50 = mc. 70,18

SCALA B

14,90x11,60x0,50 = " 86,40

sono mc. 156,58

di cui in materie :

mc. 156,58 x 0,40	= mc.	62,63	990	62.003,==
		=====		

2) Scavo di sbancamento in roccia ecc.

volume idem voce precedente

mc. 156,58 x 0,60	= mc.	93,95	3.500	328.823,==
		=====		

3) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

SCALA A

2x12,10x1,20 = mq. 27,12

1x6,00 x1,20 = " 21,60

4,60x1,20 = " 5,52

3,00x1,00 = " 3,00

sono mq. 119,24

SCALA B

2x14,00x1,20 = " 33,60

12,75x1,20 = " 15,30

9,30x1,20 = " 11,16

2x 8,65x1,20 = " 20,76

1x 7,30x1,20 = " 26,28

6,20x1,00 = " 6,20

sono mq. 119,30

commano mq. 234,54

mq. 234,54 x 1,80 = mc. 422,18

di cui in materie :

mc. 422,18 x 0,30	= mc.	126,66	2.320	167.191,==
		=====		

A Riportare

558.010,==

Riporto

558.019.=

- 4) Scava a sezione ristretta per
fondazioni in roccia ecc.

volume idem voce precedente

mc. 422,18 x 0,70

= mc. 295,52

4.200

1.241.184.=

=====

- 5) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento
ecc.

per compianamento e sottofondo:

volume idem voce 3)

= mc. 422,18

9.350

3.947.383.=

=====

- 6) Spianata di malta ecc.

superficie idem voce 3)

= mq. 234,54

200

46.908.=

=====

- 7) Stratificazione di asfalto

superficie idem voce 6)

= mq. 234,54

660

154.796.=

=====

- 8) Pavimento in battute di cemento
ecc.

SCALA A

6,90 x 3,95 = mq. 27,25

7,10 x 4,85 = " 34,43

sono

= mq. 61,68

SCALA B

11,50 x 3,95 = mq. 45,50

4,85 x 4,85 = " 23,52

2,80 x 1,95 = " 5,46

sono

= " 74,48

Sommano

mq. 136,16

935

127.310.=

=====

- 9) Vespajo in pietrame calcareo
ecc.

superficie idem voce

precedente = mq. 136,16

Atrio scala A

3,10 x 3,95 = " 12,25

Atrio scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono mq. 188,18

mq. 188,18 x 0,30

= mc. 56,45

1.760

99.352.=

=====

A Riportare

6.174.952.=

Riporto

558.019.==

- 4) Scavi a sezione ristretta per
fondazioni in roccia ecc.

volume idem voce precedente
mc. 422,18 x 0,70

= mc. 293,52 4.200 1.241.184.==
=====

- 5) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento
ecc.

per compianamento e sottofondo:
volume idem voce 3)

= mc. 422,18 9.350 3.947.383.==
=====

- 6) Spianata di malta ecc.

superficie idem voce 3)

= mq. 234,54 200 46.908.==
=====

- 7) Stratificazione di asfalto

superficie idem voce 6)

= mq. 234,54 660 154.796.==
=====

- 8) Pavimento in battute di cemento
ecc.

SCALA A

6,90 x 3,95 = mq. 27,25

7,20 x 4,85 = " 34,43

sono

= mq. 61,68

SCALA B

11,50 x 3,95 = mq. 45,50

4,85 x 4,85 = " 23,52

2,80 x 1,95 = " 5,46

sono

= " 74,48

Sommano

mq. 136,16 935 127.310.==
=====

- 9) Vespajo in pietrame calcareo
ecc.

superficie idem voce

precedente = mq. 136,16

Atrio scala A

3,10 x 3,95 = " 12,25

Atrio scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono

mq. 188,18

mq. 188,18 x 0,30

= mc. 56,45 1.760 99.352.==
=====

A Riportare

6.174.952.==

= 2 =

Riparto

558.019.==

- 4) Scavi a sezione ristretta per
fondazioni in roccia ecc.

volume idem voce precedente
mc. 422,18 x 0,70

= mc. 295,52 4.200 1.241.184.==
=====

- 5) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento
ecc.

per compianamento e sottofondo:
volume idem voce 3)

= mc. 422,18 9.350 3.947.383.==
=====

- 6) Spianata di malta ecc.

superficie idem voce 3)

= mq. 234,54 200 46.908.==
=====

- 7) Stratifificazione di asfalto

superficie idem voce 6)

= mq. 234,54 660 154.796.==
=====

- 8) Pavimento in battute di cemento
ecc.

SCALA A

6,90 x 3,95 = mq. 27,25

7,10 x 4,85 = " 34,43

sono

= mq. 61,68

SCALA B

11,50 x 3,95 = mq. 45,50

4,85 x 4,85 = " 23,52

2,80 x 1,95 = " 5,46

sono

= " 74,48

Sommario

mq. 136,16 935 127.310.==
=====

- 9) Vespale in pietrame calcareo
ecc.

superficie idem voce
precedente = mq. 136,16

Atrio scala A

3,10 x 3,95 = " 12,25

Atrio scala B

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono mq. 138,18

mq. 138,18 x 0,30

= mc. 56,45 1.760 99.352.==
=====

A Riportare

6.174.952.==

= 3 =

Riparto

6.174.952.==

10) Massetto in calcestruzzo cementi-
zio a Kg.200 di cemento ecc.

ATRIO SCALA A

3,10 x 3,95

= mq. 12,25

ATRIO SCALA B

8,20 x 4,85

= " 39,77

Sommano

mq. 52,02

715

37.194.==

11) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 10)

= mq. 52,02

1.320

68.666.==

TOTALE FONDAZIONI L. 6.280.812.==

=====

= 1 =

Importo

6.174.952.==

10) Massetto in calcestruzzo cementi-
cio a Kg. 200 di cemento ecc.

ATRIO SCALA A

3,10 x 3,95

= mq. 12,25

ATRIO SCALA B

8,20 x 4,85

= " 39,77

Sommario

mq. 52,02

715

37.194.==

11) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 10)

= mq. 52,02

1.320

68.666.==

TOTALE FONDAZIONI L. 6.280.612.==

= 1 =

Riporto

6.174.952.==

10) Massetto in calcestruzzo cemento
sic a Kg. 200 di cemento ecc.

ATRIO SCALA A

3,10 x 3,95

= mq. 12,25

ATRIO SCALA B

8,20 x 4,85

= " 39,77

Sommario

mq. 52,02

715

37.194.==

11) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 10)

= mq. 52,02

1.320

68.666.==

TOTALE FONDAZIONI L. 6.280.612.==

II^ PARTE - ATTREZZATURA AREA
 ~~~~~

**12) Massetto per marciapiedi ecc.**

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| 120,00 x 1,00  | = mq.      | 120,00        |
| 40,00 x 1,00   | = "        | 40,00         |
| 14,00 x 15,00  | = "        | 210,00        |
| 20,00 x 10,00  | = "        | 200,00        |
| <b>Sommato</b> | <b>mq.</b> | <b>570,00</b> |

**715      407.550.==**

**13) Scavo a sezione ristretta ecc.**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Per cordoni e manelle : |               |
| 120,00x1,00x0,30 = mc.  | 36,00         |
| Per fognatura :         |               |
| 120,00x0,50x1,50 = "    | 90,00         |
| Per pozzi :             |               |
| 12x1,00x1,00x1,00= "    | 12,00         |
| Per cordoncini :        |               |
| 180x0,30x0,30 = "       | 20,70         |
| <b>sono mc.</b>         | <b>158,70</b> |

di cui in materie :

|                   |       |       |       |           |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------|
| mc. 158,70 x 0,30 | = mc. | 47,61 | 1.320 | 62.845.== |
|-------------------|-------|-------|-------|-----------|

**14) Scavo a sezione ristretta in roccia ecc.**

volume idem voce precedente  
 mc. 158,70 x 0,70

|       |        |       |            |
|-------|--------|-------|------------|
| = mc. | 111,09 | 4.200 | 466.578.== |
|-------|--------|-------|------------|

**15) Pozzetti con sifone ecc.**

|      |   |        |           |
|------|---|--------|-----------|
| = n° | 4 | 11.000 | 44.000.== |
|------|---|--------|-----------|

**16) Pozzetti d'ispezione ecc.**

|      |   |       |           |
|------|---|-------|-----------|
| = n° | 8 | 4.400 | 35.200.== |
|------|---|-------|-----------|

**17) Pavimento in pietrini di cemento ecc.**

sviluppi superficie idem voce

|     |       |        |       |            |
|-----|-------|--------|-------|------------|
| 12) | = mq. | 570.== | 1.100 | 627.000.== |
|-----|-------|--------|-------|------------|

**18) Cordoncini per aiuole ecc.**

|           |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 2 x 30,00 | = ml. | 60.==  |
| 2 x 60,00 | = "   | 120.== |

|                |            |               |              |                   |
|----------------|------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Sommato</b> | <b>ml.</b> | <b>180,00</b> | <b>1.650</b> | <b>297.000.==</b> |
|----------------|------------|---------------|--------------|-------------------|

**A Riportare      1.940.173.==**

**II° PARTE - ATTREZZATURA AREA**  
 .....

**12) Massetto per marciapiedi ecc.**

|               |       |                   |     |            |
|---------------|-------|-------------------|-----|------------|
| 120,00 x 1,00 | = mq. | 120,00            |     |            |
| 40,00 x 1,00  | = "   | 40,00             |     |            |
| 14,00 x 15,00 | = "   | 210,00            |     |            |
| 20,00 x 10,00 | = "   | 200,00            |     |            |
|               |       | <u>570,00</u>     |     |            |
| Sommano       |       | <u>mq. 570,00</u> | 715 | 407.550.== |

**13) Scavo a sezione ristretta ecc.**

|                         |                        |       |       |           |
|-------------------------|------------------------|-------|-------|-----------|
| Per cordoni e manelle : |                        |       |       |           |
| 120,00x1,00x0,30 = mc.  | 36,00                  |       |       |           |
| Per fognature :         |                        |       |       |           |
| 120,00x0,50x1,50 = "    | 90,00                  |       |       |           |
| Per pozsetti :          |                        |       |       |           |
| 12x1,00x1,00x1,00= "    | 12,00                  |       |       |           |
| Per cordoncini :        |                        |       |       |           |
| 200x0,30x0,30 = "       | 20,70                  |       |       |           |
|                         | <u>sono mc. 158,70</u> |       |       |           |
| di cui in materie :     |                        |       |       |           |
| mc. 158,70 x 0,30       | = mc.                  | 47,61 | 1.320 | 62.845.== |

**14) Scavo a sezione ristretta in roccia ecc.**

|                             |       |        |       |            |
|-----------------------------|-------|--------|-------|------------|
| volume idem voce precedente |       |        |       |            |
| mc. 158,70 x 0,70           | = mc. | 111,09 | 4.200 | 466.578.== |

**15) Pozsetti con sifone ecc.**

|      |   |        |           |
|------|---|--------|-----------|
| = n° | 4 | 11.000 | 44.000.== |
|------|---|--------|-----------|

**16) Pozsetti d'ispezione ecc.**

|      |   |       |           |
|------|---|-------|-----------|
| = n° | 8 | 4.400 | 35.200.== |
|------|---|-------|-----------|

**17) Pavimento in pietrini di cemento ecc.**

|                               |       |        |       |            |
|-------------------------------|-------|--------|-------|------------|
| sviluppi superficie idem voce |       |        |       |            |
| 12)                           | = mq. | 570.== | 1.100 | 627.000.== |

**18) Cordoncini per aiuole ecc.**

|           |       |                   |       |            |
|-----------|-------|-------------------|-------|------------|
| 2 x 30,00 | = ml. | 60.==             |       |            |
| 2 x 60,00 | = "   | 120.==            |       |            |
|           |       | <u>ml. 180,00</u> | 1.650 | 297.000.== |

Sommano

A Riportare

1.940.173.==

**II\* PARTE - ATTREZZATURA AREA**  
 \*\*\*\*\*

**12) Massetto per marciapiedi ecc.**

|               |       |        |
|---------------|-------|--------|
| 120,00 x 1,00 | = mq. | 120,00 |
| 40,00 x 1,00  | = "   | 40,00  |
| 14,00 x 15,00 | = "   | 210,00 |
| 20,00 x 10,00 | = "   | 200,00 |

Sommano

mq. 570,00  
 \*\*\*\*\*

715

407.550.==

**13) Scavo a sezione ristretta ecc.**

Per cordoni e zanelle :

120,00x1,00x0,30 = mc. 36,00

Per fognature :

120,00x0,50x1,90 = " 90,00

Per possetti :

12x1,00x1,00x1,00 = " 12,00

Per cordoncini :

180x0,30x0,30 = " 20,70

sono mc. 158,70

di cui in materie :

mc. 158,70 x 0,30

= mc. 47,61  
 \*\*\*\*\*

1.320

62.845.==

**14) Scavo a sezione ristretta in  
 roccia ecc.**

volume idem voce precedente

mc. 158,70 x 0,70

= mc. 111,09  
 \*\*\*\*\*

4.200

466.578.==

**15) Possetti con sifone ecc.**

= n° 4  
 \*\*\*\*\*

11.000

44.000.==

**16) Possetti d'ispezione ecc.**

= n° 8  
 \*\*\*\*\*

4.400

35.200.==

**17) Pavimento in pietrini di cemento  
 ecc.**

sviluppi superficie idem voce

12)

= mq. 570.==  
 \*\*\*\*\*

1.100

627.000.==

**18) Cordoncini per aiuole ecc.**

2 x 30,00

2 x 60,00

= ml. 60.==  
 = " 120.==

Sommano

ml. 180,00  
 \*\*\*\*\*

1.650

297.000.==

A Riportare

1.940.173.==

= 5 =

Riporto

1.940.173.==

19) Cordoni calcarei ecc.

2x(2,00+38,60+4,60+4,20+10,60) = ml. 120,00 1.980 237.600.==  
=====

20) Zanelle ecc.

ml. 120,00 x 0,40 = mq. 48,00 2.750 132.000.==  
=====

21) Tubazione in eternit da Ø 150  
ecc.

= ml. 120,00 1.320 158.400.==  
=====

22) Pietrischetto bitumato ecc.

20,00 x 7,00 = mq. 140,00  
13,00 x 6,00 = " 78,00  
24,00 x 14,00 = " 336,00  
=====

Sommano

mq. 554,00 1.100 609.400.==  
=====

23) Scavo di sbancamento ecc.

per compianamento terreno:  
30,00x15,00x0,80 = mc. 360,00  
=====

di cui in materie :

mc. 360,00 x 0,30 = mc. 108.== 990 106.920.==  
=====

23b) Scavo di sbancamento in roccia  
ecc.

volume idem voce precedente  
mc. 360,00 x 0,70

= mc. 252.== 3.500 882.000.==  
=====

TOTALE ATTREZZATURA AREA ..... L. 4.066.493.==  
=====

= 5 =

Riparto

1.940.173.==

19) Cordoni calcarei ecc.

2x(2,00+38,60+4,60+4,20+10,60) = ml. 120,00 1.980 237.600.==  
=====

20) Zanelle ecc.

ml. 120,00 x 0,40 = mq. 48,00 2.750 132.000.==  
=====

21) Tubazione in eternit da Ø 150 ecc.

= ml. 120,00 1.320 158.400.==  
=====

22) Pietrischetto bitumato ecc.

20,00 x 7,00 = mq. 140,00  
13,00 x 6,00 = " 78,00  
24,00 x 14,00 = " 336,00  
=====

Sommario

mq. 554,00 1.100 609.400.==  
=====

23) Scavo di sbancamento ecc.

per compianamento terreno:  
30,00x15,00x0,60 = mc. 360,00  
=====

di cui in materie :

mc. 360,00 x 0,30 = mc. 108.== 990 106.920.==  
=====

23b) Scavo di sbancamento in roccia ecc.

volume idem voce precedente  
mc. 360,00 x 0,70 = mc. 252.== 3.500 882.000.==  
=====

TOTALE ATTREZZATURA AREA ..... L. 4.066.493.==

=====

= 5 =

Riparto

1.940.173.==

19) Cordoni calcarei ecc.

2x(2,00+38,60+4,60+4,20+10,60) = ml. 120,00 1.980 237.600.==  
=====

20) Zanolle ecc.

ml. 120,00 x 0,40 = mq. 48,00 2.750 132.000.==  
=====

21) Tubazione in eternit da Ø 150  
ecc.

= ml. 120,00 1.320 158.400.==  
=====

22) Pietrischetto bitumato ecc.

20,00 x 7,00 = mq. 140,00  
13,00 x 6,00 = " 78,00  
24,00 x 14,00 = " 336,00  
=====

Sommario

mq. 554,00 1.100 609.400.==  
=====

23) Scavo di sbancamento ecc.

per compianamento terreno:  
30,00x15,00x0,80 = mc. 360,00  
=====

di cui in materie :

mc. 360,00 x 0,30 = mc. 108.== 990 106.920.==  
=====

23b) Scavo di sbancamento in roccia  
ecc.

volume idem voce precedente  
mc. 360,00 x 0,70

= mc. 252.== 3.500 882.000.==  
=====

TOTALE ATTREBBATURA AREA ..... L. 4.066.493.==

=====

RIEPILOGO PALAZZINA A DUE SCALE  
\*\*\*\*\*

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI ..... L. 6.280.812.==

ATTREZZATURA AREA ..... " 4.066.493.==

Sommano ..... L. 10.347.305.==

Ed in cifra tonda ..... L. 10.350.000.==

B)- LAVORI A FORFAIT :

RUSTICO ..... L. 16.907.675.==

TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 3.365.281,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 4.572.773,10

INFISSI ..... " 4.534.905,40

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... " 2.469.900.==

IMPIANTO ELETTRICO ..... " 575.000.==

OPERE VARIE ..... " 2.303.653,50

COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... " 951.835,32

Sommano ..... L. 35.681.024,80

Ed in cifra tonda ..... L. 35.650.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT... L. 46.000.000.==

=====

**RIEPILOGO PALAZZINA A DUE SCALE**  
.....

**A)- LAVORI A MISURA :**

FONDAZIONI ..... L. 6.280.812.==

ATTREZZATURA AREA ..... " 4.066.493.==

Sommario ..... L. 10.347.305.==

Ed in cifra tonda ..... L. 10.350.000.==

**B)- LAVORI A FORPAIT :**

RUSTICO ..... L. 16.907.675.==

TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 3.369.281,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 4.572.773,10

INFISSI ..... " 4.534.905,40

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... " 2.469.900.==

IMPIANTO ELETTRICO ..... " 975.000.==

OPERE VARIE ..... " 2.303.653,90

COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... " 951.836,32

Sommario ..... L. 35.681.024,80

Ed in cifra tonda ..... L. 35.650.000.==

SOMMARIO LAVORI A MISURA ED A FORPAIT... L. 46.000.000.==

=====

RIEPILOGO PALAZZINA A DUE SCALE  
\*\*\*\*\*

A)- LAVORI A MISURA :

FONDAZIONI ..... L. 6.280.812,==

ATTREZZATURA AREA ..... " 4.066.423,==

Sommario ..... L. 10.347.305,==

Ed in cifra tonda ..... L. 10.350.000,==

B)- LAVORI A FORPAIT :

MURICO ..... L. 16.907.675,==

TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 3.369.281,48

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 4.572.773,10

INFISSI ..... " 4.534.905,40

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... " 2.469.900,==

IMPIANTO ELETTRICO ..... " 375.000,==

OPERE VARIE ..... " 2.303.693,90

COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... " 951.836,32

Sommario ..... L. 35.681.024,80

Ed in cifra tonda ..... L. 35.650.000,==

SOMMARIO LAVORI A MISURA ED A FORPAIT... L. 46.000.000,==

\*\*\*\*\*

PALAZZINA AD UNA SCALA

I<sup>a</sup> PARTE - LAVORI A MISURA -

A) - FONDAZIONI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
| 1) Scavo di sbancamento ecc.<br>14,90x11,60x0,50 = <u>mc. 86,40</u><br>di cui in materie :<br>mc. 86,40 x 0,40                                                                                                                                                                                                   | = mc. | 34,56  | 990   | 34.214,40    |
| 2) Scavo di sbancamento in roccia ecc.<br>volume idem voce precedente<br>mc. 86,40 x 0,60                                                                                                                                                                                                                        | = mc. | 51,84  | 3.500 | 181.440,==   |
| 3) Scavo a sezione ristretta per<br>fondazioni ecc.<br>2x14,00x1,20 = mq. 33,60<br>12,75x1,20 = " 15,30<br>9,30x1,20 = " 11,16<br>2x 8,65x1,20 = " 20,76<br>3x 7,30x1,20 = " 26,28<br>8,20x1,00 = " 8,20<br>sono mq. 115,30<br>mq. 115,30 x 1,80 = <u>mc. 207,54</u><br>di cui in materie :<br>mc. 207,54 x 0,30 | = mc. | 62,26  | 1.320 | 82.183,20    |
| 4) Scavo a sezione ristretta per<br>fondazioni in roccia ecc.<br>volume idem voce precedente<br>mc. 207,54 x 0,70                                                                                                                                                                                                | = mc. | 145,28 | 4.200 | 610.176,==   |
| 5) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento ecc.<br>volume idem voce 3)                                                                                                                                                                                                                                                 | = mc. | 207,54 | 9.350 | 1.940.499,== |
| 6) Spianata di malta ecc.<br>superficie idem voce 3)                                                                                                                                                                                                                                                             | = mq. | 115,30 | 200   | 23.060,==    |
| 7) Stratificazione di asfalto ecc.<br>superficie idem voce 6)                                                                                                                                                                                                                                                    | = mq. | 115,30 | 660   | 76.098,==    |
| A Riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |       | 2.947.670,60 |

I<sup>a</sup> PARTE - LAVORI A MISURA -A) - FONDAZIONI

## 1) Scavo di sbancamento ecc.

14,90x11,60x0,50 = mc. 86,40

di cui in materie :

mc. 86,40 x 0,40

= mc. 34,56

990

84.214,40

## 2) Scavo di sbancamento in roccia ecc.

volume idem voce precedente

mc. 86,40 x 0,60

= mc. 51,84

3.500

181.440,00

## 3) Scavo a sezione ristretta per fondazioni ecc.

2x14,00x1,20 = mq. 33,60

12,75x1,20 = " 15,30

9,30x1,20 = " 11,16

2x 8,65x1,20 = " 20,76

3x 7,30x1,20 = " 26,28

8,20x1,00 = " 8,20

sono mq. 115,30

mq. 115,30 x 1,80 = mc. 207,54

di cui in materie :

mc. 207,54 x 0,30

= mc. 62,26

1.320

82.183,20

## 4) Scavo a sezione ristretta per fondazioni in roccia ecc.

volume idem voce precedente

mc. 207,54 x 0,70

= mc. 145,28

4.200

610.176,00

## 5) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento ecc.

volume idem voce 3)

= mc. 207,54

9.350

1.940.499,00

## 6) Spianata di malta ecc.

superficie idem voce 3)

= mq. 115,30

200

23.060,00

## 7) Stratificazione di asfalto ecc.

superficie idem voce 6)

= mq. 115,30

660

76.098,00

A Riportare

2.947.670,00

# PALAZZINA AD UNA SCALA

## I<sup>a</sup> PARTE - LAVORI A MISURA -

### A) - FONDAZIONI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---------------------|
| 1) Scavo di sbancamento ecc.<br>14,90x11,60x0,50 = <u>mc. 86,40</u><br>di cui in materie :<br>mc. 86,40 x 0,40 = mc. 34,56<br>=====                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 990   | 34.214,40           |
| 2) Scavo di sbancamento in roccia ecc.<br>volume idem voce precedente<br>mc. 86,40 x 0,60 = mc. 51,84<br>=====                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | 3.500 | 181.440,00          |
| 3) Scavo a sezione ristretta per<br>fondazioni ecc.<br>2x14,00x1,20 = mq. 33,60<br>12,75x1,20 = " 15,30<br>9,30x1,20 = " 11,16<br>2x 8,65x1,20 = " 20,76<br>3x 7,30x1,20 = " 26,28<br>8,20x1,00 = " 8,20<br>sono mq. 115,30<br>mq. 115,30 x 1,80 = <u>mc. 207,54</u><br>di cui in materie :<br>mc. 207,54 x 0,30 = mc. 62,26<br>===== |  |  |  | 1.320 | 82.183,20           |
| 4) Scavo a sezione ristretta per<br>fondazioni in roccia ecc.<br>volume idem voce precedente<br>mc. 207,54 x 0,70 = mc. 145,28<br>=====                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 4.200 | 610.176,00          |
| 5) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento ecc.<br>volume idem voce 3) = mc. 207,54<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 9.350 | 1.940.499,00        |
| 6) Spianata di malta ecc.<br>superficie idem voce 3) = mq. 115,30<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 200   | 23.060,00           |
| 7) Stratificazione di asfalto ecc.<br>superficie idem voce 6) = mq. 115,30<br>=====                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 660   | 76.098,00           |
| A Riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |       | <u>2.947.670,60</u> |

= 2 =

Riparto

2.947.670,60

8) Pavimento in battuto di cemento ecc.

11,50 x 3,95

= mq. 45,50

4,85 x 4,85

= " 23,52

2,60 x 1,95

= " 5,46

Somma

mq. 74,48

935

69.638,80

9) Vespajo in pietrame calcareo ecc.

superficie idem voce

precedente

= mq. 74,48

Atrio scala

8,20 x 4,85

= " 39,77

sono

mq. 114,25

mq. 114,25 x 0,30

= mc. 34,27

1.760

60.315,==

10) Massetto in calcestruzzo cementizio a Kg.200 di cemento ecc.

Atrio scala

8,20 x 4,85

= mq. 39,77

715

28.435,==

11) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 10)

= mq. 39,77

1.320

52.496,==

TOTALE FONDAZIONI ..... L. 3.158.555,40

= 2 =

Riporto

2.947.670,60

8) Pavimento in battuto di cemento ecc.

11,50 x 3,95

= mq. 45,90

4,85 x 4,85

= " 23,52

2,80 x 1,95

= " 5,46

Sommario

mq. 74,48

935

69.638,80

9) Vespajo in pietrame calcareo ecc.

superficie idem voce

precedente

= mq. 74,48

Atrio scala

8,20 x 4,85

= " 39,77

sono

mq. 114,25

mq. 114,25 x 0,30

= mc. 34,27

1.760

60.315,==

10) Massetto in calcestruzzo cementizio a Kg.200 di cemento ecc.

Atrio scala

8,20 x 4,85

= mq. 39,77

715

28.435,==

11) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 10)

= mq. 39,77

1.320

52.496,==

TOTALE FONDAZIONI ..... L. 3.158.555,40

= 2 =

Riporto

2.947.670,60

8) Pavimento in battuto di cemento ecc.

11,50 x 3,95

4,85 x 4,85

2,80 x 1,95

= mq. 45,90

= " 23,52

= " 5,46

Somma

mq. 74,48

935

69.638,80

9) Vespajo in pietrame calcareo ecc.

superficie idem voce

precedente = mq. 74,48

Atrio scala

8,20 x 4,85 = " 39,77

sono

mq. 114,25

mq. 114,25 x 0,30

= mc. 34,27

1.760

60.315,00

10) Massetto in calcestruzzo consentito a Kg. 200 di cemento ecc.

Atrio scala

8,20 x 4,85

= mq. 39,77

715

28.435,00

11) Pavimento in pietrini rossi ecc.

superficie idem voce 10)

= mq. 39,77

1.320

52.496,00

TOTALE FONDAZIONI ..... L. 3.158.555,40

**II<sup>a</sup> PARTE - ATTREZZATURA AREA -**  
 .....

**12) Scavo a sezione ristretta ecc.**

Per cordoni e zanelle :

75,00x1,00x0,30 = mc. 22,50

Per fognatura :

75,00x0,50x1,20 = " 45,00

Per pozzezzetti :

8x1,00x1,00x1,00 = " 8,00

Per cordoncini :

2x25,00x0,30x0,30 = " 4,50

sono mc. 80,00

di cui in materie :

|                  |              |       |           |
|------------------|--------------|-------|-----------|
| mc. 80,00 x 0,30 | = mc. 24,00  | 1.320 | 31.680.== |
|                  | <u>=====</u> |       |           |

**12b) Scavo a sezione ristretta in roccia ecc.**

volume idem voce precedente :

|                  |              |       |            |
|------------------|--------------|-------|------------|
| mc. 80,00 x 0,70 | = mc. 56,00  | 4.200 | 235.200.== |
|                  | <u>=====</u> |       |            |

**13) Massetto in calcestruzzo per marciapiedi ecc.**

2x(21,60+10,70+3,00)x1,50 = mq. 145,50

piazzali :

2 x 8,00 x 10,00 = " 160,00

Sommano

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| <u>mq. 305,50</u> | 715 | 218.432.== |
| <u>=====</u>      |     |            |

**14) Pavimento in pietrini di cemento ecc.**

sviluppi superficie idem voce precedente

|              |       |            |
|--------------|-------|------------|
| = mq. 305,50 | 1.100 | 336.050.== |
| <u>=====</u> |       |            |

**15) Pozzezzetti con sifone ecc.**

|              |        |           |
|--------------|--------|-----------|
| = n° 4       | 11.000 | 44.000.== |
| <u>=====</u> |        |           |

**16) Pozzezzetti d'ispezione ecc.**

|              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| = n° 4       | 4.400 | 17.600.== |
| <u>=====</u> |       |           |

**17) Chiusini di ghisa ecc.**

n° 4 x Kg. 25,00

|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| = Kg. 100.== | 275 | 27.500.== |
| <u>=====</u> |     |           |

**18) Cordoncini per aiuole ecc.**

|              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| = ml. 50.==  | 1.650 | 82.500.== |
| <u>=====</u> |       |           |

A Riportare

992.962.==

**II<sup>a</sup> PARTE - ATTREZZATURA AREA -**  
 ~~~~~

12) Scavo a sezione ristretta ecc.

Per cordoni e zanelle :

75,00x1,00x0,30 = mc. 22,50

Per fognatura :

75,00x0,50x1,20 = " 45,00

Per possetti :

8x1,00x1,00x1,00 = " 8,00

Per cordoncini :

2x25,00x0,30x0,30 = " 4,50

sono mc. 80,00

di cui in materie :

mc. 80,00 x 0,30	= mc. 24,00	1.320	31.680.==
	~~~~~		

**12B) Scavo a sezione ristretta in rog-  
cia ecc.**

volume idem voce precedente :

mc. 80,00 x 0,70	= mc. 56,00	4.200	235.200.==
	~~~~~		

**13) Massetto in calcestruzzo per mag-
ciapiedi ecc.**

2x(21,60+10,70+3,00)x1,50 = mq. 145,90

piassali :

2 x 8,00 x 10,00 = " 160,00

Sommato

mq. 305,90	715	218.432.==
~~~~~		

**14) Pavimento in pietrini di cemento  
ecc.**

sviluppi superficie idem voce pre-  
cedente

= mq. 305,90	1.100	336.050.==
~~~~~		

15) Possetti con sifone ecc.

= n° 4	11.000	44.000.==
~~~~~		

**16) Possetti d'ispezione ecc.**

= n° 4	4.400	17.600.==
~~~~~		

17) Chiocini di ghisa ecc.

n° 4 x Kg. 25,00

= Kg. 100.==	275	27.500.==
~~~~~		

**18) Cordoncini per aiuole ecc.**

= ml. 50.==	1.650	82.500.==
~~~~~		

A Riportare

992.962.==

II^a PARTE - ATTREZZATURA AREA -
 ~~~~~

|                                                                |                    |        |                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| <b>12) Scavo a sezione ristretta ecc.</b>                      |                    |        |                   |
| Per cordoni e manelle :                                        |                    |        |                   |
| 75,00x1,00x0,30 = mc. 22,90                                    |                    |        |                   |
| Per fognatura :                                                |                    |        |                   |
| 75,00x0,50x1,20 = " 45,00                                      |                    |        |                   |
| Per possetti :                                                 |                    |        |                   |
| 8x1,00x1,00x1,00 = " 8,00                                      |                    |        |                   |
| Per cordoncini :                                               |                    |        |                   |
| 2x25,00x0,30x0,30 = " 4,50                                     |                    |        |                   |
| sono mc. 80,00                                                 |                    |        |                   |
| di cui in materie :                                            |                    |        |                   |
| mc. 80,00 x 0,30                                               | = mc. 24,00        | 1.320  | 31.680.==         |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>12B) Scavo a sezione ristretta in rog-<br/>cia ecc.</b>     |                    |        |                   |
| volume idem voce precedente :                                  |                    |        |                   |
| mc. 80,00 x 0,70                                               | = mc. 56,00        | 4.200  | 235.200.==        |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>13) Massetto in calcestruzzo per mag-<br/>ciapiedi ecc.</b> |                    |        |                   |
| 2x(21,60+10,70+3,00)x1,50                                      | = mq. 145,50       |        |                   |
| piassali :                                                     |                    |        |                   |
| 2 x 8,00 x 10,00                                               | = " 160,00         |        |                   |
| Sommare                                                        | <u>mq. 305,50</u>  | 715    | 218.432.==        |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>14) Pavimento in pietrini di cemento<br/>ecc.</b>           |                    |        |                   |
| sviluppi superficie idem voce pre-<br>cedente                  |                    |        |                   |
|                                                                | = mq. 305,50       | 1.100  | 336.050.==        |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>15) Possetti con sifone ecc.</b>                            |                    |        |                   |
|                                                                | = n° 4             | 11.000 | 44.000.==         |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>16) Possetti d'ispezione ecc.</b>                           |                    |        |                   |
|                                                                | = n° 4             | 4.400  | 17.600.==         |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>17) Ghiscini di ghisa ecc.</b>                              |                    |        |                   |
| n° 4 x Kg. 25,00                                               | = Kg. 100.==       | 275    | 27.500.==         |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
| <b>18) Cordoncini per ancole ecc.</b>                          |                    |        |                   |
|                                                                | = ml. 50.==        | 1.650  | 82.500.==         |
|                                                                | ~~~~~              |        |                   |
|                                                                | <b>A Riportare</b> |        | <u>992.962.==</u> |

Riporto

992.962.==

|                                                                                                                                                                          |                                     |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|
| 19) Cordoni calcarei ecc.                                                                                                                                                | = ml. 75,00<br>=====                | 1.980 | 148.500.== |
| 20) Zanelle ecc.<br>ml. 75,00 x 0,40                                                                                                                                     | = mq. 30.==<br>=====                | 2.750 | 82.500.==  |
| 21) Tubazione in fibre cemento da Ø<br>150 ecc.                                                                                                                          | = ml. 75.==<br>=====                | 1.320 | 99.000.==  |
| 22) Pietrischetto bitumato ecc.<br>2 x 25,00 x 5,00<br>2 x 15,00 x 5,00                                                                                                  | = mq. 250.==<br>= " 150.==<br>===== |       |            |
| Sommano                                                                                                                                                                  | = mq. 400.==<br>=====               | 1.100 | 440.000.== |
| 23) Scavo di sbancamento ecc.<br>per compianamento terreno:<br>22,50x15,00x0,80 = mc. 270.==<br><del>mc. 270,00 x 0,80</del><br>di cui in materie :<br>mc. 270,00 x 0,30 | = mc. 81,00<br>=====                | 990   | 80.190.==  |
| 23b) Scavo di sbancamento in roccia<br>ecc.<br>volume idem voce precedente:<br>mc. 270,00 x 0,70                                                                         | = mc. 189,00<br>=====               | 3.500 | 661.500.== |

---

TOTALE ATTREZZATURA AREA ..... L. 2.504.652.==

=====

Riparto

992.962.==

|                                                                                                                                                                          |                                     |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------|
| 19) Cordoni calcarei ecc.                                                                                                                                                | = ml. 75,00<br>=====                | 1.980 | 148.500.== |
| 20) Zanolle ecc.<br>ml. 75,00 x 0,40                                                                                                                                     | = mq. 30.==<br>=====                | 2.750 | 82.500.==  |
| 21) Tubazione in fibre cemento da 7<br>150 ecc.                                                                                                                          | = ml. 75.==<br>=====                | 1.320 | 99.000.==  |
| 22) Pietrischetto bitumato ecc.<br>2 x 25,00 x 5,00<br>2 x 15,00 x 5,00<br>Sommano                                                                                       | = mq. 250.==<br>= " 150.==<br>===== | 1.100 | 440.000.== |
| 23) Scavo di sbancamento ecc.<br>per complanamento terreno:<br>22,50x15,00x0,80 = <u>mc. 270.==</u><br><del>mc. 270,00</del><br>di cui in materie :<br>mc. 270,00 x 0,30 | = mc. 81,00<br>=====                | 990   | 80.190.==  |
| 23b) Scavo di sbancamento in roccia<br>ecc.<br>volume idem voce precedente:<br>mc. 270,00 x 0,70                                                                         | = mc. 189,00<br>=====               | 3.500 | 661.500.== |

TOTALE ATTREZZATURA AREA ..... L. 2.504.652.==

=====

n. 4

Riparto

992.362.==

19) Cordoni calcarei ecc.

= ml. 75,00

1.980

148.500.==

20) Sanelle ecc.

ml. 75,00 x 0,40

= mq. 30.==

2.750

82.500.==

21) Tubazione in fibre cemento da 7  
150 ecc.

= ml. 75.==

1.320

99.000.==

22) Pietrischetto bitumato ecc.

2 x 25,00 x 5,00

= mq. 250.==

2 x 15,00 x 5,00

= " 150.==

Sommato

= mq. 400.==

1.100

440.000.==

23) Scavo di sbancamento ecc.

per compianamento terreno:

22,50x15,00x0,80 = mc. 270.==

~~maxi 15,00x0,80~~

di cui in materie :

mc. 270,00 x 0,30

= mc. 81,00

990

80.190.==

23b) Scavo di sbancamento in roccia  
ecc.

volume idem voce precedente:

mc. 270,00 x 0,70

= mc. 189,00

3.500

661.500.==

TOTALE ATTREZZATURA AREA ..... L. 2.504.652.==

**RIPILOCO PALAZZINA AD UNA SCALA**  
\*\*\*\*\*

**A)- LAVORI A MISURA :**

- FONDAZIONI ..... L. 3.158.555,40  
- ATTREZZATURA AREA ..... " 2.504.652.==  
Sommano ..... L. 5.663.207,40

Ed in cifra tonda ..... L. 5.650.000.==

**B)- LAVORI A FORFAIT :**

- MURICO ..... L. 9.303.710.==  
- TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 1.887.970.==  
- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 2.566.268.==  
- INFISSI ..... " 2.653.939.==  
- IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... " 1.237.700.==  
- IMPIANTO ELETTRICO ..... " 314.500.==  
- OPERE VARIE ..... " 1.100.042.==  
- COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... " 462.332.==  
Sommano ..... L. 19.526.461.==

Ed in cifra tonda ..... L. 19.500.000.==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT... L. 25.150.000.==

\*\*\*\*\*

**NIRPILOCO PALAZZINA AD UNA SCALA**  
\*\*\*\*\*

**A)- LAVORI A MISURA :**

- FONDASIONI ..... L. 3.258.555,40  
- ATTREZZATURA AREA ..... " 2.504.652,==  
Sommano ..... L. 5.663.207,40

Ed in cifra tonda ..... L. 5.650.000,==

**B)- LAVORI A FORPAIT :**

- MURICCI ..... L. 9.303.710,==  
- TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 1.887.970,==  
- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 2.566.268,==  
- INFISSI ..... " 2.653.939,==  
- IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... " 1.237.700,==  
- IMPIANTO ELETTRICO ..... " 314.500,==  
- OPERE VARIE ..... " 1.100.042,==  
- COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... " 462.332,==  
Sommano ..... L. 19.526.461,==

Ed in cifra tonda ..... L. 19.500.000,==

SOMMANO LAVORI A MISURA ED A FORPAIT... L. 25.150.000,==

\*\*\*\*\*

**IMPIANTO PALAZZINA AD UNA SCALA**  
\*\*\*\*\*

**A)- LAVORI A MISURA :**

- FONDAZIONI ..... L. 3.158.555,40

- ATTREZZATURA AREA ..... " 2.504.652,==

Sommario ..... L. 5.663.207,40

Ed in cifra tonda ..... L. 5.690.000,==

**B)- LAVORI A FORFAIT :**

- MURICCI ..... L. 9.303.720,==

- TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 1.887.970,==

- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 2.566.268,==

- INFILSI ..... " 2.693.939,==

- IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ..... " 1.237.700,==

- IMPIANTO ELETTRICO ..... " 314.500,==

- OPERE VARIE ..... " 1.100.042,==

- COMPLETAMENTO FABBRICATO ..... " 462.112,==

Sommario ..... L. 19.526.461,==

Ed in cifra tonda ..... L. 19.500.000,==

**SOMMARIO LAVORI A MISURA ED A FORFAIT... L. 25.190.000,==**

\*\*\*\*\*

**RIEPILOGO GENERALE**

**A)- LAVORI A MISURA :**

PALAZZINA A DUE SCALE ..... L. 10.350.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA ..... " 5.650.000.==

Sommario ..... L. 16.000.000.==

**B)- LAVORI A FORFAIT :**

PALAZZINA A DUE SCALE ..... L. 35.650.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA ..... " 19.500.000.==

Sommario ..... L. 55.150.000.==

**TOTALE LAVORI ..... L. 71.150.000.==**

**C)- A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :**

- per spese generali 6% ..... L. 4.270.000.==

- per allacciamenti ed eventuale fossa  
sa settica ..... " 2.830.000.==

- per imprevisti ed eventuale revisione  
dei prezzi ..... " 6.750.000.==

Sommario ..... L. 13.850.000.==

**TOTALE GENERALE ..... L. 85.000.000.==**

**RIEPILOGO GENERALE**  
\*\*\*\*\*

**A)- LAVORI A MISURA :**

PALAZZINA A DUE SCALE ..... L. 10.350.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA ..... " 5.650.000.==

Sommario ..... L. 16.000.000.==

**B)- LAVORI A FORFAIT :**

PALAZZINA A DUE SCALE ..... L. 35.650.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALA ..... " 19.500.000.==

Sommario ..... L. 55.150.000.==

TOTALE LAVORI ..... L. 71.150.000.==

**C)- A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :**

- per spese generali 6% ..... L. 4.270.000.==

- per allacciamenti ed eventuale fosse  
sottica ..... " 2.830.000.==

- per imprevisti ed eventuale revisione  
dei prezzi ..... " 6.750.000.==

Sommario ..... L. 13.850.000.==

TOTALE GENERALE ..... L. 85.000.000.==  
\*\*\*\*\*

**R I E P I L O G O      G E N E R A L E**

\*\*\*\*\*

**A)- LAVORI A MISURA :**

PALAZZINA A DUE SCALE ..... L. 10.350.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALE ..... " 5.650.000.==

Sommato ..... L. 16.000.000.==

**B)- LAVORI A FORFAIT :**

PALAZZINA A DUE SCALE ..... L. 35.650.000.==

PALAZZINA AD UNA SCALE ..... " 19.500.000.==

Sommato ..... L. 55.150.000.==

TOTALE LAVORI ..... L. 71.150.000.==

**C)- A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :**

- per spese generali 6% ..... L. 4.270.000.==

- per allacciamenti ed eventuale fossa  
sa sottica ..... " 2.830.000.==

- per imprevisti ed eventuale revisione  
dei prezzi ..... " 6.750.000.==

Sommato ..... L. 13.850.000.==

TOTALE GENERALE ..... L. 85.000.000.==

\*\*\*\*\*