

10

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Ostuni-Piano 3° anno-cantiere 6265

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Importo contrattuale al netto L. 37.370.000

Contratto in data 26/2/1953 n.824 reg.a Brindisi il

2/3/1953 al n.2216 mod.II vol.108

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno
29 del mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Rosa, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 16/3/1953;

VISTO il verbale di sospensione dell' 8/3/1954;

VISTO la perizia suppletiva del 30/11/1953;

VISTO la nota della Gestione Ina-Casa n.13049/PA del
18/3/1954 che approva la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all' Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo l'esecu-
zione dei suddetti lavori per un maggiore importo di
L.2.495.436 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto originale in data 26/2/1953 con l' ag-

giunta dei seguenti nuovi prezzi, stralciati dal computo metrico estimativo del contratto principale e concordati con l'Impresa ai sensi dell'art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1899, n. 150 e con lo stesso ribasso dell'1,05%.

N.P. 1.-Provvista e posa in opera di pietrame calcareo locale duro e resistente, privo di materie terrose per formazione di massata con guide parallele e trasversali.

Al metro cubo L. Novecentodieci = mc. L. 910, =

N.P. 2.-Sparziamento e configurazione di pietrisco per formazione di massiciata.

Al metro cubo L. Duecento = mc. L. 200, =

N.P. 3.-Provvista e posa in opera di sabbione calcareo per chiusura di massiciata, compreso spandimento e rullatura con rullo pesante.

Al metro quadrato L. Centocinquanta = mq. L. 150, =

N.P. 4.-Provvista e posa in opera di persiane in legno abete del Cadore di 1^a scelta, anziché in castagno o larice, spessore mm. 46, compreso telaio alla romana della larghezza fino a mm. 20 spessore mm. 26 misurate secondo la luce netta del verno, il resto come al n. 58 del Capitolato Speciale 4^o Appalto.

Al metro quadrato L. Seimilaseicento = mq. L. 6.600, =

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene protratto al 10/5/54 intendendosi altresì riacata in data odierna la ripresa dei lavori.

Il presente ordinio di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta e sarà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 24 della Legge 26/2/1949, n. 43.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luca Vitoantonio

Virgilio Pong

Visto:



IL PRESIDENTE
DELLA
PRESIDENZA
(com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi il 14/4/1954 al n° 2082

mod. II vol. 110. Esatte L.700.=

Il Procuratore firmato: Pastore