

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

B R I N D I S I

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 7/12/84 n.818 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELL'IMPIANTO TERMICO ALIMENTATO
A GASOLIO . =


PALAZZINA " A " -- VIA DEI MILLE -- BRINDISI

COMPUTO METRICO E STIMA

TOTALE GENERALE C. £. 15.500.000. =

Brindisi febbraio 1987

PROGETTISTA
(dott. ing. Italo Perretti)



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. partite uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO
			Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità	Negativi	Positivi		
	Riporto							£.	1.419.800
4)	Riprese di intonaco di piccole superfici verticali ed orizzontali compreso l'onere dei ponteggi:								
	- si stimano					mq.	20,00	20.000	£. 400.000
5)	Demolizione di tramezzi in fette di tufo o forati , di spessore cm.8-10 , compreso trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche :								
	- vano gasolio		2,00	2,50		mq.	5,00		
			1,25	2,50		mq.	3,12		
			sommario			mq.	8,12	8.000	£. 64.960
6)	Rivestimento interno murale con intonaco a base di vermiculite gesso con rapporto di miscelazione con sabbia 1:4 , dello spessore di cm.3 , compreso l'onere dei ponteggi , compreso sotto- fondo, e compreso l'onere della demolizione dell'attuale intonaco e trasporto dei materiali di risulta :		4	4,00	2,50	mq.	40,00		
			4,00	4,00		"	16,00		
			sommario			mq.	56,00	21.000	£. 1.176.000
7)	Formazione di zoccolino imper- meabile con elementi a base bitu- minosa o siliconica , dell'altezza di cm.20 , comprese due mani di vernice amulsionata ed ogni altro onere		4	4,00		ml.	16,00	9000	£. 144.000
	A riportare							£.	3.204.760

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. partite uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO
			Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità	Negativi	Positivi		
	Riporto							£.	3.204.760.
8)-	Formazione di gradino di contenimento delle dimensioni di cm.20x20 alla soglia della porta di accesso al locale C.T. , in calcestruzzo a ql.3 di cemento :					N.	1.=	25.000 £.	25.000
9)-	Serramenti in profilati di ferro zincato e rete metallica stirata per aperture di areazione , dati in opera con controtelaio zincato premurato , completo di quanto occorra per la messa in opera e completo altresì di pitturazione con due mani di minio piombo e due mani di smalto di colore a scelta della D.L. :								
	- infisso finestra di areazione	1,20		0,60	mq.	0,72	120.000	£.	86.400
10)-	Infisso in ferro ad una o due ante con profilati in ferro zincato e lamiera da 10/10 , dato in opera con cotrotelaio in ferro zincato da premurare , ferramenta d'uso , cerniere pesanti , maniglie , e quanto altro occorra , comprese opere murarie per la posa in opera e completo di pitturazione con due mani di minio piombo e due mani di smalto ignifugo di colore a scelta della D.L. :								
	- infisso di accesso alla C.T.	1,00		2,00	mq.	2,00	150.000	£.	300.000
11)-	Fornitura in opera di sistema di autochiusura meccanica								
	A riportare							£.	3.616.160

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. partite uguali	DIMENSIONI			PRODOTTI		PREZZO	IMPORTO
			Lunghezza peso o numero	Larghezza o groschezza	Altezza o pro- fondità	Negativi	Positivi		
	Riporto							£.	3.616.160
	a molla per porta di accesso alla Centrale Termica :					N.	2.=	30.000 £.	60.000
12	- Intonaco cementizio da eseguire su strutture in calcestruzzo, con ultimo strato fratazzato fine :								
	- rampa scala e gradini	10	1,00		0,15	mq.	1,50		
			4,00	1,00		"	4,00		
					sommano	mq.	5,50	15.000 £.	82.500
13	- Rimozione , caricamento e trasporto del vecchio serba- toio gasolio : a corpo							£.	250.000
14	- Ringhiera in ferro , simile a quella esistente sul bordo dell'intercapedine , compreso cannelletto di accesso alla scala con lucchetto in ottone pesante; compresi tagli dell'attuale ringhiera opere murarie per la posa in opera e pitturazione con due mani di minio piombo e due mani di smalto di colore a scelta della D.L.:								
	- ringhiera e cancelletto :		2,00	1,00		mq.	2,00	100.000 £.	200.000
15	- Chiusura di porta con conci di tufo e malta di calce , di spessore sino a cm.20 , compreso intonaco sulle due facce , e compreso smontaggio e trasporto dell'infilso esistente :								
	- attuale porta di accesso alla C.T.					N.	1.=	150.000 £.	150.000
	TOTALE OPERE EDILI							£.	4.358.660
	A riportare							£.	

[illegible]

A riportare