

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 11.3.1988 n° 67 - 6° BIENNIO - P.I. 007/137/1 - 1^a TRANCHE

Lavori di costruzione di n° 20 alloggi di E.R.P. nel
Comune di FASANO - Lotti n° 1 e 2 - 2° P.I. 167

IMPRESA: Geom. GENNARI Umberto da ORIA

- Importo a base d'asta L. 1.113.481.000,=

- Importo al netto del ribasso d'asta
del 3,25% L. 1.077.292.868,=

CONTRATTO n° 6184 del 3/6/1992 registrato Brindisi il 4/6/92
al n° 1342 Mod. I -

PERIZIA SUPPLETIVA


Importo	L. 51.945.633
Ribasso d'asta del 3,25%	L. 1.688.233
Importo netto	L. 50.257.400

PER L'IMPIEGO:

a) - Ribasso d'asta sull'importo di contratto	L. _____
b) - Imprevisti	L. _____
c) - <u>1</u>	L. _____
d) - Nuovo impegno di spesa	L. _____

Totale L. _____

Brindisi, li 13/6/93



IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. ing. Antonio Longo

ART. 13/b. $(215,77 + 107,10) = me. 322,87$; ART. 50. $(19,57 + 15,30) = me. 34,87$; ART. 47. $(161,07 + 91,80) = me. 252,87$

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		<u>= FONDAZIONI</u>				
1	13/b	Scavo di roccia sez. ristretta	me.	76,91	75.000	5.768.250
2	50	Conglom. cement. a Kg. 200	me.	4,55	88.000	401.192
3	47	Conglom. cement. per strutt. fondo	me.	85,20	112.000	9.542.400
4	51	Ferro per c.a.	Kg.	5366,=	1.100	5.902.600
5	14/a	Formatura di pilastri	me.	106,07	6.000	636.420
6	63	Massetto di conglomerato cement.	mp.	424,27	11.400	4.836.678
7	51	Ferro per c.a. per asset. massetto	Kg.	381,84	1.100	420.024
8	60	Pavimento lastre di Trini cm. 2	mp.	59,92	58.800	3.523.296
9	58	Trini spess. cm. 3	mp.	6,58	99.100	652.078
10	65/2	Pavimento massello compreso la lucidatura	mp.	81,26	26.000	2.112.760
11	110	Ordini prefabbricati	ml.	133,30	24.000	3.199.200
12	68	Pavimentazione in trini	mp.	298,77	24.000	7.170.600
13	6/2	Scavo terreno per conglomerato	me.	1.647,30	6.000	9.883.800
14	13/2	Scavo di roccia calcarea sez. ampia	me.	1.186,91	41.000	48.663.280
15	22	Muratura tufo cm. 20	mp.	22,58	20.400	460.682
16	37	Salite c.a. per rampa	mp.	22,50	51.000	1.147.500
17	38	Salite c.a. per ballatai scale	mp.	22,80	54.000	1.231.200
18	48	Cole per c.a. in elevaz.	me.	12,15	116.400	1.414.260
19	51	Ferro per c.a.	Kg.	711,62	1.100	782.780
20	144	Tubo in ghisa ϕ 100	ml.	34,=	41.000	1.394.000
21	89	Tubo in polietilene ϕ 100	ml.	72,=	25.000	1.800.000
22	136	Tubo in zinco 2"	ml.	40,=	30.000	1.200.000
23	102	Pavimento in spesse	no	12,=	91.000	1.092.000
24	16	Gettone di pietra calcarea	me.	=	33.500	=
25	65/b	Pavimento massello escluso la lucidatura	mp.	=	22.500	=
26	61	Lucidatura pavimento	mp.	=	6.500	=
		TOTALE "FONDAZIONI"				113.235.000

$$\text{ART. 51} = (10.901,38 + 6.426) = \text{kg. } 17.327,38$$

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
		322,87	75.000	24.215.250	245,96	18.447.000		
		34,87	88.000	3.068.560	30,32	2.667.368		
		252,87	412.000	28.321.440	167,67	18.779.040		
		17.327,38	1.100	19.060.118	11.961,38	13.157.518		
		64,92	6.000	389.520			41,15	246.900
		404,76	11.400	4.614.264			19,51	222.414
		=	1.100	=			381,84	420.024
		72,74	58.800	4.277.112	12,82	753.816		
		=	99.100	=			6,58	652.078
		46,01	26.000	1.196.260			35,25	916.500
		60,40	24.000	1.449.600			72,90	1.749.600
		297,45	24.000	7.138.800			1,32	31.800
		=	6.000	=			1.647,30	9.883.800
		352,95	41.000	14.470.950			833,96	34.192.330
		=	20.400	=			22,58	460.682
		=	51.000	=			22,50	1.147.500
		=	54.000	=			22,80	1.231.200
		=	46.400	=			12,15	1.414.260
		=	1.100	=			711,62	782.780
		=	41.000	=			34, =	1.394.000
		=	25.000	=			72, =	1.800.000
		=	30.000	=			40, =	1.200.000
		=	91.000	=			12, =	1.092.000
		112,45	33.500	3.766.966	112,45	3.766.966		
		35,26	22.500	793.350	35,26	793.350		
		72,74	6.500	472.810	72,74	472.810		
				113.235.000		58.837.868		58.837.868

N. d'ordine	Articolo di elenco	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	LAVORI PREVENTIVATI		
				Quantità	Prezzo	Importo
		= SISTEMAZIONI ESTERNE				
1	13/b	Scavo di scivolo oblato	mc.	38,82	75.000	2.911.500
2	50	Conglom. cemento c. kg. 200	mc.	5,36	88.000	471.680
3	45	Conglom. com. in ferro	mc.	38,82	105.000	4.076.100
4	47	Conglom. com. per strutt. in C.A.	mc.	46,19	112.000	5.173.280
5	51	Ferro per C.A.	Kg.	4250,50	1.100	4.675.550
6	214	Fornitura corpo stradale	mq.	425,85	25.000	10.646.250
7	215	Impianto di illuminazione	n°	1,=	=	14.000.000
8	58	Travi cm. 3	mq.	25,92	99.100	2.568.672
9	59	Travi cm. 2	mq.	10,53	93.200	981.396
10	60	Portamento in Travi da cm. 2	mq.	22,80	58.800	1.340.640
11	77	Intonaco come liscio esterno	mq.	64,20	13.500	866.700
12	76	Intonaco liscio interno	mq.	35,70	10.500	374.850
13	67	Portamento in gr. ceramico	mq.	48,75	31.000	1.511.250
14	123	Serramenti in ferro	Kg.	90,=	3.800	342.000
15	118	Ferro battente	Kg.	1391,28	4.800	6.678.132
16	48	Conglom. cemento armato in elevazione	mc.	=	116.400	=
17	41	Muretti in c.a. cm. 15 ecc.	mq.	=	34.000	=
18	36	Solite in c.a. senza gradini ecc.	mq.	=	46.000	=
19	37	Solite in c.a. con gradini ecc.	mq.	=	51.000	=
20	14/a	Calcestruzzo con intonaco risulta	mc.	=	6.000	=
21	49	Cl. cement. Kg. 150	mc.	=	85.000	=
22	102	Pozzetto ispezione	n°	=	91.000	=
23	84	Tubazione in p.v.c. Ø 160	ml.	=	29.000	=
24	100	Pozzetto ispezione	n°	=	68.000	=
25	104	Chiusure di ghisa	Kg.	=	3.000	=
26	85	Tubazione in p.v.c. Ø 60	ml.	=	18.000	=
27	136	Tubazione zincata da 2"	ml.	=	30.000	=
28	65/b	Portamento in mattoni senza lucidatura	mq.	=	22.500	=
29	120	Opere in ferro battuto	Kg.	=	4.200	=
30	57	Travi spess. cm. 3	mq.	=	83.500	=
31	174/c	Linea elettrica di derivazione	ml.	=	11.000	=
32	177/a	Portolampade del tipo Stego	n°	=	50.000	=
		TOTALE "SISTEMAZIONE ESTERNA"				56.618.000

LAVORI ESEGUITI		LAVORI DA ESEGUIRE			DIFFERENZA			
					IN PIÙ		IN MENO	
Quantità	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
		100,82	75.000	7.561.500	62,00	4.650.000		
		4,70	88.000	413.600			0,66	58.080
		=	105.000	=			38,82	4.076.100
		14,10	112.000	1.579.200			32,09	3.594.080
		12,072	1.100	13.284.700	7,826,50	8.609.150		
		1059,69	25.000	26.492.250	633,84	15.846.000		
		1	=	14.000.000				
		38,04	99.100	3.769.764	12,12	1.201.092		
		1,72	93.200	160.304			8,81	821.092
		=	58.800	=			22,80	1.340.640
		=	13.500	=			64,20	866.700
		=	10.500	=			35,70	374.850
		=	31.000	=			48,75	1.511.250
		80,=	3.800	304.000			10,=	38.000
		=	4.800	=			1391,28	6.678.132
		160,45	116.400	18.676.380	160,45	18.676.380		
		145,97	34.000	4.962.980	145,97	4.962.980		
		28,44	46.000	1.308.240	28,44	1.308.240		
		4,20	51.000	214.200	4,20	214.200		
		51,64	6.000	309.840	51,64	309.840		
		30,74	85.000	2.612.900	30,74	2.612.900		
		4,=	91.000	364.000	4,=	364.000		
		174,10	29.000	5.048.900	174,10	5.048.900		
		17,=	68.000	1.156.000	17,=	1.156.000		
		785,=	3.000	2.355.000	785,=	2.355.000		
		17,=	18.000	306.000	17,=	306.000		
		17,=	30.000	510.000	17,=	510.000		
		4,50	22.500	101.250	4,50	101.250		
		100,=	4.200	420.000	100,=	420.000		
		0,75	83.500	62.625	0,75	62.625		
		190,=	11.000	2.090.000	190,=	2.090.000		
		10,=	50.000	500.000	10,=	500.000		

108.563.633

71.304.557

19.358.924

PRE SPESA NETTA PREVISTA =

(71.304.557 - 19.358.924) = 51.945.633 - 3,25% 1.688.233 =