

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

P R O G E T T O

d i

COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI

DIPENDENTI IN "S.VITO DEI NORMANNI"


Legge 30/12/1960 N.1676 - Esercizi: 1967 e 1968

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

BRINDISI, Ottobre 1967

L'INGEGNERE

Visto:



IL PRESIDENTE  
(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

ELEMENTO CON DUE ALLOGGI

LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

1) Scavo di materie, ecc.

Fondazioni :

|         |                  |       |
|---------|------------------|-------|
| a)      | 6,76x1,20 = mq.  | 8,11  |
| b)      | 2x 1,43x1,10 = " | 3,15  |
| c)      | 2x12,82x1,00 = " | 25,64 |
| d)      | 13,06x1,00 = "   | 13,06 |
| e)      | 11,56x1,20 = "   | 13,87 |
| f)      | 11,56x1,40 = "   | 16,18 |
| g) g )  | 3x 1,40x1,00 = " | 4,20  |
| h)      | 2x 1,80x0,80 = " | 2,88  |
| i) i' ) | 3x 5,50x0,80 = " | 13,20 |
| l)      | 5,50x0,80 = "    | 4,40  |
| m)      | 2x 3,15x1,20 = " | 7,56  |

sono mq. 112,25

mq.112,25 x 1,25 = mc. 140,31

di cui in terra:

mc. 140,31 x 0,70

= mc. 98,22      1.320      129.650,4

2) Scavo di roccia, ecc.

volume idem voce precedente:

mc. 140,31 x 0,30

= mc. 42,09      4.200      176.778,=

3) Calcestruzzo dosato a Kg.200  
di cemento ecc.

mc. 140,31 x 91,77

= mc. 128,76      9.350      1.203.898,5

4) Muratura tutta tufo, ecc.

mq.112,25 x 0,60 x 0,35

= mc. 23,57      6.600      155.562,=

5) Spianata di malta, ecc.

superficie idem voce n.1)

= mq. 112,25      200      22.450,=

A Riportare

1.688.338,9

Riporto

1.688.338,90

6) Stratificazione di asfalto ecc.:

|                                 |       |              |     |           |
|---------------------------------|-------|--------------|-----|-----------|
| superficie idem voce precedente | = mq. | 112,25       | 660 | 74.085,== |
|                                 |       | <u>=====</u> |     |           |

7) Vespaio calcareo ecc.

Deposito :

|                        |       |              |       |           |
|------------------------|-------|--------------|-------|-----------|
| 2 x 2,15 x 5,00 x 0,30 | = mc. | 6,45         | 1.760 | 11.352,== |
|                        |       | <u>=====</u> |       |           |

---

SOMMANO FONDAZIONI ..... L. 1.773.775,90

---

B) - R U S T I C O

8) Muratura tufo e carparo ecc.

|      |                        |
|------|------------------------|
| a+m) | 12,66x0,50 = mq. 6,33  |
| b)   | 2x 1,43x0,50 = " 1,43  |
| c)   | 2x11,42x0,50 = " 11,42 |
| d)   | 12,66x0,50 = " 6,33    |
| e')  | 3,10x0,50 = " 1,55     |
| g)   | 2 x1,50x0,50 = " 1,50  |

sopo mq.28,56

mq. 28,56 x 0,54 = mc. 15,42

6,26+(2x1,43)+(2x6,00)+(2x4,68)+  
+(2x1,40)+3,10 = ml. 36,38

ml.36,38 x 0,50 x 2,90 = " 52,75

Sommano mc. 68,17

A dedurre travi in c.a. :

2x3,20x0,43x0,35 = mc. 0,96

2x4,00x0,43x0,35 = " 1,20

sono deduzioni " 2,16

Restano mc. 66,01

8.800

580.888.==

9) Muratura tutta tufo ecc.

Zoccolo interno :

11,60 x 0,60 x 0,81 = mc. 5,64

(11,60-3,10) x 0,50 x 0,81 = " 3,44

3x1,80x 0,43 x 0,81 = " 1,25

3x5,60x 0,43 x 0,81 = " 5,85

5,60x 0,43 x 0,81 = " 1,95

1,50x 0,43 x 0,81 = " 0,52

Piano terreno:

11,60 x 0,50 x 2,90 = " 16,82

2 x 3,15 x 0,50 x 2,90 = " 9,13

2 x 5,42 x 0,50 x 2,90 = " 15,72

Primo Piano :

3 x12,56 x 0,43 x 2,90 = " 46,99

2 x 1,43 x 0,43 x 2,90 = " 3,57

2 x 8,20 x 0,43 x 2,90 = " 20,45

Terrazza ed attico:

2 x 5,70 x 0,43 x 2,20 = " 10,78

2x(12,56-5,70)x0,43x0,54 = " 3,19

12,56 x 0,43 x 1,08 = " 5,83

2 x 1,43 x 0,43 x 2,20 = " 2,71

2 x 8,41 x 0,43 x 1,08 = " 7,81

Sommano mq. 161,65

A Riportare

mc. 161,65

580.888.==

= 4 =

|                             |     |        |                    |
|-----------------------------|-----|--------|--------------------|
| Riporto                     | mc. | 161,65 | 580.888.==         |
| A dedurre pilastri in c.a.: |     |        |                    |
| 2x0,40x0,40x2,50 = mc.      |     | 0,80   |                    |
| 2x4x0,50x0,40x2,90 = "      |     | 4,64   |                    |
| sono deduzioni              | "   | 5,44   |                    |
| Restano                     | mc. | 156,21 | 6.600 1.030.986.== |
|                             |     | =====  |                    |

10) Muratura tufo da cm.20 ecc.

|                             |       |        |                  |
|-----------------------------|-------|--------|------------------|
| Piano terra :               |       |        |                  |
| 5,50 x 2,90                 | = mq. | 15,95  |                  |
| 2 x 5,60 x 2,90             | = "   | 32,48  |                  |
| 4,20 x 2,90                 | = "   | 12,18  |                  |
| 2 x 2,20 x 2,90             | = "   | 12,76  |                  |
| Primo Piano :               |       |        |                  |
| 5,50 x 2,90                 | = "   | 15,95  |                  |
| 4,20 x 2,90                 | = "   | 12,18  |                  |
| Terrazze, scala ed attico : |       |        |                  |
| 3 x 4,20 x 2,20             | = "   | 27,72  |                  |
| 5,50 x 2,20                 | = "   | 12,10  |                  |
| 3 x 1,45 x 2,20             | = "   | 9,57   |                  |
| 5,70 x 0,54                 | = "   | 3,08   |                  |
| Sommano                     | mq.   | 153,97 | 1.650 254.050,50 |
|                             |       | =====  |                  |

11) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento ecc.

|                               |       |       |              |
|-------------------------------|-------|-------|--------------|
| Pilastri :                    |       |       |              |
| volume idem deduzioni voce 9) | = mc. | 5,44  |              |
| Travi:                        |       |       |              |
| 2 x 4,00 x 0,43 x 0,35        | = "   | 1,20  |              |
| Terrazza :                    |       |       |              |
| 4 x 0,20 x 0,40 x 2,20        | = "   | 0,70  |              |
| Travi Piano Terra e 1° Piano: |       |       |              |
| 2 x 12,56 x 1,00 x 0,22       | = "   | 5,53  |              |
| Muro spina p.t. e 1° Piano :  |       |       |              |
| 2 x 8,00 x 1,00 x 0,22        | = "   | 3,52  |              |
| Terrazza :                    |       |       |              |
| 7,00 x 0,43 x 0,40            | = "   | 1,20  |              |
| 2 x 5,00 x 0,20 x 0,40        | = "   | 0,80  |              |
| 2 x 4,50 x 0,20 x 0,40        | = "   | 0,72  |              |
| Travi su grigliato:           |       |       |              |
| 2 x 3,00 x 0,30 x 0,35        | = "   | 0,63  |              |
| Cornice:                      |       |       |              |
| 2x(13,56+14,80) x 0,50 x 0,12 | = "   | 3,40  |              |
| A Riportare                   | mc.   | 23,14 | 1.865.924,50 |

= 5 =

Riporto

mc. 23,14

1.865.924,50

Balconi :

2 x 1,43 x 3,15 = mq. 9,01

2 x 12,56 x 1,43 = " 35,93

2 x 3,15 x 1,43 = " 9,01

sono mq. 53,95

mq. 53,95 x 0,12

= " 6,47

Sommano

mc. 29,61

15.500

458.955.==

12) Ferro omogeneo in ragione di Kg.  
80/mc. ecc.

mc. 29,61 x Kg. 80

= Kg. 2.368,80

150

355.320.==

13) Solaio misto prefabbricato ecc.

Calpestio p.t. :

11,56 x 4,00

= mq. 46,24

5,50 x 1,43

= " 7,86

2 x 3,40 x 4,20

= " 28,56

2 x 1,20 x 2,35

= " 5,64

7,00 x 1,40

= " 9,80

Sommano

mq. 98,10

4.200

412.020.==

14) Solaio misto in c.a. ecc.

Copertura Piano Terra e 1° Piano :

2 x 11,56 x 3,80

= mq. 87,86

2 x 11,56 x 3,80

= " 87,86

2 x 5,50 x 1,43

= " 15,73

Sommano

mq. 191,45

4.700

899.815.==

15) Solaio scala e stenditoio ecc.

6,60 x 6,20

= mq. 40,92

4.200

171.864.==

16) Rampe e pianerottoli di scala ecc.

2 x 2 x 1,50 x 1,00

= mq. 6,00

2 x 6,50 x 1,00

= " 13,00

Sommano

mq. 19,00

4.950

94.050.==

A Riportare

4.257.948,50

|                                                     |       |         |        |                 |
|-----------------------------------------------------|-------|---------|--------|-----------------|
|                                                     |       | Riporto |        | 4.257.948,50    |
| 17) Masso a pendio per terrazza, ecc.:              |       |         |        |                 |
| 12,00 x 4,00                                        | = mq. | 48,00   |        |                 |
| 2 x 3,00 x 4,20                                     | = "   | 25,20   |        |                 |
| 6,60 x 4,20                                         | = "   | 27,72   |        |                 |
| 12,56 x 1,43                                        | = "   | 17,97   |        |                 |
| 2 x 3,15 x 1,43                                     | = "   | 9,01    |        |                 |
| Sommano                                             | mq.   | 127,90  | 350    | 44.765,==       |
| 18) Stratificazione di asfalto, ecc.:               |       |         |        |                 |
| superficie idem voce n°17)                          | = mq. | 127,90  |        |                 |
| cornice:                                            |       |         |        |                 |
| 2 x (13,56+14,80) x 0,50                            | = "   | 28,36   |        |                 |
| balconi:                                            |       |         |        |                 |
| superficie idem voce n°11)                          | = "   | 53,95   |        |                 |
| Sommano                                             | mq.   | 210,21  | 1.000  | 210.210,==      |
| 19) Pavimentazione in marmette ecc.:                |       |         |        |                 |
| Terrazza :                                          |       |         |        |                 |
| superficie idem voce n°17)                          | = mq. | 127,90  | 1.200= | 153.480,==      |
| 20) Mappetta in lastre di Cursi, ecc.:              |       |         |        |                 |
| Cornice:                                            |       |         |        |                 |
| superficie idem voce n.18)                          | = mq. | 28,36   |        |                 |
| Muro attico terrazza:                               |       |         |        |                 |
| 2 x (12,56+13,80) x 0,50                            | = "   | 26,36   |        |                 |
| Sommano                                             | mq.   | 54,72   | 700    | 38.304,==       |
| 21) Muro in laterizio pieno o gri-<br>gliato, ecc.: |       |         |        |                 |
| 2 x 1,45 x 2,90                                     | = mq. | 8,41    |        |                 |
| 1,20 x 2,90                                         | = "   | 3,48    |        |                 |
| Sommano                                             | mq.   | 11,89   | 1.800  | 21.402,==       |
| 22) Scala a chiocciola, ecc.:                       |       |         |        |                 |
| gradini                                             | = N°  | 36,==   | 6.000  | 216.000,==      |
| SOMMANO RUSTICO .....                               |       |         |        | L. 4.942.109,50 |



**C) - TRAMEZZI ED INTONACI**

23) Muratura tufo da cm. 10 per tramezz  
zi ecc.

PIANO RIALZATO :

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| 2 x 1,80 x 2,90 | = mq. | 10,44 |
| 2 x 1,20 x 2,90 | = "   | 6,96  |
| 2 x 1,20 x 2,90 | = "   | 6,96  |
| 2 x 1,00 x 2,90 | = "   | 5,80  |
| 2 x 2,10 x 2,90 | = "   | 12,18 |

PRIMO PIANO:

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 5,30 x 2,90     | = " | 15,37 |
| 2 x 4,00 x 2,90 | = " | 23,20 |
| 2 x 5,50 x 2,90 | = " | 31,90 |
| 2 x 4,20 x 2,90 | = " | 24,36 |

RIVESTIMENTO VASCHE :

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 2 x 1,70 x 0,60 | = " | 2,04 |
|-----------------|-----|------|

Sommario

|     |        |       |            |
|-----|--------|-------|------------|
| mq. | 139,21 | 1.100 | 153.131.== |
|-----|--------|-------|------------|

24) Intonaco civile ecc.

SOPRATTI

superficie idem ai solai di cui  
alle voci n° 14) e 15) :

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| mq. 191,45 + 40,92 | = mq. | 232,37 |
|--------------------|-------|--------|

Sottotravi :

|                  |     |       |
|------------------|-----|-------|
| 2 x 12,56 x 1,00 | = " | 25,12 |
| 2 x 8,00 x 1,00  | = " | 16,00 |

PARETI

Piano terra :

|                            |     |        |
|----------------------------|-----|--------|
| 2 x 2 x (4,20+3,40) x 2,80 | = " | 85,12  |
| 2 x 2 x (2,50+1,70) x 1,40 | = " | 23,52  |
| 2 x 2 x (0,90+2,10) x 2,80 | = " | 33,60  |
| 2 x 2 x (5,75+5,40) x 2,80 | = " | 124,88 |
| 2 x 2 x (1,20+0,90) x 2,80 | = " | 23,52  |
| 2 x 2 x (1,20+1,25) x 1,80 | = " | 17,64  |

Primo Piano :

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| 2 x 2 x (1,10+2,65) x 2,80 | = " | 42,00 |
| 2 x 2 x (1,30+2,55) x 2,80 | = " | 43,12 |
| 2 x 2 x (1,60+2,65) x 1,80 | = " | 30,60 |
| 2 x 2 x (3,00+4,20) x 2,80 | = " | 80,64 |
| 2 x 2 x (4,55+4,00) x 2,80 | = " | 95,76 |
| 2 x 2 x (2,60+1,33) x 2,80 | = " | 44,02 |

A Riportare

|     |        |            |
|-----|--------|------------|
| mq. | 917,91 | 153.131.== |
|-----|--------|------------|



= 8 =

Riporto

mq. 917,91

153.131.==

Vano scala :

2 x 2 x (1,00+4,00) x 2,85

= " 57,00

Vano terrazza:

2 x (5,50+3,00) x 2,00

= " 34,00

Vano depresso p.t.:

2 x 2 x (2,15+4,20) x 3,85

= " 97,79

Sottorampa:

2 x 1,00 x 4,20

= " 8,40

Sommano

mq. 1.115,10

440

490.644.==

- 25) Tinteggiatura a latte di calce  
ecc.

- superficie idem voce n° 24)

= mq. 1.115,10

44

49.064,40

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI ..... L. 692.839,40

**D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

**26) Pavimento in marmette colorate ecc.**

PIANO RIALZATO E 1° PIANO :

superficie idem solai voce n° 14) = mq. 191,45

A dedurre pavimento deposito:

2 x 2,15 x 4,20 = " 18,06

|         |              |       |            |
|---------|--------------|-------|------------|
| Restano | mq. 173,39   | 1.600 | 277.424.== |
|         | <u>=====</u> |       |            |

**27) Pavimento in gres rosso 7 1/2 x 15 ecc.**

BALCONI :

|                             |              |       |           |
|-----------------------------|--------------|-------|-----------|
| superficie idem voce n° 11) | = mq. 53,95  | 1.400 | 75.530.== |
|                             | <u>=====</u> |       |           |

**28) Pavimento in pietrini di cemento ecc.**

DEPOSITO:

|                 |              |       |           |
|-----------------|--------------|-------|-----------|
| 2 x 2,15 x 4,20 | = mq. 18,06  | 1.000 | 18.060.== |
|                 | <u>=====</u> |       |           |

**29) Lastre di Trani da cm.3 ecc.**

GRADINI :

2 x 20 x 1,00 x 0,33 = mq. 13,20

2 x 2 x 1,50 x 0,33 = " 1,98

2 x 2 x 1,00 x 0,30 = " 1,20

|         |              |       |            |
|---------|--------------|-------|------------|
| Sommano | mq. 16,38    | 7.000 | 114.660.== |
|         | <u>=====</u> |       |            |

**30) Lastre di Trani da cm.3 con gocciolatoio ecc.**

STANGONI :

Piano terra :

2 x 3,15 x 0,20 = mq. 1,26

2 x 1,43 x 0,20 = " 0,57

2 x 1,50 x 0,20 = " 0,60

Primo Piano :

12,56 x 0,20 = " 2,51

2 x 3,15 x 0,20 = " 1,26

Ingressi :

2 x 1,20 x 0,20 = " 0,48

|             |          |  |                   |
|-------------|----------|--|-------------------|
| A Riportare | mq. 6,68 |  | <u>485.674.==</u> |
|-------------|----------|--|-------------------|

|                                 |     |       |       |            |
|---------------------------------|-----|-------|-------|------------|
| Riporto                         | mq. | 6,682 |       | 485.674.== |
| Soglie con battente riportato : |     |       |       |            |
| Piano terra :                   |     |       |       |            |
| 2 x 1,50 x 0,50                 | = " | 1,50  |       |            |
| 2 x 0,90 x 0,30                 | = " | 0,54  |       |            |
| 2 x 3,15 x 0,30                 | = " | 1,89  |       |            |
| 2 x 1,70 x 0,30                 | = " | 1,02  |       |            |
| Primo Piano :                   |     |       |       |            |
| 2 x 1,30 x 0,30                 | = " | 0,78  |       |            |
| 2 x 0,80 x 0,30                 | = " | 0,48  |       |            |
| 4 x 1,50 x 0,30                 | = " | 1,80  |       |            |
| Sommano                         | mq. | 14,69 | 7.500 | 110.175.== |

31) Lastre di Trani da cm.2 ecc.

SOTTOGRADI :

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| 2 x 20 x 1,00 x 0,13 | = mq. | 5,20 |
| 4 x 1,50 x 0,15      | = "   | 0,90 |
| 4 x 1,00 x 0,15      | = "   | 0,60 |

SOGLIE BUSSOLE:

Piano Terra

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 2 x 1,20 x 0,10 | = " | 0,24 |
| 2 x 2,00 x 0,50 | = " | 2,00 |
| 2 x 0,70 x 0,10 | = " | 0,14 |
| 2 x 0,70 x 0,50 | = " | 0,70 |

Primo Piano

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 2 x 2 x 0,70 x 0,10 | = " | 0,28 |
| 2 x 0,90 x 0,10     | = " | 0,18 |
| 2 x 0,90 x 0,43     | = " | 0,77 |

|         |     |       |       |           |
|---------|-----|-------|-------|-----------|
| Sommano | mq. | 11,01 | 6.400 | 70.464.== |
|---------|-----|-------|-------|-----------|

32) Rivestimento con piastrelle maiolicate ecc.

|                            |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 2 x 2 x (1,60+2,65) x 1,05 | = mq: | 17,85 |
| 2 x 2 x (1,20+1,25) x 1,05 | = "   | 10,29 |
| 2 x 2 x 0,50 x 0,40        | = "   | 0,80  |
| 2 x 2 x 3,50 x 1,40        | = "   | 19,60 |

|         |     |       |       |            |
|---------|-----|-------|-------|------------|
| Sommano | mq. | 48,54 | 3.300 | 160.182.== |
|---------|-----|-------|-------|------------|

33) Battiscopa in marmo ecc.

|                                                                                              |       |        |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----------|
| 2 II 2x(5,75+5,40) + 2x(4,20+3,40) +<br>+2x(1,10+2,65) + 2x(3,00+4,20) +<br>+2x(4,55+4,00) I | = ml. | 153,00 | 480 | 73.440.== |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----------|

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... L. 899.935.==

B) - I N F I S S I

34) Serrande da 8/10 ecc.

DEPOSITO :

|                 |       |       |        |           |
|-----------------|-------|-------|--------|-----------|
| 2 x 1,80 x 2,20 | = mq. | 7,92  | 10.000 | 79.200.== |
|                 |       | ===== |        |           |

35) Portoncini di ingresso ecc.

|                 |       |       |        |           |
|-----------------|-------|-------|--------|-----------|
| 4 x 0,94 x 2,20 | = mq. | 8,89  | 11.000 | 97.790.== |
|                 |       | ===== |        |           |

36) Telai a vetri ecc.

PIANO TERRA :

|                 |       |      |  |  |
|-----------------|-------|------|--|--|
| 2 x 2,45 x 1,50 | = mq. | 7,35 |  |  |
| 2 x 0,65 x 1,50 | = "   | 1,95 |  |  |
| 2 x 1,60 x 1,50 | = "   | 2,40 |  |  |

PRIMO PIANO :

|                 |     |      |  |  |
|-----------------|-----|------|--|--|
| 2 x 1,24 x 1,50 | = " | 3,72 |  |  |
| 2 x 1,24 x 2,45 | = " | 6,08 |  |  |
| 2 x 1,24 x 2,45 | = " | 6,08 |  |  |

sono

mq. 27,58

PRIMO PIANO :

|                 |     |      |  |  |
|-----------------|-----|------|--|--|
| 2 x 0,60 x 1,50 | = " | 1,80 |  |  |
| 2 x 0,60 x 1,20 | = " | 1,44 |  |  |

Sommano

|     |       |       |            |
|-----|-------|-------|------------|
| mq. | 30,82 | 7.700 | 237.314.== |
|     | ===== |       |            |

37) Persiane avvolgibili ecc.

superficie idem prima parte voce  
n° 36)

|       |       |       |            |
|-------|-------|-------|------------|
| = mq. | 27,58 | 6.380 | 175.960,40 |
|       | ===== |       |            |

38) Cassonetto coprirullo ecc.

|                 |       |      |  |  |
|-----------------|-------|------|--|--|
| 2 x 2,80 x 0,50 | = mq. | 2,80 |  |  |
| 2 x 1,90 x 0,50 | = "   | 1,90 |  |  |
| 6 x 1,50 x 0,50 | = "   | 4,50 |  |  |

Sommano

|     |       |       |           |
|-----|-------|-------|-----------|
| mq. | 9,20  | 3.850 | 35.420.== |
|     | ===== |       |           |

39) Finestrini in ferro ecc.

|                 |       |      |  |  |
|-----------------|-------|------|--|--|
| 2 x 2,60 x 0,60 | = mq. | 3,12 |  |  |
|-----------------|-------|------|--|--|

A Riportare

|     |      |  |            |
|-----|------|--|------------|
| mq. | 3,12 |  | 625.684,40 |
|-----|------|--|------------|

|                 |     |              |       |            |
|-----------------|-----|--------------|-------|------------|
| Riporto         | mq. | 3,12         |       | 625.684,40 |
| 2 x 0,60 x 0,60 | = " | <u>0,72</u>  |       |            |
| Sommano         | mq. | 3,84         | 8.000 | 30.720.==  |
|                 |     | <u>=====</u> |       |            |

40) Bussole ecc.

|                     |       |              |       |            |
|---------------------|-------|--------------|-------|------------|
| 2 x 5 x 0,75 x 2,15 | = mq. | 16,12        |       |            |
| 2 x 4 x 0,95 x 2,15 | = "   | 16,34        |       |            |
| 2 x 1,30 x 2,15     | = "   | <u>5,59</u>  |       |            |
| Sommano             | mq.   | 38,05        | 8.800 | 334.840.== |
|                     |       | <u>=====</u> |       |            |

SOMMANO INFISSI ..... L. 991.244,40

=====

P) - IMPIANTO IDRICO SANITARIO

|                                                  |             |       |        |            |
|--------------------------------------------------|-------------|-------|--------|------------|
| 41) Tubi di ghisa ø 100 ecc.                     | = ml.       | 12,00 | 3.080  | 36.960.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 42) Tubi cemento amianto ø 80 per esalatori ecc. | = ml.       | 12,00 | 900    | 10.800.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 43) Tubi cemento amianto ø 100 per pluviali ecc. | = ml.       | 8,00  | 1.100  | 8.800.==   |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 44) Zoccoli di ghisa ecc.                        | = n°        | 2     | 7.500  | 15.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 45) Tubazione Mannesmann ecc.                    |             |       |        |            |
| 2 x 20,00                                        | = ml.       | 40.== |        |            |
| anelli                                           | = "         | 15.== |        |            |
| derivazioni                                      | = "         | 25.== |        |            |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| Sommano                                          | ml.         | 80.== | 1.100  | 88.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 46) Contatori divisionali per acqua ecc.         | = n°        | 2     | 5.500  | 11.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 47) Banconi di cucina a focagna ecc.             | = n°        | 2     | 25.000 | 50.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 48) Canne fumarie ecc.                           |             |       |        |            |
| 2 x 8,00                                         | = ml.       | 16,00 | 1.500  | 24.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 49) Lavapiatti ecc.                              | = n°        | 2     | 16.500 | 33.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 50) Vasche da bagno a sedile ecc.                | = n°        | 2     | 38.000 | 76.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
| 51) Vasi per cesso ecc.                          | = n°        | 2     | 13.000 | 26.000.==  |
|                                                  | =====       |       |        |            |
|                                                  |             |       |        |            |
|                                                  | A Riportare |       |        | 379.560.== |



|                                                  |             |        |            |
|--------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
|                                                  | Riporto     |        | 379.560.== |
| 52) Lavabi da cm. 60x50 ecc.                     | = n° 2      | 11.000 | 22.000.==  |
|                                                  | =====       |        |            |
| 53) Lavabi da cm. 50x40 ecc.                     | = n° 2      | 9.000  | 18.000.==  |
|                                                  | =====       |        |            |
| 54) Bidet con zampillo parabolico ecc.           | = n° 2      | 13.000 | 26.000.==  |
|                                                  | =====       |        |            |
| 55) Sifoni piombo e raccordi ecc.                | = n° 2      | 2.500  | 5.000.==   |
|                                                  | =====       |        |            |
| 56) Tubi e lastre per bocchettoni in piombo ecc. | = Kg. 30,00 | 450    | 13.500.==  |
|                                                  | =====       |        |            |
| 57) Lavapanni ecc.                               | = n° 2      | 8.000  | 16.000.==  |
|                                                  | =====       |        |            |

SOMMANO IMPIANTO IDRICO SANITARIO ..... L. 480.060.==

=====

**G) - IMPIANTO ELETTRICO**

|                                                        |                      |       |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|-----------|
| 58) Impianto elettrico sottotraccia ecc.<br>c.l.       | = n° 22<br>=====     | 2.000 | 44.000.== |
| 59) Impianto elettrico per commutatori<br>ecc.         | = n° 4<br>=====      | 2.000 | 8.000.==  |
| 60) Prese di corrente luce ecc.                        | = n° 6<br>=====      | 1.100 | 6.600.==  |
| 61) Prese di corrente per elettrodome-<br>stici ecc. " | = n° 8<br>=====      | 1.650 | 13.200.== |
| 62) Impianto campanelli ecc.                           | = ml. 10.==<br>===== | 1.000 | 10.000.== |

SOMMANG IMPIANTO ELETTRICO ..... L. 81.800.==

=====

H) - OPERE VARIE

63) Intonaco esterno ecc.

PIANO TERRA :

2 x (5,42+3,15+1,43) x 3,20 = mq. 64,00

PRIMO PIANO:

2 x ( 12,56 + 10,92) x 3,20 = " 150,27

SOTTOBALCONI:

superficie idem voce 11) = " 53,95

TRAVI P.T. :

2 x 3,20 x 0,35 = " 2,24

2 x 4,00 x 0,35 = " 2,80

CORNICE:

2 x ( 13,56 + 11,80) x 0,50 = " 25,36

ATTICO :

2 x ( 12,56 + 10,92) x 1,00 = " 46,96

TERRAZZA :

2x(4,20+5,50) x 2,20 = " 42,68

SPORGENZA SOLAIO TERRAZZA :

2x(6,60+6,20) x 0,50 = " 12,80

Sommano

mq. 401,06

550

220.583.==

64) Ferro lavorato in opera per ringhie  
re ecc.

PIANO TERRA :

2 x 1,20 x 14,00 = Kg. 33,60

DIVISORI TERRAZZA :

5,50 x 1,00 x 10,00 = " 55,00

PALETTI STENDITOI :

4 x 2,00 x 2,50 = " 20,00

Sommano

Kg. 108,60

350

38.010.==

65) Pannelli in fibro cemento su profila  
ti di ferro per balconi ecc.

PIANO TERRA :

2 x 3,00 x 1,00 = mq. 6,00

A Riportare

mq. 6,00

258.593.==

|         |     |      |  |            |
|---------|-----|------|--|------------|
| Riporto | mq. | 6,00 |  | 258.593.== |
|---------|-----|------|--|------------|

PRIMO PIANO :

|                 |     |       |  |  |
|-----------------|-----|-------|--|--|
| 12,56 x 1,00    | = " | 12,56 |  |  |
| 2 x 4,50 x 1,00 | = " | 9,00  |  |  |

TERRAZZA :

|                 |     |      |  |  |
|-----------------|-----|------|--|--|
| 3 x 1,50 x 2,20 | = " | 9,90 |  |  |
|-----------------|-----|------|--|--|

|         |     |       |       |            |
|---------|-----|-------|-------|------------|
| Sommano | mq. | 37,46 | 4.500 | 168.570.== |
|         |     | ===== |       |            |

66) Pannelli in profilato di ferro e vetro retinato ecc.

|                 |       |       |       |          |
|-----------------|-------|-------|-------|----------|
| 2 x 1,00 x 1,00 | = mq. | 2,00  | 4.600 | 9.200.== |
|                 |       | ===== |       |          |

67) Coloritura ad olio ecc.

INFISSI :

|                           |       |        |  |  |
|---------------------------|-------|--------|--|--|
| 2 x (8,89 + 9,20 + 38,05) | = mq. | 112,28 |  |  |
| 1 x 30,82                 | = "   | 30,82  |  |  |
| 3 x 27,58                 | = "   | 82,74  |  |  |

|         |     |        |     |           |
|---------|-----|--------|-----|-----------|
| Sommano | mq. | 225,84 | 400 | 90.336.== |
|         |     | =====  |     |           |

68) Intonaco bastardo ecc.

Interno muro d'attico:

|                          |       |       |  |  |
|--------------------------|-------|-------|--|--|
| 2 x (12,56+10,92) x 1,00 | = mq. | 23,48 |  |  |
| 2 x 5,50 x 1,00          | = "   | 11,00 |  |  |
| 4 x 1,50 x 1,00          | = "   | 6,00  |  |  |

|         |     |       |     |           |
|---------|-----|-------|-----|-----------|
| Sommano | mq. | 40,48 | 500 | 20.240.== |
|         |     | ===== |     |           |

SOMMANO OPERE VARIE ..... L. 546.939.==

=====

**I) - ATTREZZATURA AREA**

**69) Scavo a sezione ristretta ecc.**

|                     |       |       |       |           |
|---------------------|-------|-------|-------|-----------|
| Muretti :           |       |       |       |           |
| 25,00 x 0,50 x 0,40 | = mc. | 5,00  |       |           |
| Fognatura :         |       |       |       |           |
| 22,00 x 0,50 x 1,00 | = "   | 11,00 |       |           |
| Sommano             | mc.   | 16,00 | 1.320 | 21.120.== |
|                     |       |       |       |           |

**70) Calcestruzzo a Kg. 200 di cemento ecc.**

|                      |       |      |       |           |
|----------------------|-------|------|-------|-----------|
| Fondazioni muretti : |       |      |       |           |
| 21,00 x 0,50 x 0,20  | = mc. | 2,10 | 9.350 | 19.635.== |
|                      |       |      |       |           |

**71) Muratura tutta tufo ecc.**

|                     |       |      |       |           |
|---------------------|-------|------|-------|-----------|
| Zoccolo muretti :   |       |      |       |           |
| 25,00 x 0,43 x 0,54 | = mc. | 5,80 | 6.600 | 38.280.== |
|                     |       |      |       |           |

**72) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento ecc.**

|                        |       |      |        |           |
|------------------------|-------|------|--------|-----------|
| Mappetta sui muretti : |       |      |        |           |
| 25,00 x 0,50 x 0,10    | = mc. | 1,25 | 15.500 | 19.375.== |
|                        |       |      |        |           |

**73) Cordoni calcarei ecc.**

|  |       |       |       |            |
|--|-------|-------|-------|------------|
|  | = ml. | 60,00 | 1.980 | 118.800.== |
|  |       |       |       |            |

**74) Basolato in pietrame calcareo ecc.**

|              |       |       |       |           |
|--------------|-------|-------|-------|-----------|
| Zanelle:     |       |       |       |           |
| 60,00 x 0,40 | = mq. | 24,00 | 2.750 | 66.000.== |
|              |       |       |       |           |

**75) Massetto in calcestruzzo cementizio ecc.**

|              |       |       |     |           |
|--------------|-------|-------|-----|-----------|
| Marciapiedi: |       |       |     |           |
| 60,00 x 1,00 | = mq. | 60,00 | 580 | 34.800.== |
|              |       |       |     |           |

**76) Pietrini di cemento ecc.  
superficie idem voce n° 75)**

|  |       |       |       |           |
|--|-------|-------|-------|-----------|
|  | = mq. | 60,00 | 1.000 | 60.000.== |
|  |       |       |       |           |

|             |  |  |  |            |
|-------------|--|--|--|------------|
| A Riportare |  |  |  | 388.010.== |
|-------------|--|--|--|------------|

|                                                  |         |        |        |            |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------|
|                                                  | Riporto |        |        | 378.010.== |
| 77) Tappetino bitumato ecc.<br>2 x 10,00 x 1,50  | = mq.   | 30,00  | 1.100  | 33.000.==  |
|                                                  |         |        |        |            |
| 78) Tubi di cemento amianto per fogna            | = ml.   | 22,00  | 1.320  | 29.040.==  |
|                                                  |         |        |        |            |
| 79) Pozzetti con sifone, ecc.                    | = n°    | 2      | 11.000 | 22.000.==  |
|                                                  |         |        |        |            |
| 80) Pozzetti di ispezione ecc.                   | = n°    | 4      | 4.400  | 17.600.==  |
|                                                  |         |        |        |            |
| 81) Chiusini di ghisa, ecc.—<br>n° 4 x Kg. 25,00 | = Kg.   | 100,00 | 275    | 27.500.==  |
|                                                  |         |        |        |            |
| 82) Paletti in ferro, ecc.<br>6 x 2,00 x 2,50    | = Kg.   | 30,00  | 350    | 10.500.==  |
|                                                  |         |        |        |            |
| 83) Rete zincata ecc.                            | = Kg.   | 10,00  | 450    | 4.500.==   |
|                                                  |         |        |        |            |

SOMMANO ATTREZZATURA AREA ..... L. 522.150.==

R I E P I L O G O

-----==00000==-----

A) - LAVORI A MISURA

- FONDAZIONI ..... L. 1.773.755,90  
- ATTREZZATURA AREA ..... " 522.150,00

Sommano ..... L. 2.295.975,90

Ed in cifra tonda ..... L. 2.300.000,==

B) - LAVORI A FORFAIT

- RUSTICO ..... L. 4.942.109,50  
- TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 692.839,40  
- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 899.935,00  
- INFISSI ..... " 991.244,40  
- IMPIANTO IGIENICO SANITARIO ... " 480.060,00  
- IMPIANTO ELETTRICO ..... " 81.800,00  
- OPERE VARIE ..... " 546.939,00

Sommano ..... L. 8.634.927,30

Ed in cifra tonda ..... L. 8.600.000,==

TOTALE LAVORI ..... L. 10.900.000,==

=====



ELEMENTO CON QUATTRO ALLOGGI E PORTICO

LAVORI A MISURA

A) - FONDAZIONI

(vedi elemento con due alloggi)  
e per n° 2 elementi:

- n.2 x L. 1.773.775,90

3.547.551,80

P O R T I C O

1) Scavo per fondazioni, ecc.

2 x 5,00 x 1,20 = mq.12,00

mq. 12,00 x 1,60

= mc. 19,20 1.320 25.344.==

2) Calcestruzzo a Kg.200 di cemento,  
ecc.

volume idem voce precedente

= mc. 19,20 9.350 179.520.==

3) Muratura tutta tufo ecc.

mq. 12,00 x 0,30 x 0,60

= mc. 2,16 6.600 14.256.==

4) Spianata di malta ecc.

superficie idem voce 1)

= mq. 12,00 200 2.400.==

5) Stratificazione di asfalto ecc.

superficie idem voce 1)

= mq. 12,00 660 7.920.==

6) Vespaio calcareo ecc.

10,00 x 5,00 x 0,30

= mc. 15,00 1.760 26.400.==

SOMMANO FONDAZIONI ..... L. 3.803.391,80

B) - R U S T I C O

(vedi elemento con due alloggi)

e per n. 2 elementi :

- n° 2 x L.4.942.109,50

9.884.219,==

P O R T I C O

7) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento,  
ecc. :

TRAVE SOTTOPASSAGGIO:

2 x 5,50 x 0,43 x 0,60

= mc. 2,84

TRAVE TERRAZZA :

5,50 x 0,30 x 0,50

= mc. 0,82

Sommano

mc. 3,66

15.500

56.730.==

8) Ferro omogeneo per armatura di  
cui sopra, ecc.:

mc. 3,66 x Kg. 80,00

= Kg. 292,80

150

43.920.==

9) Solaio misto in c.a. ecc.

Copertura Piano Terra e I° Piano

2 x 9,25 x 5,50

= mq. 101,75

4.700

478.225.==

10) Muratura tutta tufo, ecc.

2 x 5,50 x 0,43 x 2,90

= mq. 13,72

6.600

90.552.==

11) Muratura tufo da cm.20,ecc.

(5,50 + 2,77) x 2,90

2 x 5,50 x 1,00

= mq. 23,98

= " 11,00

Sommano

mq. 34,98

1.650

57.717.==

12) Masso a pendio, ecc.:

9,50 x 5,50

= mq. 52,25

350

18.287.==

A Riportare

L. 10.629.650.==

Riporto

10.629.050.==

13) Stratificazione di asfalto ecc.:

9,50 x 5,50

= mq. 52,25  
=====

1.000

52.250.==

14) Pavimentazione in marmette, ecc.:

TERRAZZA :

9,50 x 5,50

= mq. 52,25  
=====

1.200

62.700.==

---

SOMMANO RUSTICO ..... L. 10.744.600.==

---

C) - TRAMEZZI ED INTONACI

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 692.839,40 =

L. 1.385.678,80

P O R T I C O

15) Muratura tufo da cm.10 per tramezzi ecc.

2,65 x 2,90

= mq. 7,68

4,50 x 2,90

= " 13,05

1,00 x 2,90

= " 2,90

Sommano

mq. 23,63

1.100

25.993,==

16) Intonaco civile, ecc.

SOFFITTI

superficie idem voce n° 9)

= mq. 101,75

FARETI

2 x 2 x (4,50+2,65) x 2,90

= " 82,94

2 x (4,50+4,50) x 2,90

= " 52,20

2 x (2,60+1,00) x 2,90

= " 20,51

2 x (1,80+1,23) x 2,90

= " 17,57

Sommano

mq. 247,97

440

120.986,80

17) Tinteggiatura a calce, ecc.

superficie idem voce precedente

= mq. 247,97

44

12.098,70

SOMMANO TRAMEZZI ED INTONACI ..... L. 1.544.757,30

**D) - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI**

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 899.935,00 =

L. 1.799.870.==

P O R T I C O

18) Pavimento in marmette colorate,  
ecc.

4,50 x 4,50  
2 x 4,50 x 2,65

= mq. 20,25  
= " 23,85

Sommano

mq. 44,10

1.600

70.560.==

19) Lastre di Trani da cm.2 ecc.

SOGLIE BUSSOLE:

3 x 0,85 x 0,10  
0,65 x 0,10

= mq. 0,25  
= " 0,06

Sommano

mq. 0,31

6.400

1.984.==

20) Lastre di Trani da cm.5, ecc.

3 x 0,90 x 0,35

= mq. 0,94

8.600

8.084.==

21) Battiscopa in marmo, ecc.  
complessivamente

= ml. 40,00

480

19.200.==

SOMMANO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... L. 1.899.698.==

=====

**E) - I N F I S S I**

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 991.244,40 =

L. 1.982.488,80

**P O R T I C O**

22) Telai a vetri, ecc.

3 x 1,20 x 1,60

0,60 x 0,60

= mq. 5,76

= " 0,36

Sommano

mq. 6,12

7.700

47.124.==

23) Persiane avvolgibili, ecc.

3 x 1,20 x 1,60

= mq. 5,76

6.380

36.748,80

24) Cassonetti coprirullo, ecc.

3 x 1,60 x 0,60

= mq. 0,96

3.850

3.696.==

25) Bussole, ecc.

3 x 0,95 x 2,15

0,75 x 2,15

= mq. 6,13

= " 1,61

Sommano

mq. 7,74

8.800

68.112.==

**SOMMANO INFISSI ..... L. 2.138.169,60**

=====

F) - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 480.060,00 =

L. 960.120.==

---

G) - IMPIANTO ELETTRICO

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 81.800,00 =

L. 163.600.==

P O R T I C O

26) Impianto elettrico sottotraccia,  
ecc.

c. l.

= n° 4  
=====

2.000

8.000.==

27) Prese di corrente da luce, ecc.

= n° 4  
=====

1.100

4.400.==

---

SOMMANO IMPIANTO ELETTRICO ..... L. 176.000.==

---



H) - OPERE VARIE

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 546.939,00 =

L. 1.093.878.==

: P O R T I C O

28) Intonaco esterno, ecc.

2 x 5,50 x 8,00

= mq. 88,00

Sottoportico :

10,00 x 5,50

= " 55,00

Sommano

mq. 143,00

550

78.650.==

29) Coloritura ad olio, ecc.

INFISSI

2 x (mq. 6,12+5,76+7,74)

= mq. 41,16

400

16.464.==

30) Muratura in grigliato ecc.

2 x 3,00 x 1,00

= mq. 6,00

1.800

10.800.==

31) Travi in c.a. - a stima -

6.000.==

SOMMANO OPERE VARIE ..... L. 1.205.792.==

I) - ATTREZZATURA AREA

(vedi elemento con due alloggi)

e per n° 2 elementi :

- n° 2 x L. 522.150,00 =

L. 1.044.300.==

P O R T I C O

32) Cordone sotto il portico, ecc.

2 x 10,00

= ml. 20,00

1.980

39.600.==

=====

33) Zanella, ecc.

20,00 x 0,40

= mq. 8,00

Doppia zanella ingresso portico

2 x 5,50 x 0,40

= " 4,40

Sommano

mq. 12,40

2.750

34.100.==

=====

34) Tappetino bitumato, ecc.

10,00 x 8,50

= mq. 85,00

1.100

93.500.==

=====

35) Pozzetti di ispezione, ecc.

= n° 2

4.400

8.800.==

=====

36) Chiusini di ghisa, ecc.

n° 2 x Kg. 25,00

= Kg. 50,00

275

13.750.==

=====

SOMMANO ATTREZZATURA AREA ..... L. 1.234.050.==

=====

R I E P I L O G O

=====

-----000-----

A) - LAVORI A MISURA

- FONDAZIONI ..... L. 3.803.391,80  
- ATTREZZATURA AREA ..... " 1.234.050,00

Sommano ..... L. 5.037.441,80

Ed in cifra tonda ..... L. 5.050.000.==

B) - LAVORI A FORFAIT

- RUSTICO ..... L. 10.744.600,00  
- TRAMEZZI ED INTONACI ..... " 1.544.757,30  
- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI ..... " 1.899.698,00  
- INFISSI ..... " 2.138.169,60  
- IMPIANTO IGIENICO SANITARIO ..... " 960.120,00  
- IMPIANTO ELETTRICO ..... " 176.000,00  
- OPERE VARIE ..... " 1.205.792,00

Sommano ..... L. 18.669.136,90

Ed in cifra tonda ..... L. 18.650.000.==

TOTALE LAVORI ..... L. 23.700.000.==

=====

ATTREZZATURA AREA PER GIOCHI

1) Scavo per fondazioni ecc.

Plinti zona esterna :

2 x 1,50 x 1,50 x 1,60

= mc. 7,20

(2x 7,00 + 5,00) x 0,60 x 0,50

= " 5,70

Sommano

mc. 12,90

1.320

17.028.==

2) Calcestruzzo a Kg. 150 di cemento, ecc.

1,50 x 1,50 x 0,10

= mc. 0,22

19,00 x 0,60 x 0,50

= " 5,70

Sommano

mc. 5,92

7.500

44.400.==

3) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento, ecc.

Plinti :

1,50 x 1,50 x 0,30

= mc. 0,67

0,60 x 0,60 x 1,30

= " 0,47

5,50 x 0,60 x 0,50

= " 1,65

Sommano

mc. 2,79

13.500

37.665.==

4) Calcestruzzo a Kg. 300 di cemento, ecc.

Pilastri :

2 x 0,25 x 0,50 x 2,50

= mc. 0,62

Travi :

2 x 7,00 x 0,25 x 1,00

= " 3,50

Muretti perimetrali :

8 x 2 x (0,80+0,60) x 0,20 x 0,50 = " 2,24

Sommano

mc. 6,36

15.500

98.580.==

5) Ferro omogeneo per c.a= ecc in ragione di Kg. 80/mc.

(mc. 2,79+6,36) x Kg. 80,00

= Kg. 732,00

150

109.800.==

6) Solaio copertura con riquadri vuoti (0,80x0,80) ecc.

6,00 x 5,74

= mq. 34,44

4.700

161.868.==

A Riportare

469.341.==

|                                      |             |       |            |
|--------------------------------------|-------------|-------|------------|
|                                      | Riporto     |       | 469.341.== |
| 7) Muratura tutta carparo ecc.       |             |       |            |
| Muri perimetrali :                   |             |       |            |
| 2 x 1,50 x 1,00 x 0,25               | = mc.       | 0,75  |            |
| 5,74 x 1,00 x 0,25                   | = "         | 1,43  |            |
| 2 x 3,50 x 1,00 x 0,25               | = "         | 1,75  |            |
| Sommano                              | mc.         | 3,93  | 13.000     |
|                                      |             |       | 51.090.==  |
| 8) Mappetta in calcestruzzo da cm.10 |             |       |            |
| ml. 3,00 + 5,74 + 7,00               | = ml.       | 15,74 | 600        |
|                                      |             |       | 9.444.==   |
| 9) Mappetta in marmo al p.p. da cm.3 |             |       |            |
| 2 x 7,00 x 0,30                      | = mq.       | 4,20  | 7.500      |
|                                      |             |       | 31.500.==  |
| 10) Pannelli in fibro cemento ecc.   |             |       |            |
| 5,74 x 1,00                          | = mq.       | 5,74  | 4.500      |
|                                      |             |       | 25.830.==  |
| 11) Gretonato per pendenze ecc.      |             |       |            |
| 6,00 x 5,74                          | = mq.       | 34,44 | 350        |
| "                                    |             |       | 12.054.==  |
| 12) Stratificazione di asfalto ecc.  |             |       |            |
| 6,00 x 5,74                          | = mq.       | 34,44 | 1.000      |
|                                      |             |       | 34.440.==  |
| 13) Copertura con marmette ecc.      |             |       |            |
| 6,00 x 5,74                          | = mq.       | 34,44 | 1.200      |
|                                      |             |       | 41.328.==  |
| 14) Intonaco civile ecc.             |             |       |            |
| SOFFITTO                             |             |       |            |
| 6,00 x 5,74                          | = mq.       | 34,44 |            |
| PARETI PILASTRI                      |             |       |            |
| 2 x 2 x (0,25+0,50) x 2,50           | = "         | 7,50  |            |
| Sommano                              | mq.         | 41,94 | 440        |
|                                      |             |       | 18.453,60  |
|                                      | A Riportare |       | 693.480,60 |

|                                              |         |       |       |            |
|----------------------------------------------|---------|-------|-------|------------|
|                                              | Riporto |       |       | 693.480,60 |
| 15) Pavimento in pietrischetto bitumato ecc. |         |       |       |            |
| PIAZZALE                                     |         |       |       |            |
| 6,00 x 5,74                                  | = mq.   | 34,44 | 1.100 | 37.884,==  |
|                                              |         | ===== |       |            |
| 16) Cordone calcareo ecc.                    |         |       |       |            |
| 2 x 7,00 + 5,74                              | = ml.   | 19,74 | 1.980 | 39.085,20  |
|                                              |         | ===== |       |            |
| 17) Massetto ecc.                            |         |       |       |            |
| (2 x 6,00 + 5,74) x 1,00                     | = mq.   | 19,74 | 580   | 11.449,20  |
|                                              |         | ===== |       |            |
| 18) Pavimento in pietrini ecc.               |         |       |       |            |
| superficie idem voce precedente              | =mq.    | 19,74 | 1.000 | 19.740,==  |
|                                              |         | ===== |       |            |
| 19) Vaschette portafiori in cemento          | = ml.   | 5,74  | 2.000 | 11.480,==  |
|                                              |         | ===== |       |            |

SOMMANO ATTREZZATURA AREA PER GIOUCHI ..... L. 813.119,==

ED IN CIFRA TONDA .....L. 820.000,==

RIEPILOGO GENERALE

-----00000-----

A) - LAVORI A MISURA

1) Fondazioni:

- Elementi senza portico  
4 x 1.773.775,90 ..... L. 7.095.103,60
- Palazzine con portico:  
3 x 3.803.391,80 ..... " 11.410.175,40

2) Attrezzatura area:

- Elementi senza portico:  
4 x 522.150 ..... " 2.088.600,00
- Palazzina con portico:  
3 x 1.234.050 ..... " 3.702.150,00
- Area giochi:  
2 x 820.000 ..... " 1.640.000,00

IN UNO ..... L.25.936.029,00 c.t. L. 25.950.000.==

B) - LAVORI A FORFAIT

- Elementi senza portico :  
4 x 8.600.000 ..... L.34.400.000,00
- Palazzine con portico:  
3 x 18.650.000 ..... " 55.950.000,00

IN UNO ..... L. 90.350.000.==

S O M M A N O ..... L.116.300.000.==

C) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Spese generali 6% ..... L. 6.978.000.==
- Allacciamenti ..... " 3.222.000.==
- Spese trasferimento suolo .. " 100.000.==
- Imprevisti ..... " 3.400.000.==

S O M M A N O ..... L. 13.700.000.==

T O T A L E G E N E R A L E ..... L.130.000.000.==

=====