

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI BRINDISI**

pag. 1

VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI E.R.P.
NEL COMUNE DI BRINDISI COMPLESSO EX URRÀ CASA - VIALE
ALDO MORO

COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI

Brindisi, 03/03/2010

Il Direttore dei Lavori
geom. Rocco CAFORIO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	PALAZZINA 1 (Cat 1)							
I S 03.13a	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a sei mesi. prospetti *(lung.=10,25+16,20+0,80+4,30+9,40+20,50)		61,45		15,00	921,75		
	SOMMANO mq					921,75	12,50	11'521,88
2 R 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco PROSPETTI "A", "B" e "C"							
	- Zona piano terra da sinistra verso destra		0,70		1,50	1,05		
			2,15		0,60	1,29		
			1,00		0,60	0,60		
			7,90		1,10	8,69		
	- Zona piano terra - parapetto balcone *(lung.=0,80+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
	- Zona piano primo da sinistra verso destra		0,50		0,50	0,25		
			7,90		1,00	7,90		
	*(lung.=0,85+4,3)		5,15		1,50	7,73		
			0,50		1,00	0,50		
	- Zona piano primo - parapetto balcone *(lung.=0,8+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra		4,30		0,80	3,44		
			1,15		0,50	0,58		
			3,05		1,05	3,20		
			1,00		3,00	3,00		
	- Zona piano secondo - parapetto balcone *(lung.=0,8+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
			1,20		3,15	3,78		
	- Zona piano terzo da sinistra verso destra		1,00		1,00	1,00		
			1,00		2,00	2,00		
			2,00		0,50	1,00		
			2,00		2,00	4,00		
			15,60		0,70	10,92		
	- Zona piano terzo - parapetto balcone *(lung.=0,8+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
	- Intradosso pensilina superiore PROSPETTO "D"	10,00	0,20	0,35		0,70		
	- Zona piano terra		3,00		0,50	1,50		
	- Zona piano primo		0,50		1,00	0,50		
			8,85		0,50	4,43		
	- Zona piano secondo					0,25		
			8,85		0,50	4,43		
	- Zona piano terzo		0,25		1,00	0,25		
			1,00		0,25	0,25		
	- Intradosso pensilina superiore PROSPETTO "E"		8,85	0,20		1,77		
	- Zona piano terra da sinistra verso destra *(par.ug.=6*0,25)	1,50				1,50		
			3,60		0,30	1,08		
		3,00	0,40		0,40	0,48		
			0,40		1,00	0,40		
			8,70		0,50	4,35		
			1,70		0,25	0,43		
	- Zona piano primo da sinistra verso destra		0,30		1,00	0,30		
			0,30		1,70	0,51		
	*(par.ug.=7*0,25)	1,75				1,75		
			0,40		0,80	0,32		
			0,50		0,80	0,40		
			1,70		0,35	0,60		
			0,70		0,85	0,60		
			3,00		1,00	3,00		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra		0,50		0,50	0,25		
			0,50		0,80	0,40		
			2,85		0,85	2,42		
	- Zona piano terzo da sinistra verso destra		3,65		0,50	1,83		
			1,50		0,50	0,75		
			2,00		0,60	1,20		
			0,50		0,50	0,25		
			1,00		0,50	0,50		
	A RIPORTARE					121,65		11'521,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					121,65		11'521,88
	- Intradosso pensilina superiore	15,00	1,40		0,80	1,12		
	- Balcone piano primo - lato sinistro e lato destro - intradosso soletta di calpestio (si considera il 70% dell'intera superficie) * (par.ug.=0,7*2)*(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)	1,40	0,30	0,25		1,13		
	- Balcone piano primo - lato sinistro - superfici laterali frontino soletta di calpestio (si considera il 70% dell'intera superficie) * (lung.=0,8+0,85)		2,58			3,61		
	- Balcone piano primo - lato sinistro - parapetto esterno	0,70	1,65		0,15	0,17		
	- Balcone piano primo - lato destro - superfici laterali frontino soletta di calpestio *(lung.=0,8+0,85)		3,10		1,10	3,41		
	- Balcone piano primo - lato destro - parapetto esterno *		1,65		0,15	0,25		
	(lung.=0,8+3,1+0,85)		4,75		1,10	5,23		
	- Balconi piano secondo lati sinistro e destro - parapetti interni *(lung.=0,1+3,05+0,1)	2,00	3,25		0,97	6,31		
	- Balcone piano secondo - lato sinistro - parapetto esterno		3,10		1,10	3,41		
	- Balcone piano secondo - lato sinistro e destro - intradosso pensilina (si considera il 50% dell'intera superficie) * (par.ug.=0,5*2)*(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)	1,00	2,58			2,58		
	- Balcone piano secondo - lato sinistro - superfici verticali veranda (lung.=0,6+1,13)		0,30		2,00	0,60		
	- Balcone piano terzo - lato sinistro - parapetto interno *		1,73		2,78	4,81		
	(lung.=0,12+0,8+2,8+0,78+0,09)		4,59		0,97	4,45		
	- Balcone piano terzo - lato sinistro - superfici verticali veranda (lung.=0,5+1,47)	2,00	0,35	0,18	1,20	0,42		
			1,97			0,71		
			0,50		1,47	0,74		
	- Balcone piano terzo - lato sinistro - intradosso pensilina * (lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)		2,58			2,58		
	- Balcone piano terzo - lato sinistro - frontino pensilina * (lung.=0,8+3,1+0,85)		4,75		0,15	0,71		
	- Balcone piano terzo - lato destro - parapetto esterno		3,10		1,10	3,41		
	- Balcone piano terzo - lato destro - frontino pensilina * (lung.=0,8+3,1+0,85)		4,75		0,15	0,71		
	PROSPETTO "F"							
	- Zona piano terra	2,00	9,75		0,50	9,75		
	- Zona piano primo		2,00		0,30	0,60		
			0,50		0,50	0,25		
			0,50		1,80	0,90		
	- Zona piano secondo		1,00		1,00	1,00		
			2,05		0,75	1,54		
			1,80		0,45	0,81		
	- Zona piano terzo		9,75		0,35	3,41		
	- Intradosso pensilina superiore	11,00	0,15	0,25		0,41		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala *(lung.=4,5+5,1)		9,60		0,50	4,80		
			1,90	1,00		1,90		
						0,25		
	SOMMANO m2					193,63	7,20	1'394,14
3 R 04.05a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 3 PROSPETTI "A", "B" e "C"							
	- Zona piano terra da sinistra verso destra		0,25		1,50	0,38		
		2,00	1,00		0,30	0,60		
		5,00	0,50		0,50	1,25		
	- Zona piano primo da sinistra verso destra	4,00	0,30		0,45	0,54		
		4,00	0,25		0,60	0,60		
			0,25		1,00	0,25		
	- Zona piano primo - parapetto balcone *(lung.=0,8+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra		4,30		0,50	2,15		
		3,00	0,40		0,30	0,36		
	- Zona piano secondo - parapetto balcone *(lung.=0,8+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
	- Zona piano terzo da sinistra verso destra		1,00		1,00	1,00		
	(lung.=7,90+0,85+4,3)		13,05		0,30	3,92		
	- Zona piano terzo - parapetto balcone *(lung.=0,8+3,7+0,8)		5,30		1,10	5,83		
	- Intradosso pensilina superiore	10,00	0,20	0,35		0,70		
	PROSPETTO "D"							
	A RIPORTARE					29,24		12'916,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,24		12'916,02
	- Zona piano terra		3,00		0,50	1,50		
	- Zona piano primo		0,50		1,00	0,50		
	- Zona piano secondo		0,15		1,40	0,21		
	- Zona piano terzo		0,25		1,00	0,25		
			1,00		0,25	0,25		
	- Intradosso pensilina superiore		8,85	0,20		1,77		
	PROSPETTO "E"							
	- Zona piano terra da sinistra verso destra	3,00	0,70		0,20	0,14		
			3,60		0,30	1,08		
			0,40		0,40	0,48		
			0,80		0,25	0,20		
			0,30		0,30	0,09		
			0,40		1,00	0,40		
			8,70		0,50	4,35		
			0,90		0,25	0,23		
			1,70		0,25	0,43		
			0,15		0,80	0,12		
			0,10		1,00	0,10		
	- Zona piano primo da sinistra verso destra		0,30		1,00	0,30		
			0,80		0,30	0,24		
			0,50		0,40	0,20		
			0,30		1,70	0,51		
			0,40		0,15	0,06		
			0,10		1,40	0,14		
			0,40		0,80	0,32		
			0,50		0,80	0,40		
			0,30		0,25	0,08		
			0,60		0,20	0,12		
			1,70		0,35	0,60		
			0,70		0,85	0,60		
			0,40		0,10	0,04		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra		0,50		0,50	0,25		
			0,50		0,80	0,40		
	- Zona piano terzo da sinistra verso destra		3,65		0,50	1,83		
			1,50		0,50	0,75		
			2,00		0,60	1,20		
			0,50		0,50	0,25		
			1,00		0,50	0,50		
	- Intradosso pensilina superiore	15,00	0,30	0,25		1,13		
	- Balcone piano primo - lato sinistro e lato destro - intradosso soletta di calpestio (si considera il 70% dell'intera superficie) *	1,40	2,58			3,61		
	(par.ug.=2*0,7)*(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)							
	- Balcone piano primo - lato destro - parapetto esterno (si considera la percentuale pari al 20% dell'intera superficie) *	0,20	4,75		1,10	1,05		
	(lung.=0,8+3,1+0,85)							
	- Balcone piano secondo - lato sinistro - parapetto esterno (si considera la percentuale pari al 20% dell'intera superficie)	0,20	3,10		1,10	0,68		
	- Balcone piano secondo - lato sinistro e destro - intradosso pensilina (si considera il 50% dell'intera superficie) *	1,00	2,58			2,58		
	(par.ug.=2*0,5)*(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)							
	- Balcone piano terzo - lato sinistro - intradosso pensilina *		2,58			2,58		
	(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)							
	- Balcone piano terzo - lato sinistro - frontino pensilina *		4,75		0,15	0,71		
	(lung.=0,8+3,1+0,85)							
	- Balcone piano terzo - lato destro - parapetto esterno (si considera la percentuale pari al 20% dell'intera superficie)	0,20	3,10		1,10	0,68		
	- Balcone piano terzo - lato destro - frontino pensilina *		4,75		0,15	0,71		
	(lung.=0,8+3,1+0,85)							
	PROSPETTO "F"							
	- Zona piano terra		9,75		0,25	2,44		
	- Zona piano primo		2,00		0,20	0,40		
			0,50		0,50	0,25		
			0,50		1,80	0,90		
	- Zona piano secondo		0,50		0,25	0,13		
	- Zona piano terzo		9,75		0,35	3,41		
	- Intradosso pensilina superiore	11,00	0,15	0,25		0,41		
	TERRAZZA							
	- Fabbicato scala		4,50		0,25	1,13		
			5,10		0,25	1,28		
	(H/peso=1,0+0,1)		1,90		1,10	2,09		
	A RIPORTARE					76,30		12'916,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					76,30		12'916,02
	SOMMANO m2					76,30	90,52	6'906,68
4 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allest ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia - Quantità di cui al precedente n.2 d'ordine					193,63		
	SOMMANO m2					193,63	10,00	1'936,30
5 E 14.28	Lavaggio di vecchie pitture o rivestimenti plastici di qualsiasi tipo e spessore. per un uso di solvente o con l'ausilio A) PROSPETTI PROSPETTI "A", "B" e "C" - Superficie totale *(lung.=15,60+0,85+4,3) - Superficie totale - intradosso soletta di calpestio balcone piano terra *(lung.=((3,9+3,65)*0,8)/2) - Superficie totale - intradosso pensilina superiore * (lung.=16,1+0,85+4,3) - Superficie totale - frontino pensilina superiore *(lung.=16,1+ 0,85+4,3) Sommare superfici laterali parapetti esterni dei quattro balconi *(par.ug.=2*4) PROSPETTO "D" - Superficie totale - Superficie totale - intradosso e frontino pensilina superiore * (H/peso=0,25+0,13) PROSPETTO "E" - Superficie totale - Superficie totale - intradosso e frontino pensilina portone di ingresso (lung.=1,0+2,7+1,0) - Superficie totale - intradosso soletta di calpestio balconi piano primo *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2) - Superficie totale - intradosso soletta di calpestio balconi piano terzo *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2) - Superficie totale - intradosso pensilina superiore balcone piano terzo, lato sinistro *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2) - Superficie totale - intradosso pensilina superiore - Superficie totale - frontino pensilina superiore - sommare superfici laterali parapetti balconi piano primo, lato destro e sinistro e piano terzo, lato destro *(lung.=0,8+0,85) - sommare frontini laterali balconi piano primo e secondo, lato sinistro e destro; piano terzo, lato sinistro; pensiline superiori balconi piano terzo, lato sinistro e destro *(lung.=0,80+0,85) - sommare superfici interne verande ai balconi piano secondo, lato sinistro e destro e al balcone piano terzo, lato sinistro: parapetti interni *(lung.=0,1+3,05+0,1) parapetti interni *(lung.=0,12+0,8+2,8+0,78+0,09) pareti *(lung.=0,9+2,8+0,8) soffitti *(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2) interno travi scalate PROSPETTO "F" - Superficie totale - Superficie totale - intradosso e frontino pensilina superiore * (H/peso=0,25+0,13) TERRAZZA - Pareti fabbricato scala (due lati) *(lung.=((2,35+1,08)*5,0)/2) - Pareti fabbricato scala - setto in muratura *(par.ug.=2*2) - Pareti fabbricato scala - pensilina - Pareti fabbricato scala - canna fumaria *(lung.=0,4+1,4) - Pareti fabbricato scala - parete verso prospetti "A", "B" e "C" - Pareti fabbricato scala - parete verso prospetto "E" - Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=4,3+0,82+4,4+8,7+8,6) (lung.=8,6+9,5+8,6) - Parapetti (sviluppo lineare) - copertina in marmo *							
			20,75		13,40	278,05		
			3,02			3,02		
			21,25	0,25		5,31		
			21,25		0,13	2,76		
		8,00	0,80		1,10	7,04		
			8,85		13,40	118,59		
			8,85		0,38	3,36		
			19,90		13,40	266,66		
			2,70	1,00		2,70		
			4,70		0,13	0,61		
		2,00	2,58			5,16		
		2,00	2,58			5,16		
			2,58			2,58		
			20,40	0,25		5,10		
			20,40		0,13	2,65		
		2,00	1,65		1,10	3,63		
		7,00	1,65		0,15	1,73		
		2,00	3,25		0,97	6,31		
			4,59		0,97	4,45		
		3,00	4,50		2,80	37,80		
		3,00	2,46			7,38		
		3,00	3,25		0,30	2,93		
			9,75		13,40	130,65		
			9,75	0,25	0,38	0,93		
		2,00	4,50		2,35	21,15		
		2,00	8,58			17,16		
		4,00	1,25		2,35	11,75		
			1,90	1,00		1,90		
			1,90		0,10	0,19		
		2,00	1,80		2,70	9,72		
			2,75		1,65	4,54		
			2,75		0,38	1,05		
			26,82		0,80	21,46		
			26,70		0,90	24,03		
	A RIPORTARE					1'017,51		21'759,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'017,51		21'759,00
	(lung.=4,75+0,4+4,85+8,7+9,05) (lung.=8,6+10,4+8,6)		27,75 27,60	0,45 0,45		12,49 12,42		
	Parziale m2					1'042,42		
	B) ZOCCOLO IN MARMO							
	- Prospetti "A", "B" e "C" *(lung.=15,6+0,85+4,3)		20,75		0,75	15,56		
	- Prospetto "D"		8,85		0,80	7,08		
	- Prospetto "E"		18,20		0,80	14,56		
	- Prospetto "F"		9,75		0,70	6,83		
	Parziale m2					44,03		
	SOMMANO m2					1'086,45	2,50	2'716,13
6 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l - Superficie totale - quantità di cui al precedente n.5 d'ordine, letf.A)					1'042,42		
	Dedurre PROSPETTO "E"							
	- Intradosso pensilina superiore balcone piano terzo, lato sinistro *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)		2,58			-2,58		
	TERRAZZA							
	- Pareti fabbricato scala		4,50		2,35	-10,58		
	*(lung.=((2,35+1,08)*5,0)/2)		8,58			-8,58		
	- Pareti fabbricato scala - setto in muratura	2,00	1,25		2,35	-5,88		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=8,6+10,4+8,6)		27,60		0,80	-22,08		
	Sommano positivi m2					1'042,42		
	Sommano negativi m2					-49,70		
	SOMMANO m2					992,72	5,00	4'963,60
7 E 16.22	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibrorin ... opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati							
	- Superficie totale di cui al precedente n. 6 d'ordine, già al netto delle superficie detratte, interessate da altra finitura					992,72		
	DEDURRE SUPERFICI INTERESSATE DA ALTRA FINITURA							
	- Pensilina superiore - intradosso *(lung.=16,2+0,85+4,3+8,85+20,5+9,75)		60,45	0,30		-18,14		
	- Intradosso e frontino pensilina portone di ingresso		2,65	1,00		-2,65		
	(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,13	-0,60		
	PROSPETTO "A", "B" e "C"							
	- Intradosso soletta di calpestio balcone piano terra *							
	(lung.=((3,9+3,65)*0,8)/2)		3,02			-3,02		
	PROSPETTO "E"							
	- Intradosso soletta di calpestio balconi piano primo *							
	(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)	2,00	2,58			-5,16		
	- Intradosso soletta superiore balconi piano secondo *							
	(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)	2,00	2,58			-5,16		
	- Intradosso pensilina superiore balcone piano terzo, lato sinistro *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)		2,58			-2,58		
	- Pareti interne verande piano secondo, lato sinistro e destro e piano terzo lato sinistro *(lung.=0,9+2,8+0,8)	3,00	4,50		2,80	-37,80		
	- Soffitti verande piano secondo, lato sinistro e destro e piano terzo lato sinistro *(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)	3,00	2,46			-7,38		
	- Interno travi scalate verande piano secondo, lato sinistro e destro e piano terzo lato sinistro	3,00	3,25		0,30	-2,93		
	TERRAZZE							
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=4,3+0,82+4,4+8,7+8,6)		26,82		0,80	-21,46		
	- Pareti fabbricato scala		4,50		2,35	-10,58		
	(lung.=((2,35+1,08)*5,0)/2)		8,58			-8,58		
	- Pareti fabbricato scala - setto in muratura	2,00	1,25		2,35	-5,88		
	- Pareti fabbricato scala - pensilina		1,90	1,00		-1,90		
			1,90		0,10	-0,19		
	- Pareti fabbricato scala - canna fumaria *(lung.=0,4+1,4)	2,00	1,80		2,70	-9,72		
	A RIPORTARE					848,99		29'438,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					848,99		29'438,73
8 E 16.23	Sommano positivi m2					992,72		
	Sommano negativi m2					-143,73		
	SOMMANO m2					848,99	10,80	9'169,09
	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici							
	PROSPETTO "E"							
	- Pareti interne verande piano secondo, lato sinistro e destro e piano terzo lato sinistro *(lung.=0,9+2,8+0,8)	3,00	4,50		2,80	37,80		
	- Soffitti verande piano secondo, lato sinistro e destro e piano terzo lato sinistro *(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)	3,00	2,46			7,38		
	- Interno travi scalate verande piano secondo, lato sinistro e destro e piano terzo lato sinistro	3,00	3,25		0,30	2,93		
	TERRAZZE							
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=4,3+0,82+4,4+8,7+8,6)		26,82		0,80	21,46		
9 E 14.19a	- Pareti fabbricate scala		4,50		2,35	10,58		
	(lung.=((2,35+1,08)*5,0)/2)		8,58			8,58		
	- Pareti fabbricate scala - setto in muratura	2,00	1,25		2,35	5,88		
	- Pareti fabbricate scala - pensilina		1,90	1,00		1,90		
			1,90		0,10	0,19		
	- Pareti fabbricate scala - canna fumaria *(lung.=0,4+1,4)	2,00	1,80		2,70	9,72		
	SOMMANO m2					106,42	8,10	862,00
	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazione							
	- Pensilina superiore - intradosso *(lung.=16,2+0,85+4,3+8,85+20,5+9,75)		60,45	0,30		18,14		
	- Intradosso e frontino pensilina portone di ingresso (lung.=1,0+2,65+1,0)		2,65	1,00		2,65		
10 R 02.29	PROSPETTO "A", "B" e "C"		4,65		0,13	0,60		
	- Intradosso soletta di calpestio balcone piano terra *(lung.=((3,9+3,65)*0,8)/2)		3,02			3,02		
	PROSPETTO "E"							
	- Intradosso soletta di calpestio balconi piano primo *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)	2,00	2,58			5,16		
	- Intradosso soletta superiore balconi piano secondo *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)	2,00	2,58			5,16		
	- Intradosso pensilina superiore balcone piano terzo, lato sinistro *(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)		2,58			2,58		
	TERRAZZA							
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=8,6+9,5+8,6)		26,70		0,80	21,36		
	- Pareti fabbricate scala		4,50		2,35	10,58		
	(lung.=((2,35+1,08)*5,0)/2)		8,58			8,58		
11	- Pareti fabbricate scala - setto in muratura	2,00	1,25		2,35	5,88		
	SOMMANO m2					83,71	3,50	292,99
	Rimozione di pavimenti in ceramica marmette, pietrini o corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione							
	PROSPETTO "A"							
	- Pavimento pensilina di copertura balcone piano terzo (compreso la rimozione dell'impermeabilizzazione esistente) *(lung.=((3,95+3,7)*0,8)/2)		3,06			3,06		
	PROSPETTO "E"							
	- Balcone piano terzo lato sinistro *(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)		2,46			2,46		
	(lung.=((3,25+3,05)*0,7)/2)		2,21			2,21		
	SOMMANO m2					7,73	12,00	92,76
	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto							
	A RIPORTARE							39'855,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							39'855,57
E 11.12	da guaina armata TNT tessuto o feltro non tessuto applicat PROSPETTO "A" - In opera in corrispondenza della pensilina di copertura balcone piano terzo $*(lung.=((3,95+3,7)*0,8)/2)$ PROSPETTO "E" - Balcone piano secondo lato destro $*(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)$ $(lung.=((3,25+3,05)*0,7)/2)$ - Balcone piano terzo lato sinistro $*(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)$ $(lung.=((3,25+3,05)*0,7)/2)$ - Balcone piano terzo lato sinistro - pensilina superiore * $(lung.=((3,35+3,1)*0,8)/2)$ SOMMANO m2		3,06 2,46 2,21 2,46 2,21 2,58			3,06 2,46 2,21 2,46 2,21 2,58 14,98	17,00	254,66
12 E 12.18	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di p ... arte.Pavimento in monocottura da cm 30 x 30 o commerciali PROSPETTO "A" - Pensilina di copertura balcone piano terzo $*(lung.=((3,8+3,4)*0,67)/2)$ PROSPETTO "E" - Balcone piano secondo lato destro $*(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)$ $*(lung.=((3,25+3,05)*0,7)/2)$ - Balcone piano terzo lato sinistro $*(lung.=((3,25+2,9)*0,8)/2)$ $(lung.=((3,25+3,05)*0,7)/2)$ - Balcone piano terzo lato sinistro - pensilina superiore * $(lung.=((3,05+2,8)*0,67)/2)$ SOMMANO m2		2,41 2,46 2,21 2,46 2,21 1,96			2,41 2,46 2,21 2,46 2,21 1,96 13,71	32,00	438,72
13 E 12.13	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, s ... egola d'arte. Lastre di pietra di Travertino spessore cm 3 PROSPETTO "A" - Pensilina di copertura balcone piano terzo $*(lung.=0,7+3,71+0,68)$ PROSPETTO "E" - Balconi piano secondo lato sinistro e destro - Balcone piano terzo lato sinistro $*(lung.=0,80+3,05+0,78)$ - Balcone piano terzo lato sinistro - pensilina superiore * $(lung.=0,67+3,12+0,71)$ SOMMANO m2	2,00 2,00 2,00	5,09 3,10 0,74 0,70 0,80 4,63 4,50	0,15 0,12 0,13 0,20 0,20 0,15		0,76 0,93 0,18 0,18 0,16 0,93 0,68 3,82	86,78	331,50
14 E 13.06a	Zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, posto in opera, Zocchetto battiscop PROSPETTO "A" - Pensilina di copertura balcone piano terzo PROSPETTO "E" - Balcone piano secondo lato destro $*(lung.=0,88+1,25+0,8+3,05)$ - Balcone piano terzo lato sinistro $*(lung.=0,8+2,9+0,85)$ - Balcone piano terzo lato sinistro - pensilina superiore SOMMANO ml		3,96 5,98 4,55 3,35			3,96 5,98 4,55 3,35 17,84	8,00	142,72
E 10.12	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringh PROSPETTO "E" - Ringhiere balconi	8,00	0,75		1,00	6,00		
	A RIPORTARE					6,00		41'023,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,00		41'023,17
16 E 16.44	Onere per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, in corrispondenza delle varie palazzine: Rimozione, ricollocamento dove necessitano e pitturazione anche di tubazioni, di zanche, ganci, ecc.. a forfait per scala (10mq) * (par.ug.=1*10)	10,00				10,00		
	SOMMANO m2					16,00	20,25	324,00
	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate e ... cazione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate PROSPETTO "E"	16,00	0,75		1,00	12,00		
	- Ringhiere balconi *(par.ug.=2*8)					12,00	11,25	135,00
17 R 02.45a	SOMMANO m2							
	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qualsiasi diametro: ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro: PROSPETTO "A"	2,00			13,60	27,20		
	- Tubazioni pluviali esistenti					27,20	12,00	326,40
18 E 09.03p	SOMMANO ml							
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fis PROSPETTO "A"					27,20		
	- Quantità di cui al precedente n. R 02.45a					27,20	16,20	440,64
19 R 012.23	SOMMANO ml							
	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco SIG. BRESCIA					0,47		
	- Bagno - intradosso solaio		1,55	0,30		3,51		
	- Bagno - trave scalata		1,80	1,95		0,34		
	- Bagno - pareti (sviluppo lineare) *(lung.=1,8+1,95)	2,00	1,87	0,18		0,62		
	- Cucina - intradosso solaio (si considera il 50% dell'intera superficie)		1,95		0,32	0,75		
		0,50	3,75		0,10	2,47		
	SOMMANO m2		3,23	1,53		8,16	7,20	58,75
20 R 04.05a								
	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 3 SIG. BRESCIA					0,47		
	- Bagno - intradosso solaio		1,55	0,30		3,51		
	- Bagno - trave scalata		1,80	1,95		0,34		
	- Cucina - intradosso solaio (si considera il 50% dell'intera superficie)		1,87	0,18	0,32	0,62		
		0,50	1,95			2,47		
	SOMMANO m2		3,23	1,53		7,41	90,52	670,75
21 E 14.12								
	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l SIG. BRESCIA					4,94		
	- Cucina - intradosso solaio	2,00	3,23	1,53	0,95	9,04		
	- Cucina - pareti *(lung.=3,23+1,53)		4,76					
	SOMMANO m2					13,98	5,00	69,90
	A RIPORTARE							43'048,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							43'048,61
22 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia SIG. BRESCIA - Bagno - intradosso solaio - Bagno - trave scalata - Bagno - pareti (sviluppo lineare) *(lung.=1,8+1,95) - Cucina - intradosso solaio - Cucina - pareti *(lung.=3,23+1,53)		1,55 1,80 1,87 1,95 3,75 3,23 4,76	0,30 1,95 0,18		0,47 3,51 0,34 0,62 0,75 4,94 9,04		
	SOMMANO m2					19,67	10,00	196,70
23 E 14.19a	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazio SIG.-BRESCIA - Quantità di cui al precedente n.22 d'ordine					19,67		
	SOMMANO m2					19,67	3,50	68,85
24 NP 01(E 08.13e)	Fornitura e posa in opera di mappette in lastre di Corsi ... lle facciate sottostanti, compreso ogni onere e magistero. TERRAZZA - Livellino di coronamento fabbricato terrazza *(lung.=4,5+5,2+ 2,35) - Livellino di coronamento canna fumaria	2,00	12,05 0,50	0,20 1,40		4,82 0,70		
	SOMMANO mq					5,52	37,00	204,24
	PALAZZINA 2-3-4 (Cat 2)							
25 S 03.13a	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a sei mesi. prospetti *(lung.=8,30+14,80+3,40+13,50+14,80+8,30+7,10+ 0,75+2,65+0,75+5,85+6,10+7,25+5,85+0,75+2,65+0,75+6,20+ 3,35+9,10+0,75+2,65+0,75+8,85)		135,20		15,00	2'028,00		
	SOMMANO mq					2'028,00	12,50	25'350,00
26 R 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco PALAZZINA 2 PROSPETTO "I" - Superficie totale - Superficie totale - parapetto terrazza - Superficie totale - intradosso pensilina superiore - Superficie totale - frontino pensilina superiore PROSPETTI "L", "B" ed "M" - Superficie totale *(lung.=6,85+5,55) - Superficie totale - parapetto terrazza *(lung.=6,85+5,55) - Superficie totale - intradosso pensilina superiore * (lung.=7,15+5,85) - Superficie totale - frontino pensilina superiore *(lung.=7,15+ 5,85) - Corpo Scala (Facciate B) *(lung.=0,75+2,65+0,75) - Corpo Scala (Facciate B) - intradosso pensilina ingresso - Corpo Scala (Facciate B) - frontino pensilina ingresso * (lung.=1,0+2,65+1,0) - Balconi - parapetti *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*		3,35 3,35 3,35 3,35 12,40 12,40 13,00 13,00 4,15 2,65 4,65 3,00 3,00 3,00	0,30 0,30 1,00	12,20 1,20 0,25 0,25 12,20 1,20 0,25 13,90 0,15 1,25 1,00 0,20	40,87 4,02 1,01 0,84 151,28 14,88 3,90 3,25 57,69 2,65 0,70 4,88 4,32 1,98		
	A RIPORTARE					292,27		68'868,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					500,13		68'868,40
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala verso facciata "N"	2,00	1,00		1,00	2,00		
			5,00		0,50	2,50		
	- Fabbricato scala verso facciata "I"	2,00	7,00		0,80	11,20		
	PALAZZINA 3							
	PROSPETTO "A"							
	- Superficie totale		6,55		12,20	79,91		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,55		1,20	7,86		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		6,25	0,30		1,88		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		6,25		0,25	1,56		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTI "B" e "C" (Corpo Scala)							
	- Superficie totale *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		13,90	57,69		
	- Superficie totale - intradosso pensilina ingresso		2,65	1,00		2,65		
	- Superficie totale - frontino pensilina ingresso *(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	PROSPETTO "D"							
	- Superficie totale		5,55		12,20	67,71		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		5,55		1,20	6,66		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		5,85	0,30		1,76		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		5,85		0,25	1,46		
	PROSPETTO "F"							
	- Superficie totale		7,25		12,20	88,45		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		7,25		1,20	8,70		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		7,25	0,30		2,18		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		7,25		0,23	1,67		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "P"							
	- Zona piano terra		0,70		0,70	0,49		
			0,70		3,30	2,31		
			3,30		1,50	4,95		
	- Zona piano secondo e terzo		0,60		7,25	4,35		
			1,80		0,50	0,90		
	- Parapetto terrazza		1,60		0,80	1,28		
			0,30		1,10	0,33		
	PROSPETTO "Q"							
	- Zona piano terra da sinistra verso destra *(lung.=3,05+2,15+3,45)		8,65		0,65	5,62		
			0,50		3,00	1,50		
			2,00		1,00	2,00		
			1,75		0,45	0,79		
			0,40		2,95	1,18		
			3,50		1,85	6,48		
	- Zona piano primo da sinistra verso destra		13,55		1,25	16,94		
			0,50		4,10	2,05		
			2,50		3,00	7,50		
			1,85		2,05	3,79		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra		13,55		1,10	14,91		
	A RIPORTARE					961,70		68'868,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					961,70		68'868,40
	- Zona piano terzo da sinistra verso destra		0,60 3,10 2,85 2,25		6,00 0,50 1,10 0,85	3,60 1,55 3,14 1,91		
	- Intradosso pensilina superiore (si considera il 70% dell'intera superficie)	0,70	13,55	0,30		2,85		
	- Parapetto piano coperture		12,50		0,50	6,25		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo, secondo e terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi piano primo secondo e terzo - intradosso soletta (si considera il 70% dell'intera superficie) *(par.ug.=0,7*3)*							
	(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,10	0,60			1,26		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	2,10	0,63			1,32		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,10	0,63			1,32		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	2,10	0,69			1,45		
	TERRAZZA							
	- Fabbicato scala verso facciata "P"		5,00 4,50 6,50		0,50 0,65 1,00	2,50 2,93 6,50		
	- Fabbicato scala verso facciata "F"							
	PALAZZINA 4							
	PROSPETTO "E"							
	- Superficie totale		6,10		12,20	74,42		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,10		1,20	7,32		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		5,80	0,30		1,74		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		6,10		0,25	1,53		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*							
	((((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	((((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*							
	((((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTI "G" ed "H"							
	- Zona piano terra		0,77 1,20 0,50		0,50 0,60 0,50	0,39 0,72 0,25		
	- Zona piano primo		1,00 0,75		1,00 1,30	1,00 0,98		
						0,25		
	- Zona piano secondo		0,30		7,00	2,10		
						0,25		
			1,30		1,10	1,43		
			0,75		1,00	0,75		
			0,50		0,60	0,30		
	- Zona piano terzo	2,00	1,00		1,00	2,00		
	- Pensilina porto di ingresso - intradosso		2,65	1,00		2,65		
	- Pensilina porto di ingresso - frontino *(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta (si considera il 70% dell'intera superficie) *(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*							
	((((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,10	0,60			1,26		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))							
	A RIPORTARE					1'136,44		68'868,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'136,44		68'868,40
	$1,3)^{(1/2)}$ $(\text{par.ug.}=0,7*3)*(\text{lung.}=\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05}*\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05})^{(1/2)})$ $(\text{par.ug.}=0,7*3)*(\text{lung.}=\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25}*\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1})^{(1/2)})$ PROSPETTO "R" - Zona piano terra - Zona piano primo - Zona piano terzo - Intradosso pensilina superiore (si considera il 50% dell'intera superficie) - Balconi - parapetti $*(\text{lung.}=0,07+1,3+0,07)$ - Balconi - frontino $*(\text{lung.}=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi - intradosso soletta (si considera il 70% dell'intera superficie) $*(\text{par.ug.}=0,7*3)*(\text{lung.}=\frac{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1}{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1}*\frac{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55}{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55})^{(1/2)})$ $(\text{par.ug.}=0,7*3)*(\text{lung.}=\frac{((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55}{((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98}*\frac{((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3}{((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3})^{(1/2)})$ $(\text{par.ug.}=0,7*3)*(\text{lung.}=\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05}*\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05})^{(1/2)})$ $(\text{par.ug.}=0,7*3)*(\text{lung.}=\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25}*\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1})^{(1/2)})$ PROSPETTO "S" - Zona piano terra, piano primo, piano secondo e terzo TERRAZZA - Fabbricato scala verso facciata "E"	2,10	0,63			1,32		
		2,10	0,63			1,32		
		2,10	0,69			1,45		
			1,00		1,00	1,00		
		15,00	0,50		0,50	3,75		
			1,00		1,00	1,00		
		3,00	0,30		0,60	0,54		
			0,50		0,50	0,25		
		0,50	14,85	0,30		2,23		
		3,00	1,30		1,25	4,88		
		2,00	1,44		1,00	2,88		
		3,00	3,30		0,20	1,98		
		2,10	0,60			1,26		
		2,10	0,63			1,32		
		2,10	0,63			1,32		
		2,10	0,69			1,45		
		9,00	0,50		0,50	2,25		
			1,00		1,00	1,00		
	SOMMANO m2					1'167,64	7,20	8'407,01
27 R 04.05a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 3 PALAZZINA 2 PROSPETTI "L", "B" ed "M" - Balconi - parapetti $*(\text{lung.}=0,07+1,3+0,07)$ - Balconi - frontino $*(\text{lung.}=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi - intradosso soletta $*(\text{lung.}=\frac{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1}{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1}*\frac{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55}{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55})^{(1/2)})$ $(\text{lung.}=\frac{((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55}{((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98}*\frac{((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3}{((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3})^{(1/2)})$ $(\text{lung.}=\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05}*\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05})^{(1/2)})$ $(\text{lung.}=\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25}*\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1})^{(1/2)})$ PROSPETTO "N" - Balconi - parapetti $*(\text{lung.}=0,07+1,3+0,07)$ - Balconi - frontino $*(\text{lung.}=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi - intradosso soletta $*(\text{lung.}=\frac{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1}{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1}*\frac{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55}{((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55})^{(1/2)})$ $(\text{lung.}=\frac{((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55}{((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98}*\frac{((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3}{((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3})^{(1/2)})$ $(\text{lung.}=\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05}*\frac{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62}{((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05})^{(1/2)})$ $(\text{lung.}=\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25}*\frac{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1}{((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1})^{(1/2)})$ PROSPETTO "O" - Zona piano terra da sinistra verso destra	3,00	1,30		1,25	4,88		
		3,00	1,44		1,00	4,32		
		3,00	3,30		0,20	1,98		
		3,00	0,60			1,80		
		3,00	0,63			1,89		
		3,00	0,63			1,89		
		3,00	0,69			2,07		
		3,00	1,30		1,25	4,88		
		3,00	1,44		1,00	4,32		
		3,00	3,30		0,20	1,98		
		3,00	0,60			1,80		
		3,00	0,63			1,89		
		3,00	0,63			1,89		
		3,00	0,69			2,07		
			3,50		0,20	0,70		
	A RIPORTARE					38,36		77'275,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,36		77'275,41
	- Zona piano primo da sinistra verso destra	2,00	1,70 0,25 3,50 0,30 0,50 3,30		0,50 0,60 0,25 0,25 0,25 0,25	0,85 0,30 0,88 0,08 0,13 0,83		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra	2,00	1,00 1,70 4,00 3,20 0,20 2,00 0,30		0,30 0,30 0,30 0,30 3,00 0,25 0,30	0,60 0,51 1,20 0,96 0,60 0,50 0,09		
	- Zona piano terzo da sinistra verso destra	2,00	1,50 2,00 1,40 0,30 1,00 2,00		0,30 0,30 0,25 4,30 0,25 0,25	0,45 0,60 0,70 2,58 0,25 0,50		
	- Pensilina superiore - frontino		14,75		0,23	3,39		
	- Pensilina superiore - intradosso (si considera il 50% dell'intera superficie)	0,50	14,75	0,30		2,21		
	- Balconi piani secondo e terzo - parapetti *(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00 2,00	1,30 1,44		1,25 1,00	3,25 2,88		
	- Balconi piani primo, secondo e terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi piani primo, secondo e terzo - intradosso soletta (si considera il 50% dell'intera superficie) *(par.ug.=0,5*3)* (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))	1,50	0,60			0,90		
	(par.ug.=0,5*3)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2))	1,50	0,63			0,95		
	(par.ug.=0,5*3)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2))	1,50	0,63			0,95		
	(par.ug.=0,5*3)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2))	1,50	0,69			1,04		
	- Balcone piano terra - frontino *(H/peso=0,15+0,2)		1,50		0,35	0,53		
	- Balcone piano terra - pilastro *(lung.=0,21+0,16)	2,00	0,37		0,85	0,63		
	TERRAZZA							
	- Fabbicato scala verso facciata "N"		5,00		0,25	1,25		
	- Fabbicato scala verso facciata "I"		7,00		0,30	2,10		
	PALAZZINA 3							
	PROSPETTO "A"							
	- Balconi - parapetti *(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00 3,00	1,30 1,44		1,25 1,00	4,88 4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTI "B" e "C" (Corpo Scala)							
	- Superficie totale - intradosso pensilina ingresso		2,65	1,00		2,65		
	- Superficie totale - frontino pensilina ingresso *(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	PROSPETTO "F"							
	- Balconi - parapetti *(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00 3,00	1,30 1,44		1,25 1,00	4,88 4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	A RIPORTARE					108,19		77'275,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					188,99		77'275,41
	- Zona piano secondo		0,50 0,25 0,25 1,30 0,25 0,25		0,20 7,00 0,70 0,50 1,00 0,60	0,10 1,75 0,18 0,65 0,25 0,15		
	- Zona piano terzo	2,00	0,25		1,00	0,50		
	- Pensilina porto di ingresso - intradosso		2,65	1,00		2,65		
	- Pensilina porto di ingresso - frontino *(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta (si considera il 70% dell'intera superficie) *(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2)^(1/2))	2,10	0,60			1,26		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)*^(1/2))	2,10	0,63			1,32		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)/2-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)*^(1/2))	2,10	0,63			1,32		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)*^(1/2))	2,10	0,69			1,45		
	PROSPETTO "R"							
	- Zona piano terra		1,00		0,25	0,25		
		15,00	0,50		0,25	1,88		
	- Zona piano primo		1,00		0,30	0,30		
	- Zona piano terzo	3,00	0,25		0,60	0,45		
			0,50		0,25	0,13		
	- Intradosso pensilina superiore (si considera il 50% dell'intera superficie)	0,50	14,85	0,30		2,23		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta (si considera il 70% dell'intera superficie) *(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2)^(1/2))	2,10	0,60			1,26		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)*^(1/2))	2,10	0,63			1,32		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)/2-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)*^(1/2))	2,10	0,63			1,32		
	(par.ug.=0,7*3)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)*^(1/2))	2,10	0,69			1,45		
	PROSPETTO "S"							
	- Zona piano terra, piano primo, piano secondo e terzo	9,00	0,50		0,25	1,13		
	TERRAZZA							
	- Fabbriato scala verso facciata "E"		1,00		0,30	0,30		
	SOMMANO m2					234,21	90,52	21'200,69
28 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia - Quantità di cui al precedente n.26 d'ordine					1'167,64		
	SOMMANO m2					1'167,64	10,00	11'676,40
29 E 14.28	Lavaggio di vecchie pitture o rivestimenti plastici di qualsiasi tipo è spessore. per un uso di solvente o con l'ausilio A) PROSPETTI PALAZZINA 2 PROSPETTO "I"							
	A RIPORTARE							110'152,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							110'152,50
	- Superficie totale		3,35		12,20	40,87		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		3,35		1,20	4,02		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		3,35	0,30		1,01		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		3,35		0,25	0,84		
	PROSPETTI "L", "B" ed "M"							
	- Superficie totale *(lung.=6,85+5,55)		12,40		12,20	151,28		
	- Superficie totale - parapetto terrazza *(lung.=6,85+5,55)		12,40		1,20	14,88		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore *							
	(lung.=7,15+5,85)		13,00	0,30		3,90		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore *(lung.=7,15+5,85)		13,00		0,25	3,25		
	- Corpo Scala (Facciate B) *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		13,90	57,69		
	- Corpo Scala (Facciate B) - intradosso pensilina ingresso		2,65	1,00		2,65		
	- Corpo Scala (Facciate B) - frontino pensilina ingresso *							
	(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*							
	((((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	((((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*							
	((((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "N"							
	- Superficie totale		7,75		12,20	94,55		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		7,75	0,30		2,33		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		8,35		0,25	2,09		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		7,75		1,20	9,30		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*							
	((((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	((((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*							
	((((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "O"							
	- Superficie totale		14,75		12,25	180,69		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		14,75		1,15	16,96		
	- Superficie totale - fabbricato scala		2,70		1,40	3,78		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		15,05	0,30		4,52		
	- Superficie totale - frontino pensilina scala		14,75		0,23	3,39		
	- Balconi piani secondo e terzo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piani primo, secondo e terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi piani primo, secondo e terzo - intradosso soletta *							
	(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	((((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*							
	((((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	2,95		2,45	14,46		
	A RIPORTARE					667,42		110'152,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					667,42		110'152,50
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	6,58			13,16		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,46		0,43	0,40		
		2,00	0,85		2,95	5,02		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	0,58		0,65	0,75		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,15+6,93+5,15+7,0+6,5+3,35)	2,00	1,00		2,45	4,90		
	- Parapetti (sviluppo lineare) - copertine *(lung.=5,65+6,93+5,65+7,0+6,95+3,35)		34,08		1,00	34,08		
	- Elementi murari isolati, all'interno della terrazza *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,9+0,3)		35,53	0,45		15,99		
		8,00	1,20		1,20	11,52		
	PALAZZINA 3 PROSPETTO "A"							
	- Superficie totale		6,55		12,20	79,91		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,55		1,20	7,86		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		6,25	0,30		1,88		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		6,25		0,25	1,56		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTI "B" e "C" (Corpo Scala)							
	- Superficie totale *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		13,90	57,69		
	- Superficie totale - intradosso pensilina ingresso		2,65	1,00		2,65		
	- Superficie totale - frontino pensilina ingresso *(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	PROSPETTO "D"							
	- Superficie totale		5,55		12,20	67,71		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		5,55		1,20	6,66		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		5,85	0,30		1,76		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		5,85		0,25	1,46		
	PROSPETTO "F"							
	- Superficie totale		7,25		12,20	88,45		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		7,25		1,20	8,70		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		7,25	0,30		2,18		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		7,25		0,23	1,67		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "P"							
	- Superficie totale		3,35		12,25	41,04		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		3,35		1,15	3,85		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		3,05	0,30		0,92		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		3,35		0,23	0,77		
	PROSPETTO "Q"							
	- Superficie totale		13,55		12,20	165,31		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		13,55		1,20	16,26		
	A RIPORTARE					1'349,89		110'152,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'349,89		110'152,50
	- Superficie totale - parete fabbricato scala		2,70		1,40	3,78		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		13,85	0,30		4,16		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		13,55		0,20	2,71		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	2,95		2,45	14,46		
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	6,58			13,16		
		2,00	0,46		0,43	0,40		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,85		2,95	5,02		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	1,00		2,45	4,90		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=3,35+6,5+7,0+5,22+7,3+4,35)		33,72		1,00	33,72		
	- Parapetti (sviluppo lineare) - copertine *(lung.=3,35+6,5+6,55+5,7+7,3+4,35)		33,75	0,45		15,19		
	PALAZZINA 4							
	PROSPETTO "E"							
	- Superficie totale		6,10		12,20	74,42		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,10		1,20	7,32		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		5,80	0,30		1,74		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		6,10		0,25	1,53		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "G"							
	- Superficie totale		5,55		12,20	67,71		
	- Superficie totale - parapetto terrazzo		5,55		1,20	6,66		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		5,80	0,30		1,74		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		5,80		0,20	1,16		
	- Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		13,90	57,69		
	- Corpo scala - pensilina portone di accesso - intradosso		2,65	1,00		2,65		
	- Corpo scala - pensilina portone di accesso - frontino * (lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	PROSPETTO "H"							
	- Superficie totale		6,80		12,20	82,96		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,80		1,20	8,16		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		7,10	0,30		2,13		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		7,10		0,20	1,42		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	4,32		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	A RIPORTARE					1'817,61		110'152,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'817,61		110'152,50
	$((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$ $(lung.=((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$ $(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$	3,00	0,63			1,89		
		3,00	0,63			1,89		
		3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "R"							
	- Superficie totale		14,85		12,25	181,91		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		14,85		1,20	17,82		
	- Superficie totale - parete fabbricato scala		2,70		1,40	3,78		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		14,85	0,30		4,46		
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)}	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "S"							
	- Superficie totale		6,55		12,20	79,91		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,55		1,20	7,86		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		6,55	0,30		1,97		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		6,55		0,20	1,31		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	3,05		2,50	15,25		
	(lung.=((2,5+1,45)*3,87)/2)	2,00	7,64			15,28		
		2,00	0,45		0,35	0,32		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	1,00		2,50	5,00		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,87		2,95	5,13		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,65+6,2+5,2+6,5+6,9+6,45)		36,90		1,00	36,90		
	- Parapetti (sviluppo lineare) - copertine *(lung.=5,2+5,75+5,65+6,9+6,9)		37,30	0,45		16,79		
	Parziale m2					2'236,13		
	B) ZOCCOLO IN MARMO							
	PALAZZINA 2							
	- Prospetti "I", "L", "M", "N" ed "O" *(lung.=3,35+6,85+0,75+0,85+0,75+5,55+7,7+14,75)		40,55		0,75	30,41		
	PALAZZINA 3							
	- Prospetti "A", "B", "C", "D", "F", "P" e "Q" *(lung.=6,55+0,75+0,85+0,75+5,55+7,25)		21,70		0,90	19,53		
	PALAZZINA 4							
	- Prospetti "E", "G", "H", "R" ed "S" *(lung.=6,1+5,55+0,75+0,85+0,75+6,8+6,55+14,85)		42,20		1,00	42,20		
	Parziale m2					92,14		
	SOMMANO m2					2'328,27	2,50	5'820,68
30 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l							
	PALAZZINA 2							
	PROSPETTO "O"							
	- Superficie totale		14,75		12,25	180,69		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		14,75		1,15	16,96		
	- Superficie totale - fabbricato scala		2,70		1,40	3,78		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		15,05	0,30		4,52		
	- Superficie totale - frontino pensilina scala		14,75		0,23	3,39		
	A RIPORTARE					209,34		115'973,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					209,34		115'973,18
	- Balconi piani primo, secondo e terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi piani primo, secondo e terzo - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	2,95		2,45	14,46		
		2,00	6,58			13,16		
		2,00	0,46		0,43	0,40		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,85		2,95	5,02		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	1,00		2,45	4,90		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,15+6,93+5,15+7,0+6,5+3,35)		34,08		1,00	34,08		
	- Elementi murari isolati, all'interno della terrazza *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,9+0,3)	8,00	1,20		1,20	11,52		
	Dedurre superficie interessate dalla rimozione totale di intonaco:							
	- Balconi piani secondo e terzo - parapetti	2,00	1,30		1,25	-3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	-2,88		
	PALAZZINA 3							
	PROSPETTO "P"							
	- Superficie totale		3,35		12,25	41,04		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		3,35		1,15	3,85		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		3,05	0,30		0,92		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		3,35		0,23	0,77		
	PROSPETTO "Q"							
	- Superficie totale		13,55		12,20	165,31		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		13,55		1,20	16,26		
	- Superficie totale - parete fabbricato scala		2,70		1,40	3,78		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		13,85	0,30		4,16		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		13,55		0,20	2,71		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	Dedurre superfici interessate dalla rimozione totale di intonaco:							
	- Balconi piani secondo e terzo - parapetti	2,00	1,30		1,25	-3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	-2,88		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	2,95		2,45	14,46		
		2,00	6,58			13,16		
		2,00	0,46		0,43	0,40		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,85		2,95	5,02		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	1,00		2,45	4,90		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=3,35+6,5+7,0+5,22+7,3+4,35)		33,72		1,00	33,72		
	PALAZZINA 4							
	A RIPORTARE					613,52		115'973,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					613,52		115'973,18
	PROSPETTO "G"							
	- Superficie totale		5,55		12,20	67,71		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		5,55		1,20	6,66		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		5,80	0,30		1,74		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		5,80		0,20	1,16		
	- Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		13,90	57,69		
	- Corpo scala - pensilina portone di accesso - intradosso		2,65	1,00		2,65		
	- Corpo scala - pensilina portone di accesso - frontino * (lung.=1,0+2,65+1,0)		4,65		0,15	0,70		
	PROSPETTO "H"							
	- Superficie totale		6,80		12,20	82,96		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,80		1,20	8,16		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		7,10	0,30		2,13		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		7,10		0,20	1,42		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+ 1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+ 1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	Dedurre superfici interessate dalla rimozione totale di intonaco:							
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	-4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00	1,44		1,00	-4,32		
	PROSPETTO "R"							
	- Superficie totale		14,85		12,25	181,91		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		14,85		1,20	17,82		
	- Superficie totale - parete fabbricato scala		2,70		1,40	3,78		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		14,85	0,30		4,46		
	- Balconi - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+ 1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+ 1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	Dedurre superfici interessate dalla rimozione totale di intonaco:							
	- Balconi - parapetti	3,00	1,30		1,25	-4,88		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	-2,88		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	PROSPETTO "S"							
	- Superficie totale		6,55		12,20	79,91		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		6,55		1,20	7,86		
	- Superficie totale - intradosso pensilina superiore		6,55	0,30		1,97		
	- Superficie totale - frontino pensilina superiore		6,55		0,20	1,31		
	TERRAZZA							
	- Fabbriato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	3,05		2,50	15,25		
	(lung.=((2,5+1,45)*3,87)/2)	2,00	7,64			15,28		
		2,00	0,45		0,35	0,32		
	- Fabbriato scala - setto verticale	2,00	1,00		2,50	5,00		
	- Fabbriato scala - canna fumaria	2,00	0,87		2,95	5,13		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,65+6,2+5,2+6,5+6,9+ 6,45)		36,90		1,00	36,90		
	Sommano positivi m2					1'256,51		
	Sommano negativi m2					-29,22		
	SOMMANO m2					1'227,29	5,00	6'136,45
	A RIPORTARE							122'109,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							122'109,63
31 E 16.22	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati, fibrorin ... opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati - Superficie totale di cui al precedente n.29 d'ordine lett.A) DEDURRE SUPERFICI SUPERFICI INTERESSATE DA ALTRE FINITURE PALAZZINA 2 - Pensilina portone ingresso (lung.=1,0+2,65+1,0) PROSPETTI "L", "N" ed "O" - Intradosso soletta balconi *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+ 1,55)/2)-1,55))^(1/2)) (lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+ 1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) (lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) TERRAZZA - Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,15+6,93+5,15+7,0+ 6,5+3,35) - Elementi murari isolati, all'interno delle terrazza *(par.ug.=2* 4)*(lung.=0,9+0,3) - Fabbricato scala (due lati) (lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2) - Fabbricato scala - canna fumaria - Fabbricato scala - setto verticale PALAZZINA 3 - Pensilina portone ingresso (lung.=1,0+2,65+1,0) PROSPETTI "A", "F" e "Q" - Intradosso soletta balconi *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+ 1,55)/2)-1,55))^(1/2)) (lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+ 1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) (lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) TERRAZZA - Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=3,35+6,5+7,0+5,22+7,3+ 4,35) - Fabbricato scala (due lati) (lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2) - Fabbricato scala - canna fumaria - Fabbricato scala - setto verticale PALAZZINA 4 - Pensilina portone ingresso (lung.=1,0+2,65+1,0) PROSPETTI "E", "H" ed "R" - Intradosso soletta balconi *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+ 1,55)/2)-1,55))^(1/2)) (lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+ 1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) (lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) TERRAZZA - Fabbricato scala (due lati)					2'236,13		
			2,65 4,65	1,00	0,13	-2,65 -0,60		
		9,00	0,60			-5,40		
		9,00	0,63			-5,67		
		9,00	0,63			-5,67		
		9,00	0,69			-6,21		
			34,08		1,00	-34,08		
		8,00	1,20		1,20	-11,52		
		2,00	0,30		1,40	-0,84		
		2,00	2,95		2,45	-14,46		
		2,00	6,58			-13,16		
		2,00	0,46		0,43	-0,40		
		2,00	0,85		2,95	-5,02		
		2,00	0,58		0,65	-0,75		
		2,00	1,00		2,45	-4,90		
			2,65 4,65	1,00	0,13	-2,65 -0,60		
		9,00	0,60			-5,40		
		9,00	0,63			-5,67		
		9,00	0,63			-5,67		
		9,00	0,69			-6,21		
			33,72		1,00	-33,72		
		2,00	0,30		1,40	-0,84		
		2,00	2,95		2,45	-14,46		
		2,00	6,58			-13,16		
		2,00	0,46		0,43	-0,40		
		2,00	0,85		2,95	-5,02		
		2,00	0,58		0,65	-0,75		
		2,00	1,00		2,45	-4,90		
			2,65 4,65	1,00	0,13	-2,65 -0,60		
		9,00	0,60			-5,40		
		9,00	0,63			-5,67		
		9,00	0,63			-5,67		
		9,00	0,69			-6,21		
		2,00	0,30		1,40	-0,84		
		2,00	2,95		2,45	-14,46		
	A RIPORTARE					1'983,85		122'109,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'983,85		122'109,63
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	6,58			-13,16		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,46		0,43	-0,40		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	0,85		2,95	-5,02		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,65+6,2+5,2+6,5+6,9+6,45)	2,00	0,58		0,65	-0,75		
		2,00	1,00		2,45	-4,90		
			36,90		1,00	-36,90		
	Sommano positivi m2					2'236,13		
	Sommano negativi m2					-313,41		
	SOMMANO m2					1'922,72	10,80	20'765,38
32 E 16.23	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorgan PALAZZINA 1 TERRAZZA							
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,15+6,93+5,15+7,0+6,5+3,35)		34,08		1,00	34,08		
	- Elementi murari isolati, all'interno delle terrazza *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,9+0,3)	8,00	1,20		1,20	11,52		
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	2,95		2,45	14,46		
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	6,58			13,16		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,46		0,43	0,40		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	0,85		2,95	5,02		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
		2,00	1,00		2,45	4,90		
	PALAZZINA 3 TERRAZZA							
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=3,35+6,5+7,0+5,22+7,3+4,35)		33,72		1,00	33,72		
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	2,95		2,45	14,46		
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	6,58			13,16		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,46		0,43	0,40		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	0,85		2,95	5,02		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
		2,00	1,00		2,45	4,90		
	PALAZZINA 4 PROSPETTI "E", "H" ed "R" TERRAZZA							
	- Fabbricato scala (due lati)	2,00	0,30		1,40	0,84		
		2,00	2,95		2,45	14,46		
	(lung.=((2,45+1,48)*3,35)/2)	2,00	6,58			13,16		
	- Fabbricato scala - canna fumaria	2,00	0,46		0,43	0,40		
	- Fabbricato scala - setto verticale	2,00	0,85		2,95	5,02		
		2,00	0,58		0,65	0,75		
		2,00	1,00		2,45	4,90		
	- Parapetti (sviluppo lineare) *(lung.=5,65+6,2+5,2+6,5+6,9+6,45)		36,90		1,00	36,90		
	SOMMANO m2					234,81	8,10	1'901,96
33 E 14.19a	Pittura a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazio PALAZZINA 1, 2 e 3							
	- Pensilina portone ingresso (lung.=1,0+2,65+1,0)	3,00	2,65	1,00		7,95		
		3,00	4,65		0,13	1,81		
	PROSPETTI "A", "E", "F", "H", "L", "N", "O", "Q" ed "R"							
	- Intradosso solette balconi *(par.ug.=3*9,00)*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	27,00	0,60			16,20		
	(par.ug.=3*9,00)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	27,00	0,63			17,01		
	A RIPORTARE					42,97		144'776,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					42,97		144'776,97
34 NP 01(E 08.13e)	(par.ug.=3*9,00)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2))*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	27,00	0,63			17,01		
	(par.ug.=3*9,00)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62))*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	27,00	0,69			18,63		
	SOMMANO m2					78,61	3,50	275,14
	Fornitura e posa in opera di mappette in lastre di Corsi ... Ille facciate sottostanti, compreso ogni onere e magistero. PALAZZINA 2 PROSPETTI I, L, M, N ed O - In opera in superiormente alla pensilina superiore * (lung.=3,35+6,85+5,55+8,55+14,75)		39,05	0,40		15,62		
	PALAZZINA 3 PROSPETTI A, D, F, P e Q - In opera in superiormente alla pensilina superiore *							
35 R 02.29	(lung.=6,55+5,55+7,2+3,35+13,55)		36,20	0,40		14,48		
	PALAZZINA 4 PROSPETTI E, G, H, R, ed S - In opera in superiormente alla pensilina superiore *		40,65	0,40		16,26		
	TERRAZZE PALAZZINE 2, 3 e 4 - Livellini di coronamento fabbricato scala *(par.ug.=3*2)* (lung.=4,8+3,25+2,7)	6,00	10,75	0,20		12,90		
	SOMMANO mq					59,26	37,00	2'192,62
	Rimozione di pavimenti in ceramica marmette, pietrini o corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizi PALAZZINE 2, 3 e 4 FACCIAE "L", "N", "O", "D", "F", "Q" (solo piano primo e secondo), "E", "H" ed "R" (facciata "R" solo piano primo e secondo) *(lung.=(((1,3+0,98+1,55)/2)*(((1,3+0,98+1,55)/2)-1,3))*(((1,3+0,98+1,55)/2)-0,98)*(((1,3+0,98+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	25,00	0,63			15,75		
36 E 11.12	(lung.=(((1,55+1,1+1,1)/2)*(((1,55+1,1+1,1)/2)-1,55))*(((1,55+1,1+1,1)/2)-1,1)*(((1,55+1,1+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	25,00	0,60			15,00		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2))*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	25,00	0,63			15,75		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62))*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	25,00	0,69			17,25		
	SOMMANO m2					63,75	12,00	765,00
	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina armata TNT tessuto o feltro non tessuto applicat - Quantità di cui al precedente n.35 d'ordine					63,75		
37 E 12.18	SOMMANO m2					63,75	17,00	1'083,75
	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di p ... 'arte.Pavimento in monocottura da cm 30 x 30 o commerciali PALAZZINE 2, 3 e 4 PROSPETTI "L", "N", "O", "D", "F", "Q" (solo piano primo e secondo), "E", "H" ed "R" (facciata "R" solo piano primo e secondo) *(lung.=(((1,16+1,41+1,1)/2)*(((1,16+1,41+1,1)/2)-1,16))*(((1,16+1,41+1,1)/2)-1,41)*(((1,16+1,41+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	25,00	0,62			15,50		
	(lung.=(((1,41+0,96+0,9)/2)*(((1,41+0,96+0,9)/2)-1,41))*(((1,41+0,96+0,9)/2)-0,96)*(((1,41+0,96+0,9)/2)-0,9))^(1/2))	25,00	0,43			10,75		
	(lung.=(((1,1+1,5+1,1)/2)*(((1,1+1,5+1,1)/2)-1,1))*(((1,1+1,5+1,1)/2)-1,5)*(((1,1+1,5+1,1)/2)-1,1))^(1/2))							
	A RIPIORTARE					26,25		149'093,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,25		149'093,48
38 E 13.06a	1,1/2)-1,5)*(((1,1+1,5+1,1)/2)-1,1))*((1/2)) (lung.=(((1,5+1,0+1,0)/2))*(((1,5+1,0+1,0)/2)-1,5))*(((1,5+1,0+1,0)/2)-1,0))*(((1,5+1,0+1,0)/2)-1,0))*((1/2))	25,00	0,60			15,00		
		25,00	0,50			12,50		
	SOMMANO m2					53,75	32,00	1'720,00
	Zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, posto in opera, Zoccoletto battiscop PALAZZINE 2, 3 e 4 PROSPETTI "L", "N", "O", "D", "F", "Q" (solo piano primo e secondo), "E", "H" ed "R" (facciata "R" solo piano primo e secondo)	25,00	1,95			48,75		
39 E 12.13	SOMMANO ml					48,75	8,00	390,00
	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, s ... egola d'arte.							
	Lastre di pietra di Travertino spessore cm 3 PALAZZINE 2, 3 e 4 PROSPETTI "L", "N", "O", "D", "F", "Q" (solo piano primo e secondo), "E", "H" ed "R" (facciata "R" solo piano primo e secondo) - in opera a pavimento *(par.ug.=2*25)	50,00	1,15	0,15		8,63		
		25,00	0,90	0,15		3,38		
40 E 10.12	PROSPETTI "L", "N", "O", "D", "F", "Q" (solo piano primo e secondo), "E", "H" ed "R" (facciata "R" solo piano primo e secondo) - in opera sul parapetto	25,00	1,30	0,15		4,88		
	SOMMANO m2					16,89	86,78	1'465,71
	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringh PALAZZINA 2 PROSPETTI "L", "N" ed "O"	9,00	0,87		1,00	7,83		
	(lung.=1,1+1,25+0,17)	9,00	2,52		1,00	22,68		
	PALAZZINA 3 PROSPETTI "D", "F" ed "Q"	9,00	0,87		1,00	7,83		
	(lung.=1,1+1,25+0,17)	9,00	2,52		1,00	22,68		
	PALAZZINA 4 PROSPETTI "E", "H" ed "R"	9,00	0,87		1,00	7,83		
	(lung.=1,1+1,25+0,17)	9,00	2,52		1,00	22,68		
41 E 16.44	Onere per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, in corrispondenza delle varie palazzine: Rimozione, ricollocamento dove necessitano e pitturazione anche di tubazioni, di zanche, ganci, ecc.. a forfait per scala (10mq) * (par.ug.=3*10)	30,00				30,00		
	SOMMANO m2					121,53	20,25	2'460,98
	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... cazione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate PALAZZINA 2 PROSPETTI "L", "N" ed "O" *(par.ug.=9*2)	18,00	0,87		1,00	15,66		
	(par.ug.=9*2)*(lung.=1,1+1,25+0,17)	18,00	2,52		1,00	45,36		
	PALAZZINA 3 PROSPETTI "D", "F" ed "Q" *(par.ug.=9*2)	18,00	0,87		1,00	15,66		
	(par.ug.=9*2)*(lung.=1,1+1,25+0,17)	18,00	2,52		1,00	45,36		
	PALAZZINA 4 PROSPETTI "E", "H" ed "R" *(par.ug.=9*2)	18,00	0,87		1,00	15,66		
	(par.ug.=9*2)*(lung.=1,1+1,25+0,17)	18,00	2,52		1,00	45,36		
42 R 02.45a	SOMMANO m2					183,06	11,25	2'059,43
	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.							
	A RIPORTARE							157'189,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							157'189,60
43 E 09.03p	PALAZZIA 2 PROSPETTO "O" - Tubazioni pluviali esistenti	2,00			13,00	26,00		
	PALAZZINA 3 PROSPETTO "Q" - Tubazioni pluviali esistenti	2,00			13,30	26,60		
	PALAZZINA 4 PROSPETTO "R" - Tubazioni pluviali esistenti	2,00			13,40	26,80		
	SOMMANO ml					79,40	12,00	952,80
	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fis - Quantità di cui al precedente R 02.45a					79,40		
	SOMMANO ml					79,40	16,20	1'286,28
44 R 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco SIG. DE CICCO							
	- Ingresso - intradosso solaio superficie totale		3,80	2,00		7,60		
	- Letto 1 - intradosso solaio, superfici parziali		3,10	0,60		1,86		
						0,25		
	- Letto 2 - intradosso solaio, superfici parziali		2,50	0,60		1,50		
	- Cucina - intradosso solaio, superficie totale		2,30	3,20		7,36		
	SOMMANO m2					18,57	7,20	133,70
45 R 04.05a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 3 SIG. DE CICCO							
	- Quantità di cui al precedente n.44 d'ordine					18,57		
	SOMMANO m2					18,57	90,52	1'680,96
46 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l SIG. DE CICCO							
	- Letto 1 - intradosso solaio, superfici parziali		3,10	1,00		3,10		
						0,25		
	- Letto 2 - intradosso solaio, superfici parziali		2,50	1,00		2,50		
	SOMMANO m2					5,85	5,00	29,25
47 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia SIG. DE CICCO							
	- Ingresso - intradosso solaio superficie totale		3,80	2,00		7,60		
	- Letto 1 - intradosso solaio, superfici parziali		3,10	1,00		3,10		
						0,25		
	- Letto 2 - intradosso solaio, superfici parziali		2,50	1,00		2,50		
	- Cicuna - intradosso solaio, superficie totale		2,30	3,20		7,36		
	SOMMANO m2					20,81	10,00	208,10
48 NP 02 (E 02.11a)	Puntellatura di strutture in genere, costituita da ritti, ... essario. Puntellatura di strutture per 6 mesi o frazione. SIG. DE CICCO							
	- Puntellatura di presidio eseguita all'interno del vano letto, in considerazione della pericolosità della struttura costituente l'intradosso del solaio di copertura		3,80	2,00		7,60		
	A RIPORTARE					7,60		161'480,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,60		161'480,69
	SOMMANO mq					7,60	28,30	215,08
49 E 14.19a	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazione SIG. DE CICCO - Quantità di cui al precedente n.47 d'ordine					20,81		
	SOMMANO m2					20,81	3,50	72,84
	PALAZZINA 5-6 (Cat 3)							
50 R 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessore ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco PALAZZINA 5 - 6							
	PROSPETTI "A", "B", "C" e "D"							
	- Zona piano terra da sinistra verso destra	3,00	0,50		0,50	0,75		
			1,50		0,85	1,28		
	- Zona piano primo da sinistra verso destra		0,30		0,80	0,24		
			2,65		1,00	2,65		
			0,75		1,50	1,13		
			0,50		0,50	0,25		
	- Zona piano secondo da sinistra verso destra	3,00	0,50		0,50	0,75		
			2,65		1,50	3,98		
			2,20		1,50	3,30		
			2,00		2,00	4,00		
			1,50		1,00	1,50		
			6,00		0,60	3,60		
	- Zona piano coperture e parapetti		5,55		0,50	2,78		
			6,83		0,60	4,10		
			2,50		1,15	2,88		
			3,40		1,15	3,91		
			1,00		0,85	0,85		
			1,50		0,80	1,20		
	- Zona piano coperture - pensilina *(H/peso=0,25+0,3)		5,85		0,55	3,22		
	*(H/peso=0,25+0,3)		7,13		0,55	3,92		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	2,00	3,30		0,20	1,32		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta *							
	(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	PROSPETTO "E"							
	- Zona piano terra		3,37		0,40	1,35		
	- Zona piano primo e secondo	2,00	3,37		0,50	3,37		
	- Zona piano coperture - pensilina *(H/peso=0,25+0,3)		3,37		0,55	1,85		
	- Zona piano coperture - parapetto		2,10		1,15	2,42		
	PROSPETTI "F" e "G"							
	- Zona piano terra da sinistra verso destra *(lung.=6,55+5,56)		12,11		0,40	4,84		
	- Zona piano primo e secondo *(lung.=6,55+5,56)	2,00	12,11		0,50	12,11		
			0,30		8,25	2,48		
	- Zona piano coperture *(lung.=6,55+5,56)	2,00	12,11		0,40	9,69		
	- Zona piano coperture - pensilina *(lung.=6,25+5,85)*(H/peso=0,3+0,25)		12,10		0,55	6,66		
	- Zona piano coperture - parapetti *(lung.=3,25+2,85)		6,10		1,15	7,02		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	2,00	3,30		0,20	1,32		
	A RIPORTARE					118,08		161'768,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					118,08		161'768,61
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta - si considera il 50% dell'intera superficie *(par.ug.=2*0,5)* (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)^(1/2)) *(par.ug.=2*0,5)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2)) *(par.ug.=2*0,5)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2)) *(par.ug.=2*0,5)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)^(1/2)) PROSPETTO "H" - Zona piano primo e secondo	1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	0,60 0,63 0,69 0,63 7,70			0,60 0,63 0,69 0,63 0,70 0,35 0,30 7,75 3,10	10,78 2,98 2,33 4,24 3,57	
	- Zona piano coperture - pensilina *(H/peso=0,3+0,25) - Zona piano coperture - parapetto - Zona piano coperture - parapetto							
	- Balconi piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balconi piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balconi piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2)) - Balconi piano secondo - parapetti, solo esterno - Balconi piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balconi piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2)) PROSPETTO "I" - Zona piano terra - Zona piano primo - Zona piano secondo - Zona piano coperture - pensilia PROSPETTO "L" - Zona piano terra - Zona piano primo - Zona piano secondo - Zona piano piano coperture - Zona piano piano coperture - pensilina *(H/peso=0,22+0,3) - Zona piano piano coperture - parapetto PROSPETTO "M" - Zona piano terra - Zona piano primo	1,30 1,44 3,30 0,60 0,63 0,69 0,63 0,63 1,30 3,30 0,60 0,63 0,69 0,63 1,30 3,30 0,60 0,63 0,69 0,63 5,20 1,00 4,20 0,50 6,20 15,00 0,30 1,50 1,00 3,35 3,35 3,35 0,50 0,50 2,00 4,00 4,00 3,00	1,25 1,00 0,20 0,60 0,63 0,69 0,63 0,63 1,25 0,20 0,60 0,63 0,69 0,63 1,25 0,20 0,60 0,63 0,69 0,63 0,40 1,00 1,00 3,10 0,45 0,30 0,50 1,50 1,00 0,50 0,40 0,52 1,20 1,00 0,50 0,30 0,70 0,50 0,30 0,70 0,50 0,50 0,65 0,30	1,63 1,44 0,66 0,60 0,63 0,69 0,63 0,63 1,63 0,66 0,60 0,63 0,69 0,63 2,08 1,00 4,20 1,55 2,79 4,50 0,15 2,25 2,00 1,68 1,34 1,74 0,60 0,50 0,50 0,36 0,21 0,25 0,30 0,21 0,25 1,00 0,20 0,27				
	A RIPORTARE					185,58		161'768,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					185,58		161'768,61
	- Zona piano secondo		0,60		1,10	0,66		
			0,25		0,25	0,06		
			0,30		1,00	0,30		
			0,30		0,50	0,15		
			0,50		1,00	0,50		
			2,50		0,70	1,75		
			0,60		2,90	1,74		
	- Zona piano coperture		14,00		0,40	5,60		
	- Zona piano coperture - pensilina *(H/peso=0,22+0,3)		14,75		0,52	7,67		
	- Zona piano coperture - parapetto		1,00		1,00	1,00		
	- Balconi piano primo - parapetto - si considera il 50% dell'intera superficie	0,50	1,30		1,25	0,81		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	0,50	1,44		1,00	0,72		
	- Balconi piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	0,50	3,30		0,20	0,33		
	- Balconi piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balconi piano secondo - parapetto		1,30		1,25	1,63		
	(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balconi piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta - si considera il 50% dell'intera superficie *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	0,50	0,60			0,30		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	0,50	0,63			0,32		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	0,50	0,69			0,35		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	0,50	0,63			0,32		
	PROSPETTO "N"							
	- Zona piano terra		0,80		0,80	0,64		
			1,50		1,50	2,25		
			0,60		0,60	0,36		
			1,00		0,60	0,60		
			0,30		0,70	0,21		
			1,00		2,00	2,00		
	- Zona piano primo		1,00		1,00	1,00		
			2,50		1,50	3,75		
	- Zona piano secondo		1,50		3,00	4,50		
			5,20		0,80	4,16		
	- Zona piano coperture - pensilina *(H/peso=0,22+0,3)		7,70		0,52	4,00		
	- Zona piano coperture - parapetto		7,70		1,15	8,86		
	- Balconi piano primo - parapetto		1,30		1,25	1,63		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balconi piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano primo - intradosso soletta - si considera il 30% dell'intera superficie *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	0,30	0,60			0,18		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	0,30	0,63			0,19		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	0,30	0,69			0,21		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	0,30	0,63			0,19		
	- Balconi piano secondo - parapetto, solo esterno		1,30		1,25	1,63		
	(lung.=0,07+0,07)		0,14		1,00	0,14		
	- Balconi piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta - si considera il 50% dell'intera superficie *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	0,50	0,60			0,30		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*							
	A RIPORTARE					254,00		161'768,61

(f)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					96,06		176'206,05
	- Zona piano primo		0,50		0,50	0,25		
			0,20		1,10	0,22		
			0,20		1,00	0,20		
	- Zona piano secondo		0,20		1,00	0,20		
			2,50		0,30	0,75		
			0,20		2,90	0,58		
	- Zona piano coperture		14,00		0,20	2,80		
	- Zona piano coperture - pensilina		14,75		0,30	4,43		
	- Balconi piano primo - intradosso soletta * $(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^{(1/2)})$		0,60			0,60		
	* $(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^{(1/2)})$		0,63			0,63		
	* $(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)^{(1/2)})$		0,69			0,69		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)^{(1/2)})$		0,63			0,63		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^{(1/2)})$		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - frontino * $(lung.=0,9+1,3+1,1)$							
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta - si considera il 50% dell'intera superficie * $(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^{(1/2)})$	0,50	0,60			0,30		
	* $(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^{(1/2)})$	0,50	0,63			0,32		
	* $(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)^{(1/2)})$	0,50	0,69			0,35		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)^{(1/2)})$	0,50	0,63			0,32		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^{(1/2)})$							
	PROSPETTO "N"							
	- Zona piano terra		0,50		0,80	0,40		
		2,00	0,30		1,50	0,90		
		2,00	0,50		0,20	0,20		
			1,00		0,50	0,50		
			0,30		0,70	0,21		
			0,20		2,00	0,40		
	- Zona piano primo		0,25		1,00	0,25		
			2,50		0,25	0,63		
	- Zona piano secondo		0,25		3,00	0,75		
			5,20		0,20	1,04		
			7,70		0,30	2,31		
	- Zona piano coperture - pensilina							
	- Balconi piano primo - parapetto - si considera il 50% dell'intera superficie * $(lung.=0,07+1,3+0,07)$	0,50	1,30		1,25	0,81		
	* $(lung.=0,07+1,3+0,07)$	0,50	1,44		1,00	0,72		
	- Balconi piano primo - frontino * $(lung.=0,9+1,3+1,1)$		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano primo - intradosso soletta - si considera il 30% dell'intera superficie * $(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^{(1/2)})$	0,30	0,60			0,18		
	* $(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^{(1/2)})$	0,30	0,63			0,19		
	* $(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)^{(1/2)})$	0,30	0,69			0,21		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)^{(1/2)})$	0,30	0,63			0,19		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^{(1/2)})$							
	- Balconi piano secondo - parapetto, solo esterno * $(lung.=0,07+0,07)$		1,30		1,25	1,63		
			0,14		1,00	0,14		
	- Balconi piano secondo - frontino * $(lung.=0,9+1,3+1,1)$		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta - si considera il 50% dell'intera superficie * $(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^{(1/2)})$	0,50	0,60			0,30		
	* $(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^{(1/2)})$	0,50	0,63			0,32		
	* $(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)^{(1/2)})$	0,50	0,69			0,35		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)^{(1/2)})$	0,50	0,63			0,32		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^{(1/2)})$							
	TERRAZZA							
	- Corpo scala palazzina 5 - pareti verso prospetto H * $(lung.=3,55+4,05)$		7,60		0,25	1,90		
	A RIPORTARE					126,16		176'206,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					126,16		176'206,05
53 E 16.09	- Corpo scala palazzina 5 - pareti verso prospetto L * (lung.=3,8+3)		6,80		0,25	1,70		
	- Corpo scala palazzina 6 - pareti verso prospetto N		4,50		0,25	1,13		
	- Corpo scala palazzina 6 - pareti verso prospetto E		4,50		0,25	1,13		
	SOMMANO m2					130,12	90,52	11'778,46
53 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia PALAZZINA 5 - 6					311,45		
	- Quantità di cui al precedente n.56 d'ordine					311,45	10,00	3'114,50
54 E 14.28	Lavaggio di vecchie pitture o rivestimenti plastici di qualsiasi tipo e spessore. per un uso di solvente o con l'ausilio							
	PALAZZINA 5 - 6							
	A) PROSPETTI							
	PROSPETTO A - B - C - D							
	- Superficie totale *(lung.=5,55+6,83)		12,38		9,20	113,90		
	- Superficie totale - parapetto terrazza *(lung.=5,55+6,83)		12,38		1,15	14,24		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(lung.=5,85+7,13)*(H/ peso=0,25+0,3)		12,98		0,55	7,14		
	- Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		11,00	45,65		
	- Corpo scala - intradosso pensilina di ingresso		2,65	1,00		2,65		
	- Corpo scala - frontino pensilina di ingresso *(lung.=1,0+2,65+ 1,0)		4,65		0,15	0,70		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+ 1,1)	2,00	3,30		0,20	1,32		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+ 1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)* (((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	PROSPETTO E							
	- Superficie totale		3,37		9,15	30,84		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		3,37		1,15	3,88		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		3,07		0,55	1,69		
	PROSPETTO F - G							
	- Superficie totale *(lung.=6,55+5,56)		12,11		9,15	110,81		
	- Superficie totale - parapetto terrazza *(lung.=6,55+5,56)		12,11		1,15	13,93		
	- Superficie totale - pensilina superiore		6,55	0,30		1,97		
	*(H/peso=0,25+0,3)		6,25		0,25	1,56		
	- Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75)		5,86		0,55	3,22		
	- Corpo scala - intradosso pensilina di ingresso		4,15		10,90	45,24		
	- Corpo scala - frontino pensilina di ingresso *(lung.=1,0+2,65+ 1,0)		2,65	1,00		2,65		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	4,65		0,15	0,70		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,30		1,25	3,25		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+ 1,1)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+ 1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,00	3,30		0,20	1,32		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)* (((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)* (((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	A RIPORTARE					425,87		191'099,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					425,87		191'099,01
	PROSPETTO H							
	- Superficie totale		7,70		9,15	70,46		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		7,70		1,15	8,86		
	- Superficie totale - dedurre ingombro balcone piano secondo chiuso		2,15		2,50	-5,38		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		7,70		0,55	4,24		
	- Balcone piano primo - parapetto		1,30		1,25	1,63		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balconi piano secondo - parapetto, solo esterno		1,30		1,25	1,63		
	- Balconi piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2))		0,63			0,63		
	PROSPETTO I							
	- Superficie totale		15,00		9,15	137,25		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		15,00		1,15	17,25		
	- Superficie totale - fabbricato scala		2,65		1,36	3,60		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		15,60		0,55	8,58		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	2,00	3,30		0,20	1,32		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	PROSPETTO L							
	- Superficie totale		3,35		9,15	30,65		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		3,35		1,15	3,85		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		3,05		0,55	1,68		
	PROSPETTO M							
	- Superficie totale		14,75		9,15	134,96		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		14,75		1,20	17,70		
	- Superficie totale - fabbricato scala		2,65		1,40	3,71		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		14,75		0,55	8,11		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetti	2,00	1,30		1,25	3,25		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)	2,00	1,44		1,00	2,88		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	2,00	3,30		0,20	1,32		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3)^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1)^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62)^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	PROSPETTO N							
	A RIPORTARE					907,61		191'099,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					907,61		191'099,01
	- Superficie totale		7,70		9,20	70,84		
	- Superficie totale - dedurre ingombro balcone piano secondo chiuso		2,15		1,65	-3,55		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		7,70		1,15	8,86		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		7,70		0,55	4,24		
	- Balconi piano primo - parapetto		1,30		1,25	1,63		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balconi piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balconi piano secondo - parapetto, solo esterno		1,30		1,25	1,63		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala palazzina 5 - pareti verso prospetto H		0,30		1,40	0,42		
			3,25		2,40	7,80		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,68)/2)		6,99			6,99		
	dedurre ingombro canna fumaria		0,55		2,40	-1,32		
	sommare pareti canna fumaria *(lung.=0,63+0,55+0,63)		1,81		2,85	5,16		
			0,55		0,45	0,25		
			0,46		0,40	0,18		
	- Fabbricato scala palazzina 5 - pareti verso prospetto L		0,30		1,40	0,42		
			3,15		2,40	7,56		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,82)/2)		7,26			7,26		
			0,46		0,40	0,18		
	pareti setto murario	2,00	1,10		2,40	5,28		
	- Fabbricato scala palazzina 6 - pareti verso prospetto N		0,30		1,40	0,42		
			3,25		2,40	7,80		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,68)/2)		6,99			6,99		
	dedurre ingombro canna fumaria		0,55		2,40	-1,32		
	sommare pareti canna fumaria *(lung.=0,63+0,55+0,63)		1,81		2,85	5,16		
			0,55		0,45	0,25		
			0,46		0,40	0,18		
	- Fabbricato scala palazzina 6 - pareti verso prospetto E		0,30		1,40	0,42		
			3,15		2,40	7,56		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,82)/2)		7,26			7,26		
			0,46		0,40	0,18		
	pareti setto murario	2,00	1,10		2,40	5,28		
	- Parapetti - zona prospetto H *(lung.=5,20+6,93+5,2)		17,33		1,00	17,33		
	- Parapetti - zona prospetto D, F ed I *(lung.=6,48+3,34+6,88+6,46+3,36+6,95)		33,47		0,95	31,80		
	- Parapetti - zona prospetto D, F ed I, canne fumarie *(lung.=0,8+0,33)	4,00	1,13		1,40	6,33		
	- Parapetti - zona prospetto N *(lung.=5,18+6,93+5,17)		17,28		1,00	17,28		
	Parziale m2					1'152,22		
	B) ZOCCOLO DI BASE IN MARMO							
	- Dal prospetto A al prospetto N - sviluppo lineare *(lung.=5,55+0,75+0,48+0,48+0,75+6,83+3,37+6,55+0,75+0,4+0,4+0,75+5,56+7,7+15,0+3,35+14,75+7,7)		81,12		0,75	60,84		
	Parziale m2					60,84		
	Sommano positivi m2					1'224,63		
	A RIPORTARE					1'213,06		191'099,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'213,06		191'099,01
	Sommano negativi m2					-11,57		
	SOMMANO m2					1'213,06	2,50	3'032,65
55 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTO A - B - C - D - Superficie totale *(lung.=5,55+6,83) - Superficie totale - parapetto terrazza *(lung.=5,55+6,83) - Superficie totale - pensilina superiore *(lung.=5,85+7,13)*(H/peso=0,25+0,3) - Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75) - Corpo scala - intradosso pensilina di ingresso - Corpo scala - frontino pensilina di ingresso *(lung.=1,0+2,65+1,0) PROSPETTO E - Superficie totale - Superficie totale - parapetto terrazza - Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3) PROSPETTO F - G - Superficie totale *(lung.=6,55+5,56) - Superficie totale - parapetto terrazza *(lung.=6,55+5,56) - Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3) - Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75) - Corpo scala - intradosso pensilina di ingresso - Corpo scala - frontino pensilina di ingresso *(lung.=1,0+2,65+1,0) - Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) PROSPETTO H - Superficie totale - Superficie totale - parapetto terrazza - Superficie totale - dedurre ingombro balcone piano secondo chiuso - Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3) PROSPETTO I - Superficie totale - Superficie totale - parapetto terrazza - Superficie totale - fabbricato scala - Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3) - Balconi piano primo e secondo - parapetti *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balconi piano primo e secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) PROSPETTO L - Superficie totale - Superficie totale - parapetto terrazza - Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3) PROSPETTO M							
	A RIPORTARE					699,46		194'131,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					699,46		194'131,66
	- Superficie totale		14,75		9,15	134,96		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		14,75		1,20	17,70		
	- Superficie totale - fabbricato scala		2,65		1,40	3,71		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		14,75		0,55	8,11		
	- Balconi piano primo - parapetti		1,30		1,25	1,63		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balconi piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	PROSPETTO N							
	- Superficie totale		7,70		9,20	70,84		
	- Superficie totale - dedurre ingombro balcone piano secondo chiuso		2,15		1,65	-3,55		
	- Superficie totale - parapetto terrazza		7,70		1,15	8,86		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,25+0,3)		7,70		0,55	4,24		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta *							
	(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala palazzina 5 - pareti verso prospetto H		0,30		1,40	0,42		
			3,25		2,40	7,80		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,68)/2)		6,99			6,99		
	dedurre ingombro canna fumaria		0,55		2,40	-1,32		
	sommare pareti canna fumaria *(lung.=0,63+0,55+0,63)		1,81		2,85	5,16		
			0,55		0,45	0,25		
			0,46		0,40	0,18		
	- Fabbricato scala palazzina 5 - pareti verso prospetto L		0,30		1,40	0,42		
			3,15		2,40	7,56		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,82)/2)		7,26			7,26		
			0,46		0,40	0,18		
	pareti setto murario	2,00	1,10		2,40	5,28		
	- Fabbricato scala palazzina 6 - pareti verso prospetto N		0,30		1,40	0,42		
			3,25		2,40	7,80		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,68)/2)		6,99			6,99		
	dedurre ingombro canna fumaria		0,55		2,40	-1,32		
	sommare pareti canna fumaria *(lung.=0,63+0,55+0,63)		1,81		2,85	5,16		
			0,55		0,45	0,25		
			0,46		0,40	0,18		
	- Fabbricato scala palazzina 6 - pareti verso prospetto E		0,30		1,40	0,42		
			3,15		2,40	7,56		
	*(lung.=((2,4+1,4)*3,82)/2)		7,26			7,26		
			0,46		0,40	0,18		
	pareti setto murario	2,00	1,10		2,40	5,28		
	- Parapetti - zona prospetto H *(lung.=5,20+6,93+5,2)		17,33		1,00	17,33		
	- Parapetti - zona prospetto D, F ed I *(lung.=6,48+3,34+6,88+6,46+3,36+6,95)		33,47		0,95	31,80		
	- Parapetti - zona prospetto D, F ed I, canne fumarie *							
	(lung.=0,8+0,33)	4,00	1,13		1,40	6,33		
	- Parapetti - zona prospetto N *(lung.=5,18+6,93+5,17)		17,28		1,00	17,28		
	Sommano positivi m2					1'120,38		
	Sommano negativi m2					-11,57		
	SOMMANO m2					1'108,81	5,00	5'544,05
56	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati , fibroria ...							
	A RIPORTARE							199'675,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							199'675,71
E 16.22	opera a perfetta regola d'arte. Rivestimento ai silicati PALAZZINA 5 - 6 - Superficie totale di cui al precedente n.59 d'ordine, lett. A)					1'152,22		
	Parziale m2					1'152,22		
	A) DEDURRE SUPERFICIE INTERESSATA DALLA FINITURA AL QUARZO TERRAZZA - Fabbicato scala palazzina 5 - pareti verso prospetto H		0,30 3,25 6,99		1,40 2,40	-0,42 -7,80 -6,99		
	* $(lung.=((2,4+1,4)*3,68)/2)$ sommare ingombro canna fumaria sommare pareti canna fumaria * $(lung.=0,63+0,55+0,63)$		0,55 1,81 0,55 0,46		2,40 2,85 0,45 0,40	1,32 -5,16 -0,25 -0,18		
	- Fabbicato scala palazzina 5 - pareti verso prospetto L		0,30 3,15 7,26 0,46		1,40 2,40	-0,42 -7,56 -7,26 -0,18		
	* $(lung.=((2,4+1,4)*3,82)/2)$							
	pareti setto murario	2,00	1,10		2,40	-5,28		
	- Fabbicato scala palazzina 6 - pareti verso prospetto N		0,30 3,25 6,99		1,40 2,40	-0,42 -7,80 -6,99		
	* $(lung.=((2,4+1,4)*3,68)/2)$ sommare ingombro canna fumaria sommare pareti canna fumaria * $(lung.=0,63+0,55+0,63)$		0,55 1,81 0,55 0,46		2,40 2,85 0,45 0,40	1,32 -5,16 -0,25 -0,18		
	- Fabbicato scala palazzina 6 - pareti verso prospetto E		0,30 3,15 7,26 0,46		1,40 2,40	-0,42 -7,56 -7,26 -0,18		
	* $(lung.=((2,4+1,4)*3,82)/2)$							
	pareti setto murario	2,00	1,10		2,40	-5,28		
	- Parapetti - zona prospetto H * $(lung.=5,20+6,93+5,2)$		17,33		1,00	-17,33		
	- Parapetti - zona prospetto D, F ed I * $(lung.=6,48+3,34+6,88+6,46+3,36+6,95)$		33,47		0,95	-31,80		
	- Parapetti - zona prospetto D, F ed I, canne fumarie * (lung.=0,8+0,33)	4,00	1,13		1,40	-6,33		
	- Parapetti - zona prospetto N * $(lung.=5,18+6,93+5,17)$		17,28		1,00	-17,28		
	Parziale m2					-153,10		
	B) DEDURRE SUPERFICIE INTERESSATA DALLA FINITURA CON PITTURA A BASE DI RESINE VINILICHE							
	- Pensiline portoni di ingresso scala	2,00	2,65	1,00		-5,30		
	* $(lung.=1,0+2,65+1,0)$	2,00	4,65		0,15	-1,40		
	- Balconi prospetti - intradosso soletta * $(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)}$	12,00	0,60			-7,20		
	* $(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$	12,00	0,63			-7,56		
	* $(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$	12,00	0,69			-8,28		
	* $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$	12,00	0,63			-7,56		
	Parziale m2					-37,30		
	Sommano positivi m2					1'154,86		
	Sommano negativi m2					-193,04		
	SOMMANO m2					961,82	10,80	10'387,66
57 E 16.23	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorgan PALAZZINA 5 - 6 - Superficie di cui al precedente n.61 d'ordine, lett.A)					153,10		
	SOMMANO m2					153,10	8,10	1'240,11
	A RIPORTARE							211'303,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							211'303,48
58 E 14.19a	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazione PALAZZINA 5 - 6 - Superficie di cui al precedente n.61 d'ordine, lett.B) SOMMANO m2					37,30 37,30	3,50	130,55
59 NP 01(E 08.13e)	Fornitura e posa in opera di mappette in lastre di Corsi ... lle facciate sottostanti, compreso ogni onere e magistero. PALZZINA 5 - 6 PROSPETTO A - B - C - D - In opera supeiormente alla pensilina superiore *(lung.=5,9+7,18) - In opera sulla soletta di ingresso scala PROSPETTO E - In opera supeiormente alla pensilina superiore PROSPETTO F - G - In opera supeiormente alla pensilina superiore *(lung.=6,55+5,9) - In opera sulla soletta di ingresso scala PROSPETTO H - In opera supeiormente alla pensilina superiore PROSPETTO I - In opera supeiormente alla pensilina superiore PROSPETTO L - In opera supeiormente alla pensilina superiore PROSPETTO M - In opera supeiormente alla pensilina superiore PROSPETTO N - In opera supeiormente alla pensilina superiore TERRAZZE - Livellini di coronamento fabbricati scala *(par.ug.=2*2)* (lung.=8,65+2,25) SOMMANO mq		13,08 1,00 3,00	0,35 2,65 0,35		4,58 2,65 1,05 4,36 2,65 2,70 5,50 1,05 5,29 2,70 8,72 41,25	37,00	1'526,25
60 R 02.29	Rimozione di pavimenti in ceramica marmette, pietrini o corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizi PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTI A - B - C - D / F - G / I / M - Balconi piano primo e secondo *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) PROSPETTI A - B - C - D / F - G - Solette ingresso scala - pavimentazione soprastante PROSPETTI H / N - Balconi piano primo *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) SOMMANO m2	8,00 8,00 8,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,60 0,63 0,69 0,63 1,00 0,60 0,63 0,69 0,63			4,80 5,04 5,52 5,04 5,30 1,20 1,26 1,38 1,26 30,80	12,00	369,60
	A RIPORTARE							213'329,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							213'329,88
61 E 11.12	Manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto da guaina armata TNT- tessuto o feltro non tessuto applicat PALAZZINA 5 - 6 - Quantità di cui al precedente n.65 d'ordine					30,80		
	SOMMANO m2					30,80	17,00	523,60
62 E 12.18	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di p ... arte.Pavimento in monocottura da cm 30 x 30 o commerciali PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTIA - B - C - D / F - G / I / M - Balconi piano primo e secondo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$ $*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$ PROSPETTI H / N - Balconi piano primo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$ $*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$	8,00	0,55			4,40		
		8,00	0,52			4,16		
		8,00	0,42			3,36		
		8,00	0,54			4,32		
	PROSPETTI H / N							
	- Balconi piano primo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$	2,00	0,55			1,10		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$	2,00	0,52			1,04		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$	2,00	0,42			0,84		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$	2,00	0,54			1,08		
	SOMMANO m2					20,30	32,00	649,60
63 E 13.06a	Zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, posto in opera, Zoccoletto battiscop PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTIA - B - C - D / F - G / H / I / M / N - Balconi	10,00	3,15			31,50		
	SOMMANO ml					31,50	8,00	252,00
64 E 12.13	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, s ... egola d'arte. Lastre di pietra di Travertino spessore cm 3 PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTIA - B - C - D / F - G / H / I / M / N - Balconi $*(lung.=0,95+1,17+1,0+1,22)$	10,00	4,34	0,15		6,51		
	SOMMANO m2					6,51	86,78	564,94
65 E 10.12	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringh PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTIA - B - C - D / F - G / H / I / M / N - Balconi $*(lung.=1,23+0,93)$	10,00	2,16		0,97	20,95		
		10,00	1,60		0,35	5,60		
		10,00	1,25	0,15		1,88		
	Onere per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, in corrispondenza delle varie palazzine: Rimozione, ricollocamento dove necessitano e pitturazione ache di							
	A RIPORTARE					28,43		215'320,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,43		215'320,02
	tubazioni, di zanche, ganci, ecc.. a forfait per scala (10mq) * (par.ug.=3*10)	30,00				30,00		
	SOMMANO m2					58,43	20,25	1'183,21
66 E 16.44	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... cazione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTIIA - B - C - D / F - G / H / I / M / N - Balconi *(par.ug.=2*10,00)*(lung.=1,23+0,93) *(par.ug.=2*10,00) *(par.ug.=2*10,00)	20,00 20,00 20,00	2,16 1,60 1,25		0,97 0,35 0,15	41,90 11,20 3,75		
	SOMMANO m2					56,85	11,25	639,56
67 R. 02.45a	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi diametro.							
	PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTII ed M	3,00			10,10	30,30		
	SOMMANO ml					30,30	12,00	363,60
68 E 09.03p	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fis PALAZZINA 5 - 6 PROSPETTII ed M - quantità di cui al precedente n.72 d'ordine					30,30		
	SOMMANO ml					30,30	16,20	490,86
	PALAZZINA 8-9-10-11 (Cat 5)							
69 S 03.13a	Ponteggi tubolari metallici, montati in opera per altezza ... ra durante tutto il tempo dell'intervento fino a sei mesi. PROSPETTII *(lung.=11,0+7,1+0,75+2,65+5,5+4,3+0,75+ 2,65+0,75+13,35+0,75+2,65+0,75+5,85+8,3+30,4+6,2+5,5+ 15,8+3,3+7,1+5,8+0,75+2,65+0,75+7,2+8,1)		160,65		15,00	2'409,75		
	SOMMANO mq					2'409,75	12,50	30'121,88
70 R. 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco PALAZZINA 8 - 9 - 10 - 11 PROSPETTO A - Zona piano secondo - Zona piano terzo - Zona piano coperture - pensilina superiore *(H/peso=0,23+ 0,3) - Zona piano coperture - parapetto - Zona piano coperture - fabbricato scala - Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+ 1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))*((1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*			2,20 5,50 0,95 2,00 1,00 0,30 8,20 10,60 9,60 1,00 1,30 1,44 3,30 0,60	1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,30 0,53 0,90 1,00 1,25 1,00 0,20	2,20 2,75 0,95 1,00 1,00 0,30 2,46 5,62 8,64 1,00 1,63 1,44 0,66		
	A RIPIORTARE					30,25		248'119,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,25		248'119,13
	$((1,55+0,98+1,3)/2-0,98)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,3)^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*$ $((1,62+1,25+1,1)/2-1,25)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,1)^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*$ $((1,2+1,05+1,62)/2-1,05)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,62)^{(1/2)}$ - Balconi piano secondo e terzo - parapetto, solo esterno * $(lung.=0,99+1,27+1,2+1,0)$ - Balcone piano secondo e terzo - intradosso soletta, si considera il 50% dell'intera superficie $*(par.ug.=2*0,5)*$ $(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,55)^{(1/2)}$ $*(par.ug.=2*0,5)*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,55)*((1,55+0,98+1,3)/2-0,98)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,3)^{(1/2)})$ $*(par.ug.=2*0,5)*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,62)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,25)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,1)^{(1/2)})$ $*(par.ug.=2*0,5)*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,2)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,05)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,62)^{(1/2)})$ PROSPETTIB - C - Zona piano terra - Zona piano primo - Zona piano secondo - Zona piano terzo - Zona piano coperture - pensilina superiore $*(lung.=6,9+5,2)$ - Zona piano coperture - parapetto $*(lung.=7,2+3,5)$ - Balcone piano primo - parapetto $*(lung.=0,07+1,3+0,07)$ - Balcone piano primo - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balcone piano primo - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,55)^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,55)*((1,55+0,98+1,3)/2-0,98)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,3)^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,62)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,25)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,1)^{(1/2)})$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,2)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,05)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,62)^{(1/2)})$ - Balcone piano secondo - parapetti interni ed esterni, si considera il 50% dell'intera superficie $*(lung.=0,07+1,2+0,07)$ - Balcone piano secondo - intradosso soletta, si considera il 50% dell'intera superficie $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,55)^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,55)*((1,55+0,98+1,3)/2-0,98)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,3)^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,62)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,25)*((1,62+1,25+1,1)/2-1,1)^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,2)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,05)*((1,2+1,05+1,62)/2-1,62)^{(1/2)})$ - Balcone piano terzo - parapetti interni ed esterni, si considera il 50% dell'intera superficie $*(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)$ $*(lung.=0,87+1,28+1,28+1,0)$ - Balcone piano terzo - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,1)*((1,1+1,1+1,55)/2-1,55)^{(1/2)})$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,55)*((1,55+0,98+1,3)/2-0,98)*((1,55+0,98+1,3)/2-1,3)^{(1/2)})$							
	A RIPORTARE					96,32		248'119,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					198,58		248'119,13
	- Balcone piano secondo, senza ringhiera - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) - Balconi piano terzo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balconi piano terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balconi piano terzo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) PROSPETTO G - Zona piano terra - Zona piano primo - Zona piano secondo - Zona piano terzo - Zona piano coperture - pensilina superiore *(H/peso=0,23+0,3) - Zona piano coperture - parapetto - Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) - Balcone piano secondo - solo parapetto esterno *(lung.=1,1+1,25+0,12+1,28+0,99) - Balcone piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) TERRAZZA - Parapetti interni - verso prospetto G - Fabbriato scala 8 - facciata verso prospetto G *(lung.=3,25+2,2) (lung.=0,8+0,6+0,8) - Fabbriato scala 8 - facciata verso fabbricato scala 9 - Parapetti interni - tra fabbricati scala 8 e 9 - Fabbriato scala 9 - facciata verso fabbricato scala 8 - Fabbriato scala 9 - facciata verso prospetto I *(lung.=4,0+1,3) - Parapetti interni - verso prospetti I - L - C - Fabbriato scala 10 - facciata verso prospetto L							
	A RIPIORTARE					288,13		248'119,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					288,13		248'119,13
	*(lung.=((2,4+1,4)*2,1)/2) - Fabbricato scala 10 - facciata verso prospetto N - Parapetti interni - verso prospetto M PROSPETTO H - Si prevedono PROSPETTI I - L - Si prevedono PROSPETTO M - Si prevedono PROSPETTI N - O - Si prevedono PROSPETTI P - Q - Si prevedono PROSPETTO R - Si prevedono TERRAZZA - Fabbricato scala 11 - facciate, si prevedono - Parapetti interni - verso prospetti O - P, si prevedono - Parapetti interni - verso prospetti A - R - Q, si prevedono		3,99 2,00 2,50			3,99 1,00 2,13		
			185,00			185,00		
			95,00			95,00		
			90,00			90,00		
			55,00			55,00		
			115,00			115,00		
			55,00			55,00		
			15,00			15,00		
			10,00			10,00		
			15,00			15,00		
	SCOPERTI DI PERTINENZA AL PIANO TERRA							
	- Si prevedono					150,00		
	SOMMANO m2					1'080,25	7,20	7'777,80
71 R 04.05a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 3 PALAZZINA 8 - 9 - 10 - 11 PROSPETTO A - Zona piano secondo - Zona piano terzo - Zona piano coperture - pensilina superiore *(H/peso=0,23+0,3) - Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07) - Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) - Balconi piano secondo e terzo - parapetto, solo esterno *(lung.=0,99+1,27+1,2+1,0) - Balcone piano terzo - intradosso soletta, si considera il 50% dell'intera superficie *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) *(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) PROSPETTI B - C - Zona piano terra - Zona piano primo		2,20 5,50 0,95 2,00 1,00 0,30 8,20 10,60 1,30 1,44 3,30 0,60 0,63 0,69 0,63 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 2,65 5,00 1,00 2,65 4,85		0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 0,50 0,53 1,25 1,00 0,20 0,60 0,63 0,69 0,63 1,15 0,30 0,32 0,35 0,32 0,50 1,50 0,35 0,50 0,50 0,35 0,50	1,65 2,75 1,43 1,00 0,50 0,30 4,10 5,62 1,63 1,44 0,66 0,60 0,63 0,69 0,63 10,26 0,30 0,32 0,35 0,32 0,50 2,25 0,93 2,50 0,50 0,93 2,43		
	A RIPORTARE					45,22		255'896,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					45,22		255'896,93
	- Zona piano secondo	4,00	0,25		1,00	1,00		
	- Zona piano terzo		2,50		0,50	1,25		
			4,50		0,50	2,25		
			7,20		0,25	1,80		
	- Zona piano coperture - pensilina superiore *(lung.=6,9+5,2)		12,10		0,23	2,78		
	- Balcone piano primo - parapetto		1,30		1,25	1,63		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano secondo - parapetti interni ed esterni, si considera il 50% dell'intera superficie *(lung.=0,07+1,2+0,07)	0,50	1,34		1,00	0,67		
		0,50	1,25		1,25	0,78		
	- Balcone piano secondo - intradosso soletta, si considera il 50% dell'intera superficie *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	0,50	0,60			0,30		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	0,50	0,63			0,32		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	0,50	0,69			0,35		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	0,50	0,63			0,32		
	- Balcone piano terzo - parapetti interni ed esterni, si considera il 50% dell'intera superficie *(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)	0,50	4,13		1,00	2,07		
	*(lung.=0,87+1,28+1,28+1,0)	0,50	4,43		1,25	2,77		
	- Balcone piano terzo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	PROSPETTI D - E - F							
	- Zona piano terra		1,00		0,50	0,50		
		3,00	1,50		0,35	1,58		
			0,75		0,50	0,38		
			1,50		0,50	0,75		
		2,00	0,30		1,75	1,05		
			0,20		1,00	0,20		
	- Zona piano primo		2,65		0,50	1,33		
			2,00		0,50	1,00		
			1,00		0,35	0,35		
	*(H/peso=0,25+0,2)	2,00	1,60		0,45	1,44		
			0,50		0,50	0,25		
			2,00		0,25	0,50		
	- Zona piano secondo	3,00	0,50		0,50	0,75		
			1,00		0,50	0,50		
			1,00		0,30	0,30		
			1,80		0,50	0,90		
			0,50		3,50	1,75		
	- Zona piano terzo		2,65		0,25	0,66		
			0,85		0,50	0,43		
			2,65		0,50	1,33		
			13,00		0,20	2,60		
			5,00		0,25	1,25		
	- Zona piano coperture - pensilina superiore *(H/peso=0,3+0,23)		13,35		0,53	7,08		
	- Balconi piano primo - parapetto		1,30		1,25	1,63		
	*(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,44		1,00	1,44		
	- Balconi piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	A RIPORTARE					101,32		255'896,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					101,32		255'896,93
	- Balconi piano secondo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,30 1,44		1,25 1,00	1,63 1,44		
	- Balconi piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano secondo, senza ringhiera - parapetto * (lung.=0,07+1,25+0,07)		1,39 1,25		1,00 1,25	1,39 1,56		
	- Balcone piano secondo, senza ringhiera - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano secondo, senza ringhiera - intradosso soletta * (lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balconi piano terzo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07)	3,00 3,00	1,30 1,44		1,25 1,00	4,88 4,32		
	- Balconi piano terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)	3,00	3,30		0,20	1,98		
	- Balconi piano terzo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	2,00	0,60			1,20		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	2,00	0,69			1,38		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	2,00	0,63			1,26		
	PROSPETTO G							
	- Zona piano terra		1,50 0,20		0,50 1,20	0,75 0,24		
	- Zona piano primo	2,00	1,50		0,20	0,60		
	- Zona piano secondo	3,00	0,30 2,30 0,80		0,50 0,50 0,10	0,45 1,15 0,08		
	- Zona piano terzo		1,00 0,20		0,50 2,85	0,50 0,57		
	- Zona piano coperture - pensilina superiore *(H/peso=0,23+0,3)		7,70		0,53	4,08		
	- Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,3+0,07)		1,30 1,44		1,25 1,00	1,63 1,44		
	- Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala 8 - facciata verso prospetto G *(lung.=3,25+2,2)		5,45		0,50	2,73		
	- Fabbricato scala 8 - facciata verso fabbricato scala 9		5,10		0,75	3,83		
	- Fabbricato scala 9 - facciata verso fabbricato scala 8		1,00		0,25	0,25		
	- Fabbricato scala 9 - facciata verso prospetto I *(lung.=4,0+1,3)		5,30		0,50	2,65		
	- Fabbricato scala 10 - facciata verso prospetto L		1,80		0,25	0,45		
	- Fabbricato scala 10 - facciata verso prospetto N		2,00		0,50	1,00		
	A RIPORTARE					155,65		255'896,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					155,65		255'896,93
	PROSPETTO H - Si prevedono PROSPETTI I - L - Si prevedono PROSPETTO M - Si prevedono PROSPETTI N - O - Si prevedono PROSPETTI P - Q - Si prevedono PROSPETTO R - Si prevedono TERRAZZA - Fabbricato scala 11, si prevedono cantinola e corridoio seminterrato sig. Cannalire civ. 6 Carrozzo Oronza via I. Nievo civ. 8		65,00 25,00 45,00 25,00 35,00 18,00 10,00 4,00 2,00			65,00 25,00 45,00 25,00 35,00 18,00 10,00 4,00 1,20		
	SOMMANO m2				0,60	383,85	90,52	34'746,10
72 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia A) Quantità di cui al precedente n.79 d'ordine Parziale m2 B) SUPERFICI INTERESSATE DA NUOVO INTONACO PROSPETTI B - C - Balcone piano secondo - parapetto *(lung.=0,95+1,17) *(lung.=0,96+1,1) PROSPETTI D - E - F - Balconi piano primo, secondo e terzo - nuovo parapetto in c.a. *(lung.=1,0+0,9) PROSPETTO G - Balcone piano primo - nuovo parapetto in c.a. *(lung.=1,0+ 0,9) TERRAZZA - Muro di divisione zona tra fabbricati scala 10 e 11, prospiciente il prospetto A *(lung.=4,02+0,24+1,39) Parziale m2 SOMMANO m2					1'080,25 1'080,25 2,65 2,06 7,60 1,90 5,65 19,86 1'100,11		
73 E 14.28	Lavaggio di vecchie pitture o rivestimenti plastici di qualsiasi tipo e spessore. per un uso di solvente o con l'ausilio A) PROSPETTI PROSPETTO A - Superficie totale - Superficie totale - dedurre superfici balconi chiusi - Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,3+0,23) - Superficie totale - parapetto *(lung.=6,85+1,23) - Superficie totale - fabbricato scala - Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,25+0,07) - Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1) - Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=((1,1+1,1+ 1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2)) *(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2)) *(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2)) (lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+ 1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2)) - Balcone piano secondo - parapetto esterno *(lung.=0,99+ 1,27+1,2+1,0)	4,00	1,90 1,90 5,65		1,25 1,00 1,00 1,00 1,00	2,65 2,06 7,60 1,90 5,65 19,86 1'100,11		
	A RIPORTARE					156,55		301'644,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					156,55		301'644,13
	- Balcone piano secondo - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano secondo - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)})$		0,60			0,60		
	$*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)})$		0,63			0,63		
	$*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$		0,69			0,69		
	$(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)})$		0,63			0,63		
	- Balcone piano terzo - parapetto esterno $*(lung.=0,99+1,27+1,2+1,0)$		4,46		1,15	5,13		
	- Balcone piano terzo - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$		3,30		0,20	0,66		
	PROSPETTI B - C							
	- Superficie totale		7,20		12,25	88,20		
	dedurre superfetazione piano terra		5,50		12,25	67,38		
	- Superficie totale - pensilina superiore $*(lung.=7,20+5,5)$		1,85		2,95	-5,46		
	$(lung.=6,9+5,2)$		12,70	0,30		3,81		
			12,10		0,23	2,78		
	- Superficie totale - parapetti $*(lung.=7,2+5,5)$		12,70		1,23	15,62		
	- Corpo scala $*(lung.=0,75+2,65+0,75)$		4,15		13,95	57,89		
	- Corpo scala - pensilina di ingresso $(lung.=1,0+2,65+1,0)$		2,65	1,00		2,65		
			4,65		0,15	0,70		
	- Balconi piano primo e secondo - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$	2,00	1,39		1,00	2,78		
		2,00	1,25		1,25	3,13		
	- Balconi piano primo e secondo - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$	2,00	3,30		0,20	1,32		
	- Balconi piano primo e secondo - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)})$	2,00	0,60			1,20		
	$*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)})$	2,00	0,63			1,26		
	$*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$	2,00	0,69			1,38		
	$(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)})$	2,00	0,63			1,26		
	- Balcone piano terzo - parapetto $*(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)$		4,13		1,00	4,13		
	$*(lung.=0,87+1,28+1,28+1,1)$		4,43		1,25	5,54		
	- Balcone piano terzo - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$		3,30		0,20	0,66		
	- Balcone piano terzo - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)})$		0,60			0,60		
	$*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)})$		0,63			0,63		
	$*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$		0,69			0,69		
	$(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)})$		0,63			0,63		
	PROSPETTI D - E - F							
	- Superficie totale $*(lung.=4,35+13,35+5,55)$	23,25			12,25	284,81		
	dedurre superfetazione piano terra	3,03			2,95	-8,94		
	sommare zone interessate dalle lavorazioni della superfetazione piano terra $*(lung.=3,03+1,84)$		4,87		1,13	5,50		
	$*(lung.=1,55+0,93)$		2,48	0,74		1,84		
	- Superficie totale - pensilina superiore $*(lung.=4,35+13,35+5,85)$		23,55	0,30		7,07		
	$(lung.=4,05+13,35+5,85)$		23,25		0,23	5,35		
	- Superficie totale - parapetti $*(lung.=4,35+13,35+5,55)$		23,25		1,13	26,27		
	- Corpi scala $*(lung.=0,75+2,65+0,75)$	2,00	4,15		13,85	114,96		
	- Corpi scala - pensilina di ingresso	2,00	1,00	2,65		5,30		
	- Balcone piano primo lato sinistro - parapetto esterno $*(lung.=1,25+1,21+1,04)$		3,50		1,15	4,03		
	- Balconi piano primo centrali - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$	2,00	1,39		1,00	2,78		
		2,00	1,25		1,25	3,13		
	- Balconi piano primo centrali - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$	2,00	3,30		0,20	1,32		
	- Balconi piano primo centrali - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)})$	2,00	0,60			1,20		
	A RIPORTARE					878,95		301'644,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					878,95		301'644,13
	$*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$ - Balconi piano secondo lato sinistro - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano secondo lato sinistro - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo centrale - parapetto $*(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)$ $*(lung.=0,87+1,28+1,28+1,0)$ - Balconi piano secondo centrale - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo centrale - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$ - Balconi piano secondo lato destro - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano secondo lato destro - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo lato destro - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$ - Balconi piano terzo lato sinistro e centrale - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano terzo lato sinistro e centrale - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano terzo lato sinistro e centrale - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$ - Balconi piano terzo lato destro - parapetto $*(lung.=1,0+1,28+1,28+1,0)$ $*(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)$ - Balconi piano terzo lato destro - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano terzo lato destro - intradosso soletta $*(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^{(1/2)}$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)}$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)}$ PROSPETTO G - Superficie totale - Superficie totale - pensilina superiore $*(H/peso=0,3+0,25)$	2,00	0,63			1,26		
		2,00	0,69			1,38		
		2,00	0,63			1,26		
			1,39		1,00	1,39		
			1,25		1,25	1,56		
			3,30		0,20	0,66		
		4,13			1,00	4,13		
		4,43			1,25	5,54		
			3,30		0,20	0,66		
			0,60			0,60		
			0,63			0,63		
			0,69			0,69		
			0,63			0,63		
			1,39		1,00	1,39		
			1,25		1,25	1,56		
			3,30		0,20	0,66		
			0,60			0,60		
			0,63			0,63		
			0,69			0,69		
			0,63			0,63		
		2,00	1,39		1,00	2,78		
		2,00	1,25		1,25	3,13		
		2,00	3,30		0,20	1,32		
		2,00	0,60			1,20		
		2,00	0,63			1,26		
		2,00	0,69			1,38		
		2,00	0,63			1,26		
			4,56		1,25	5,70		
			4,13		1,00	4,13		
			3,30		0,20	0,66		
			0,60			0,60		
			0,63			0,63		
			0,69			0,69		
			0,63			0,63		
		7,70			12,25	94,33		
		7,70			0,55	4,24		
	A RIPORTARE					1'029,44		301'644,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'029,44		301'644,13
	- Superficie totale - parapetto dedurre vuoti balconi chiusi		7,70 1,70 1,15		1,13 1,40 1,30	8,70 -2,38 -1,50		
	- Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,25+0,07)		1,39 1,25 3,30		1,00 1,25 0,20	1,39 1,56 0,66		
	- Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)							
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balconi piano secondo e terzo - superficie laterali	2,00	1,10		6,00	13,20		
	TERRAZZA							
	- Parapetti interni - prospetti F - G - H *(lung.=5,07+6,92+5,14)		17,13		0,95	16,27		
	- Parapetti interni - prospetti H - E	2,00	13,35		1,05	28,04		
	(lung.=0,32+0,95)	2,00	6,90		0,80	5,52		
	- Parapetti interni - prospetti C - D - H - I - L - M *		1,27		1,25	3,18		
	(lung.=5,86+4,65+5,17+7,54+6,5+5,18)		34,90		0,95	33,16		
	- Parapetti interni - prospetti B - M - N *(lung.=7,03+6,44+6,92+0,32)		20,71		0,95	19,67		
	- Fabbricati scala 8 - 9 - 10 - pareti *(par.ug.=3*2)	6,00	0,30		1,40	2,52		
	*(par.ug.=3*2)	6,00	3,27		2,43	47,68		
	*(par.ug.=3*2)*(lung.=((2,43+1,44)*3,95)/2)	6,00	7,64			45,84		
	*(par.ug.=3*2)	6,00	0,46		0,40	1,10		
	*(par.ug.=3*2)	6,00	0,88		2,70	14,26		
	- Fabbricati scala 8 - 9 - 10 - pareti - canna fumaria *							
	(par.ug.=3*2)	6,00	0,62		0,30	1,12		
	- Fabbricato scala 8 - 9 - 10 - pareti - muretti *(par.ug.=2*2)	4,00	1,10		2,43	10,69		
	PROSPETTO H							
	- Superficie totale		29,80		14,50	432,10		
	- Balconi - parapetti *(lung.=0,07+1,2+0,07)	3,00	1,34		1,00	4,02		
		3,00	1,20		1,25	4,50		
	- Balconi - frontini *(lung.=0,9+1,3+0,1)	3,00	2,30		0,20	1,38		
	- Balconi - parapetti esterni *(lung.=1,0+1,28+1,28+1,0)	3,00	4,56		1,25	17,10		
	- Balconi - intradossi solette *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))	5,00	0,60			3,00		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	5,00	0,63			3,15		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	5,00	0,69			3,45		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	5,00	0,63			3,15		
	PROSPETTO I							
	- Superficie totale		6,20		14,50	89,90		
	PROSPETTO L							
	- Superficie totale		5,50		14,50	79,75		
	- Balcone piano primo - parapetto esterno *(lung.=1,28+1,28)		2,56		1,25	3,20		
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)* (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55)^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)* (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)* (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	A RIPORTARE					1'931,84		301'644,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'931,84		301'644,13
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano secondo - parapetto esterno *(lung.=1,28+1,28)		2,56		1,25	3,20		
	- Balcone piano terzo - parapetto		1,20		1,25	1,50		
	(lung.=0,07+1,2)		1,27		1,00	1,27		
	- Superfici laterali balconi		1,00		6,00	6,00		
	PROSPETTO M							
	- Superficie totale		15,20		14,50	220,40		
	- Balcone piano primo - parapetto *(lung.=0,07+1,2+0,07)		1,34		1,00	1,34		
			1,20		1,25	1,50		
	- Balcone piano primo - frontino *(lung.=0,9+1,3+0,1)		2,30		0,20	0,46		
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	((lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	((lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano secondo - parapetto esterno *(lung.=1,0+1,28+1,28+1,0)		4,56		1,25	5,70		
	- Balcone piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	((lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	((lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano terzo - parapetto esterno *(lung.=1,0+1,28+1,28+1,0)		4,56		1,25	5,70		
	PROSPETTO N							
	- Superficie totale		3,00		14,50	43,50		
	PROSPETTO O							
	- Superficie totale		7,10		14,50	102,95		
	- Balcone piano primo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		0,60			0,60		
	((lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,63			0,63		
	((lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,69			0,69		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balconi piano primo, secondo e terzo - parapetti esterni *							
	(lung.=1,0+1,28+1,28)	3,00	3,56		1,25	13,35		
	- Balconi piano primo, secondo e terzo - superficie laterali		1,00		7,00	7,00		
	PROSPETTI P - Q							
	- Superficie totale *(lung.=5,5+6,9)		12,40		14,50	179,80		
	- Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75)		4,15		14,50	60,18		
	- Balconi piano primo, secondo e terzo - parapetti *							
	(lung.=0,07+1,2+0,07)	3,00	1,34		1,00	4,02		
		3,00	1,20		1,25	4,50		
	- Balconi piano primo, secondo e terzo - frontini *(lung.=0,9+1,3+0,1)	3,00	2,30		0,20	1,38		
	- Balconi piano primo, secondo e terzo - intradossi solette *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))	3,00	0,60			1,80		
	((lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	((lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))	3,00	0,69			2,07		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))	3,00	0,63			1,89		
	PROSPETTO R							
	- Superficie totale		7,50		14,50	108,75		
	TERRAZZA							
	- Fabbricato scala 11 e parapetti interni relativi, si prevedono					50,00		
	A RIPORTARE					2'770,27		301'644,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'770,27		301'644,13
	Parziale m2					2'770,27		
	B) ZOCCOLO IN MARMO - Tutti i prospetti, si prevedono					130,00		
	Parziale m2					130,00		
	Sommano positivi m2					2'926,38		
	Sommano negativi m2					-26,11		
	SOMMANO m2					2'900,27	2,50	7'250,68
74 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l PROSPETTO A - Superficie totale - Superficie totale - dedurre superfici balconi chiusi		10,70 2,06		12,25 1,82	131,08 -3,75		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(H/peso=0,3+0,23)		2,40		1,70	-4,08		
	- Superficie totale - parapetto *(lung.=6,85+1,23)		10,70		0,53	5,67		
	- Superficie totale - fabbricato scala		8,08		1,18	9,53		
	- Balcone piano secondo - parapetto esterno *(lung.=0,99+1,27+1,2+1,0)		2,62		0,90	2,36		
	- Balcone piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		2,62		1,70	4,45		
	- Balcone piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		4,46		1,15	5,13		
	* (lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		3,30		0,20	0,66		
	* (lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,63			0,63		
	- Balcone piano terzo - parapetto esterno *(lung.=0,99+1,27+1,2+1,0)		0,69			0,69		
	- Balcone piano terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		0,63			0,63		
	PROSPETTIB - C - Superficie totale		4,46 3,30		1,15 0,20	5,13 0,66		
	dedurre superfetazione piano terra		7,20		12,25	88,20		
	- Superficie totale - pensilina superiore *(lung.=7,20+5,5)		5,50		12,25	67,38		
	(lung.=6,9+5,2)		1,85		2,95	-5,46		
	- Superficie totale - parapetti *(lung.=7,2+5,5)		12,70	0,30		3,81		
	- Corpo scala *(lung.=0,75+2,65+0,75)		12,10		0,23	2,78		
	- Corpo scala - pensilina di ingresso		12,70		1,23	15,62		
	(lung.=1,0+2,65+1,0)		4,15	1,00	13,95	57,89		
	- Balconi piano secondo - parapetto *(lung.=0,07+1,25+0,07)		2,65		0,15	0,70		
	- Balconi piano secondo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		4,65		0,15	0,70		
	- Balconi piano secondo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		1,39		1,00	1,39		
	* (lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		1,25		1,25	1,56		
	* (lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		3,30		0,20	0,66		
	(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^(1/2))		0,60			0,60		
	- Balcone piano terzo - parapetto *(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)		0,63			0,63		
	* (lung.=0,87+1,28+1,28+1,1)		4,13		1,00	4,13		
	- Balcone piano terzo - frontino *(lung.=0,9+1,3+1,1)		4,43		1,25	5,54		
	- Balcone piano terzo - intradosso soletta *(lung.=(((1,1+1,1+1,55)/2)*((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1)*(((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55))^(1/2))		3,30		0,20	0,66		
	* (lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3))^(1/2))		0,60			0,60		
	* (lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^(1/2))		0,63			0,63		
	A RIPORE					410,68		308'894,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					410,68		308'894,81
	$((((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62))^{(1/2)})$ PROSPETTI D - E - F - Superficie totale $*(lung.=4,35+13,35+5,55)$ dedurre superfetazione piano terra sommare zone interessate dalle lavorazioni della superfetazione piano terra $*(lung.=3,03+1,84)$ $*(lung.=1,55+0,93)$ - Superficie totale - pensilina superiore $*(lung.=4,35+13,35+5,85)$ $(lung.=4,05+13,35+5,85)$ - Superficie totale - parapetti $*(lung.=4,35+13,35+5,55)$ - Corpi scala $*(lung.=0,75+2,65+0,75)$ - Corpi scala - pensilina di ingresso - Balconi piano primo centrali - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano primo centrali - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo lato sinistro- parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano secondo lato sinistro - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo centrale - parapetto $*(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)$ $*(lung.=0,87+1,28+1,28+1,0)$ - Balconi piano secondo centrale - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo lato destro - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano secondo lato destro - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano terzo lato sinistro e centrale - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balconi piano terzo lato sinistro e centrale - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano terzo lato destro - parapetto $*(lung.=1,0+1,28+1,28+1,0)$ $*(lung.=0,87+1,09+1,2+0,97)$ - Balconi piano terzo lato destro - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ PROSPETTO G - Superficie totale - Superficie totale - pensilina superiore $*(H/peso=0,3+0,25)$ - Superficie totale - parapetto dedurre vuoti balconi chiusi - Balcone piano primo - parapetto $*(lung.=0,07+1,25+0,07)$ - Balcone piano primo - frontino $*(lung.=0,9+1,3+1,1)$ - Balconi piano secondo e terzo - superficie laterali TERRAZZA - Parapetti interni - prospetti F - G - H $*(lung.=5,07+6,92+5,14)$ - Parapetti interni - prospetti H - E $(lung.=0,32+0,95)$ - Parapetti interni - prospetti C - D - H - I - L - M $*(lung.=5,86+4,65+5,17+7,54+6,5+5,18)$ - Parapetti interni - prospetti B - M - N $*(lung.=7,03+6,44+6,92+0,32)$ - Fabbricati scala 8 - 9 - 10 - pareti $*(par.ug.=3*2)$ $*(par.ug.=3*2)$ $*(par.ug.=3*2)*((2,43+1,44)*3,95)/2)$ $*(par.ug.=3*2)$ $*(par.ug.=3*2)$ - Fabbricati scala 8 - 9 - 10 - pareti - canna fumaria *							
			0,69			0,69		
			0,63			0,63		
			23,25		12,25	284,81		
			3,03		2,95	-8,94		
			4,87		1,13	5,50		
			2,48	0,74		1,84		
			23,55	0,30		7,07		
			23,25		0,23	5,35		
			23,25		1,13	26,27		
		2,00	4,15		13,85	114,96		
		2,00	1,00	2,65		5,30		
		2,00	1,39		1,00	2,78		
		2,00	1,25		1,25	3,13		
		2,00	3,30		0,20	1,32		
			1,39		1,00	1,39		
			1,25		1,25	1,56		
			3,30		0,20	0,66		
			4,13		1,00	4,13		
			4,43		1,25	5,54		
			3,30		0,20	0,66		
			1,39		1,00	1,39		
			1,25		1,25	1,56		
			3,30		0,20	0,66		
		2,00	1,39		1,00	2,78		
		2,00	1,25		1,25	3,13		
		2,00	3,30		0,20	1,32		
			4,56		1,25	5,70		
			4,13		1,00	4,13		
			3,30		0,20	0,66		
			7,70		12,25	94,33		
			7,70		0,55	4,24		
			7,70		1,13	8,70		
			1,70		1,40	-2,38		
			1,15		1,30	-1,50		
			1,39		1,00	1,39		
			1,25		1,25	1,56		
		2,00	3,30		0,20	0,66		
		2,00	1,10		6,00	13,20		
			17,13		0,95	16,27		
		2,00	13,35		1,05	28,04		
			6,90		0,80	5,52		
		2,00	1,27		1,25	3,18		
			34,90		0,95	33,16		
			20,71		0,95	19,67		
		6,00	0,30		1,40	2,52		
		6,00	3,27		2,43	47,68		
		6,00	7,64			45,84		
		6,00	0,46		0,40	1,10		
		6,00	0,88		2,70	14,26		
	A RIPORTARE					1'234,10		308'894,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2'497,66		322'549,61
	$1,55/2) * (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1) * (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,1) * (((1,1+1,1+1,55)/2)-1,55) * ((1/2))$ $*(lung.=(((1,55+0,98+1,3)/2)*(((1,55+0,98+1,3)/2)-1,55) * (((1,55+0,98+1,3)/2)-0,98) * (((1,55+0,98+1,3)/2)-1,3) * ((1/2))$ $*(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)*(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62) * (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,25) * (((1,62+1,25+1,1)/2)-1,1) * ((1/2))$ $(lung.=(((1,2+1,05+1,62)/2)*(((1,2+1,05+1,62)/2)-1,2) * (((1,2+1,05+1,62)/2)-1,05) * (((1,2+1,05+1,62)/2)-1,62) * ((1/2))$	26,00	0,60			-15,60		
		26,00	0,63			-16,38		
		26,00	0,69			-17,94		
		26,00	0,63			-16,38		
	Parziale m2					-79,72		
	Sommano positivi m2					2'790,13		
	Sommano negativi m2					-358,77		
	SOMMANO m2					2'431,36	10,80	26'258,69
76 E 16.23	Fornitura in opera di rivestimento al quarzo rigato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici							
	- Quantità di cui al precedente n.84 d'ordine, lett.C)					279,05		
	- Scoperti di pertinenza al piano terra, si prevedono					150,00		
	SOMMANO m2					429,05	8,10	3'475,31
77 E 14.19a	Pittura a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazione							
	- Quantità di cui al precedente n.84, lett.D)					79,72		
	SOMMANO m2					79,72	3,50	279,02
78 NP 01(E 08.13e)	Fornitura e posa in opera di mappette in lastre di Corsi ... lle facciate sottostanti, compreso ogni onere e magistero. PROSPETTI B - C / D - E - F / P - Q - In opera sulla soletta di ingresso scala PROSPETTO A - In opera superiormente alla pensilina superiore PROSPETTO B - C - In opera superiormente alla pensilina superiore *(lung.=6,85+5,15) PROSPETTO D - E - F - In opera superiormente alla pensilina superiore *(lung.=4,35+13,35+5,9) PROSPETTO G - In opera superiormente alla pensilina superiore TERRAZZE - Livellini di coronamento fabbricati scala 8 - 9 - 10 * (par.ug.=2*3)*(lung.=4,5+5,2+2,35) PROSPETTI H - I - L - M - N - O - P - Q - R - In opera superiormente alla pensilina superiore, si prevedono - Livellini di coronamento fabbricati scala 11 - si prevedono	4,00	2,65	1,00		10,60		
			11,05	0,35		3,87		
			12,00	0,35		4,20		
			23,60	0,35		8,26		
			7,70	0,35		2,70		
		6,00	12,05	0,20		14,46		
						35,00		
						7,00		
	SOMMANO mq					86,09	37,00	3'185,33
79 R 02.29	Rimozione di pavimenti in ceramica marmette, pietrini o corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizione							
	PROSPETTO A - Balcone piano primo *(lung.=(((1,3+1,55+0,98)/2)*(((1,3+1,55+0,98)/2)-1,3)*(((1,3+1,55+0,98)/2)-1,55)*(((1,3+1,55+0,98)/2)-0,98)*((1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,55+1,1+1,1)/2)(((1,55+1,1+1,1)/2)-1,55)*(((1,55+1,1+1,1)/2)-1,1)*(((1,55+1,1+1,1)/2)-1,1)*((1/2))		0,60			0,60		
	(lung.=(((1,2+1,62+1,05)/2)(((1,2+1,62+1,05)/2)-1,2)*(((1,2+1,62+1,05)/2)-1,62)*(((1,2+1,62+1,05)/2)-1,05)*((1/2))		0,63			0,63		
	(lung.=(((1,62+1,25+1,1)/2)(((1,62+1,25+1,1)/2)-1,62)*							
	A RIPIANTARE					1,86		355'747,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							357'432,86
	- Balcone piano primo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$		0,55			0,55		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$		0,52			0,52		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,89)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$		0,42			0,42		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$		0,54			0,54		
	PROSPETTO B - C							
	- Balcone piano primo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$		0,55			0,55		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$		0,52			0,52		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,89)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$		0,42			0,42		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$		0,54			0,54		
	PROSPETTO D - E - F							
	- Balconi piano primo centrale e lato destro $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$	2,00	0,55			1,10		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$	2,00	0,52			1,04		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,89)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$	2,00	0,42			0,84		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$	2,00	0,54			1,08		
	- Balconi piano secondo lato sinistro e lato destro $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$	2,00	0,55			1,10		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$	2,00	0,52			1,04		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,89)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$	2,00	0,42			0,84		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$	2,00	0,54			1,08		
	- Balconi piano terzo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$	3,00	0,55			1,65		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$	3,00	0,52			1,56		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,89)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$	3,00	0,42			1,26		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$	3,00	0,54			1,62		
	PROSPETTO G							
	- Balcone piano primo $*(lung.=(((1,15+1,57+0,96)/2)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,15)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-1,57)*(((1,15+1,57+0,96)/2)-0,96))^{(1/2)})$		0,55			0,55		
	$*(lung.=(((1,57+0,96+1,1)/2)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,57)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-0,96)*(((1,57+0,96+1,1)/2)-1,1))^{(1/2)})$		0,52			0,52		
	$*(lung.=(((0,96+0,89+1,45)/2)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,96)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-0,89)*(((0,96+0,89+1,45)/2)-1,45))^{(1/2)})$		0,42			0,42		
	$*(lung.=(((1,45+0,89+1,21)/2)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,45)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-0,89)*(((1,45+0,89+1,21)/2)-1,21))^{(1/2)})$		0,54			0,54		
	A RIPORTARE					20,30		357'432,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20,30		357'432,86
82 E 13.06a	PROSPETTI H - L - M - Q - Balconi, si prevedono					22,00		
	SOMMANO m2					42,30	32,00	1'353,60
	Zoccolino battiscopa in monocottura di altezza pari a 8 o 10 cm e lunghezza idonea, posto in opera, Zocchetto battiscop PROSPETTI A - B - C - D - E - F - G							
	- Balconi	10,00	3,15			31,50		
	PROSPETTI H - L - M - Q - Balconi, si prevedono					26,00		
	SOMMANO ml					57,50	8,00	460,00
83 E 12.13	Lastre in pietra di Trani o Travertino di prima scelta, s ... egola d'arte. Lastre di pietra di Travertino spessore cm 3 PROSPETTO A							
84 E 10.12	- Balcone piano primo		4,35	0,15		0,65		
	PROSPETTO B - C							
	- Balcone piano primo		4,35	0,15		0,65		
	- Balcone piano terzo *(lung.=0,87+1,28+1,28+1,0)		4,43	0,15		0,66		
	PROSPETTO D - E - F							
	- Balconi piano primo centrale e lato destro	2,00	4,35	0,15		1,31		
	- Balconi piano secondo lato sinistro e lato destro	2,00	4,35	0,15		1,31		
	- Balconi piano terzo lato sinistro		1,24	0,17		0,21		
	- Balcone piano terzo centrale		4,35	0,15		0,65		
	PROSPETTO G							
	- Balcone piano primo		4,35	0,15		0,65		
	PROSPETTI H - L - M - Q							
	- Balconi, si prevedono					6,50		
	gradino civ. 6		2,00	0,30		0,60		
	SOMMANO m2					13,19	86,78	1'144,63
	Revisione di manufatti metallici in genere, quali cancelli e cancellate, serramenti, recinzioni, telai, parapetti, ringh PROSPETTI A - B - C - G *(lung.=1,23+0,97)	4,00	2,20		0,97	8,54		
		4,00	1,60		0,35	2,24		
		4,00	1,25	0,15		0,75		
	PROSPETTI D - E - F	6,00	1,23		0,97	7,16		
		6,00	1,60		0,35	3,36		
		6,00	1,25	0,15		1,13		
	*(lung.=1,23+0,97)	2,00	2,20		0,97	4,27		
		2,00	1,60		0,35	1,12		
		2,00	1,25	0,15		0,38		
	PROSPETTI H - L - M - Q - Si prevedono					25,08		
	Onere per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni, in corrispondenza delle varie palazzine: Rimozione, ricolloccamento dove necessitano e pitturazione ache di tubazioni, di zanche, ganci, ecc.. a forfait per scala (10mq) * (par.ug.=4*10)	40,00				40,00		
	SOMMANO m2					94,03	20,25	1'904,11
85 E 16.44	Applicazione su opere in ferro già preparate e trattate c ... cazione di smalto sintetico su opere in ferro già trattate PROSPETTI A - B - C - G *(par.ug.=2*4,00)*(lung.=1,23+ 0,97)	8,00	2,20		0,97	17,07		
	(par.ug.=2*4,00)	8,00	1,60		0,35	4,48		
	*(par.ug.=2*4,00)	8,00	1,25	0,15		1,50		
	PROSPETTI D - E - F *(par.ug.=2*6,00)	12,00	1,23		0,97	14,32		
	*(par.ug.=2*6,00)	12,00	1,60		0,35	6,72		
	*(par.ug.=2*6,00)	12,00	1,25	0,15		2,25		
	A RIPORTARE					46,34		362'295,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					46,34		362'295,20
	*(par.ug.=2*2,00)*(lung.=1,23+0,97) *(par.ug.=2*2,00) *(par.ug.=2*2,00) PROSPETTI H - L - M - Q - Si prevedono *(par.ug.=2*25,00)	4,00 4,00 4,00 50,00	2,20 1,60 1,25	0,15	0,97 0,35	8,54 2,24 0,75 50,00		
	SOMMANO m2					107,87	11,25	1'213,54
86 R 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco SIG.RA TURI Bagno - intradosso solaio Ripostiglio - intradosso solaio		2,20 1,00	3,10 1,10		6,82 1,10		
	SOMMANO m2					7,92	7,20	57,02
87 R 02.45a	Smontaggio e rimozione di manufatti, da eseguire con qual ... bazioni in grès, fibrocemento e PVC di qualsiasi							
	diametro. PROSPETTO A PROSPETTI H - M	2,00 6,00	14,00 14,00			28,00 84,00		
	SOMMANO ml					112,00	12,00	1'344,00
88 R 04.05a	Fornitura e posa in opera di malta premiscelata a presa r ... mq. di superficie ricostruita e per uno spessore di cm. 3 SIG.RA TURI - Quantità di cui al precedente n.87 d'ordine					7,92		
	SOMMANO m2					7,92	90,52	716,92
89 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia SIG.RA CORSANO CIV. 7 - BAGNO SIG.RA TURI - Quantità di cui al precedente n.87 d'ordine cantinola e corridoio seminterrato sig. Cannalire civ. 6 Carrozzo Oronza via I. Nievo civ. 8		4,00 2,00		0,60	6,00 7,92 4,00 1,20		
	SOMMANO m2					19,12	10,00	191,20
90 E 14.19a	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazio SIG.RA TURI - Quantità di cui al precedente n.87 d'ordine					7,92		
	SOMMANO m2					7,92	3,50	27,72
91 E 09.03p	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, compresi i pezzi speciali, di forma circolare o quadrangolare, fis PROSPETTO A PROSPETTI H - M	2,00 6,00	14,00 14,00			28,00 84,00		
	SOMMANO ml					112,00	16,20	1'814,40
92 NP 18 (R 01.29)	Rimozione di reti di distribuzione di carico, scarico e t... di reti di carico, scarico e apparecchi igienico sanitari SIG.RA PROTOPAPA CIV. 4 -BAGNO - MONTANTE DI SCARICO ESISTENTE SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO					5,00 1,00 5,00 5,00		
	A RIPIORTARE					16,00		367'660,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,00		367'660,00
	SIG.RA CORSANO CIV. 7 - BAGNO Sig. LUPO civ. 7					2,00 1,00		
	SOMMANO cad					19,00	13,50	256,50
93 R 02.29	Rimozione di pavimenti in ceramica marmette, pietrini o corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizi SIG.RA PROTOPAPA BAGNO - doppio pavimento esistente SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO	2,00	2,05 2,05 2,05	2,80 2,80 2,80		11,48 5,74 5,74		
	SOMMANO m2					22,96	12,00	275,52
94 NP 19 (R 01.24)	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qu ... opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di rivestimenti BAGNO - rivestimento *(lung.=2,05+2,8)	2,00	4,85		2,40	23,28		
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+ 2,80)		4,85		2,40	11,64		
	SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	dedurre infissi	3,00	0,95		1,70	-4,85		
		3,00	0,65		2,05	-4,00		
	SIG.RA CORSANO CIV. 7 - BAGNO		10,00		0,60	6,00		
	Sommano positivi mq					52,56		
	Sommano negativi mq					-8,85		
	SOMMANO mq					43,71	10,00	437,10
95 R 012.23	Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo e dello spessor ... o in opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di intonaco SIG.RA PROTOPAPA BAGNO - intonaco esistente nella parte retrostante il rivestimento rimosso in precedenza - la superficie totale si allibra con una percentuale in aumento pari al 50%, in considerazione del maggiore spessore *(par.ug.=1,5*2)* (lung.=2,05+2,8)	3,00	4,85		2,40	34,92		
	dedurre infissi	1,50	0,95		1,70	-2,42		
		1,50	0,65		2,05	-2,00		
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+ 2,80)		4,85		2,40	11,64		
	SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	dedurre infissi	2,00	0,95		1,70	-3,23		
		2,00	0,65		2,05	-2,67		
	Sommano positivi m2					58,20		
	Sommano negativi m2					-10,32		
	SOMMANO m2					47,88	7,20	344,74
96 E 12.18	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di p ... 'arte.Pavimento in monocottura da cm 30 x 30 o commerciali SIG.RA PROTOPAPA - CIV. 4BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO		2,05 2,05 2,05	2,80 2,80 2,80		5,74 5,74 5,74		
	SOMMANO m2					17,22	32,00	551,04
97 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia SIG.RA PROTOPAPA BAGNO - in corrispondenza delle pareti oggetto di rivestimento, resosi necessario per consentire l'appiombatura							
	A RIPORTARE							369'524,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							369'524,90
	delle stesse *(lung.=2,05+2,8)	2,00	4,85		2,40	23,28		
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	dedurre infissi	3,00	0,95		1,70	-4,85		
		3,00	0,65		2,05	-4,00		
	Sommano positivi m2					46,56		
	Sommano negativi m2					-8,85		
	SOMMANO m2					37,71	10,00	377,10
98 NP 03 (E 13.02)	Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica ... strele monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.							
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	SIG.RA PROTOPAPA BAGNO *(lung.=2,05+2,8)	2,00	4,85		2,40	23,28		
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO *(lung.=2,05+2,80)		4,85		2,40	11,64		
	dedurre infissi	3,00	0,95		1,70	-4,85		
		3,00	0,65		2,05	-4,00		
	SIG.RA CORSANO CIV. 7 - BAGNO		10,00		0,60	6,00		
	Sommano positivi mq					75,84		
	Sommano negativi mq					-8,85		
	SOMMANO mq					66,99	33,90	2'270,96
99 NP 05 (I 01.02a)	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazi ... n numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico.							
	SIG.RA PROTOPAPA							
	BAGNO - vasca, bidet, lavabo, e boyler *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	BAGNO - vaso - lavatrice					2,00		
	PIANO INTERRATO - lavello e vaso					3,00		
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO							
	BAGNO - vasca, bidet, lavabo, e boyler *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	BAGNO - vaso - lavatrice					2,00		
	SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO							
	BAGNO - vasca, bidet, lavabo, e boyler *(par.ug.=2*4)	8,00				8,00		
	BAGNO - vaso - lavatrice					2,00		
	SIG.RA CORSANO CIV. 7 - BAGNO					2,00		
	Sig. LUPO civ. 7					1,00		
	SOMMANO cad					36,00	69,20	2'491,20
100 NP 06 (I 01.03a)	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di ... n numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico.							
	SIG.RA PROTOPAPA							
	BAGNO - vasca, bidet, lavabo, lavatrice e vaso					5,00		
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO					5,00		
	SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO					5,00		
	SOMMANO cad					15,00	56,78	851,70
101 NP 07 (I 02.01a)	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ... sioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2.							
	SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO					1,00		
	SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO					1,00		
	SIG.RA PROTOPAPA							
	BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	179,52	538,56
	A RIPORTARE							376'054,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							376'054,42
102 NP 08 (I 02.03a)	Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrif ... sioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,79	257,37
103 NP 09 (I 02.05)	Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrific ... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO (rimontaggio esistente si considera al 25%) *(par.ug.=1*0,25)	0,25				1,00 1,00 1,00 0,25		
	SOMMANO cad					3,25	182,53	593,22
104 NP 10 (I 02.06)	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana ... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA TURI BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO (rimontaggio esistente si considera al 25%) *(par.ug.=1*0,25)	0,25				1,00 1,00 1,00 0,25		
	SOMMANO cad					4,25	238,79	1'014,86
105 NP 11 (I 02.11)	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il l ... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA TURI BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	83,07	332,28
106 NP 12 (I 02.15a)	Fornitura e posa in opera di vasca da bagno in acciaio o ... sioni standard di mercato di circa cm 170x70 senza sedile. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	318,79	318,79
107 NP 13 (I 02.14a)	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres po ... i. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPO CIV. 6 - BAGNO					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	154,07	308,14
108 NP 15 (I	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo i ... per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.							
	A RIPORTARE							378'879,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							378'879,08
04.05a)	SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	85,38	256,14
109 NP 16 (I 04.08a)	Fornitura e posa in opera di batteria per bidet in ottone ... per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA TURI BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	95,23	380,92
110 NP 14 (I 04.04a)	Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia ... per dare il lavoro finito. con braccio a parete per vasca. SIG.RA PROTOPAPA BAGNO SIG.RA TURI BAGNO SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6 - BAGNO SIG.RA SANAPPO CIV. 6 - BAGNO					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	129,13	516,52
111 NP 04 (F 01.07a)	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fogn ... ubazione finita e funzionante. Diametro esterno da mm 110. colonna montante fino ad inserimento pozzetto SIG.RA PROTOPAPA civ. 4 SIG.RA CASTRIGNANO CIV. 6		5,00 10,00			5,00 10,00		
	SOMMANO ml					15,00	11,54	173,10
112 NP 20 (T 05.09b)	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile pe ... N (mm). Q = 0,0/10,5/21 - H = 0,75/0,50/0,28 - DN = mm 50. da installare in intercapedine					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	535,04	535,04
113 NP 21(T 06.01g)	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero co ... di staffaggi. DN 50 (2") - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49. per fuoriuscita acqua da pompa					30,00		
	SOMMANO m					30,00	20,55	616,50
114 NP 22(EL 02.02z5)	Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mm2 per alimentazione pompa					30,00		
	SOMMANO m					30,00	2,84	85,20
115 NP 23(EL 03.02b)	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20. per alimentazione pompa					30,00		
	A RIPORTARE					30,00		381'442,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		381'442,50
	SOMMANO m					30,00	2,75	82,50
116 NP 24(EL 01.08z19)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... voro finito. Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	59,78	59,78
117 NP 25(F 02.01d)	Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... uto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50 su retrospetto civ. 6 per rifacimento e demolizione di n° 1 si considera 1 in più					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	73,97	147,94
118 NP 26(E 09.01a)	Chiusino e griglie di ghisa di tipo pesante di qualsiasi ... 'arte. Chiusini e griglie di ghisa coperchio fisso/mobile. civ. 7 e retrospetto civ. 6	2,00			40,00	80,00		
	SOMMANO kg					80,00	2,20	176,00
119 NP 28(R 01.15a)	Rimozione di infissi in legno, alluminio o ferro, complet ... ola d'arte. Rimozione di infissi di superficie fino a mq 3					9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00	35,00	315,00
120 NP 27(E 15.04a)	Infisso esterno ad uno o più battenti in profilati di PV ... erfetta regola d'arte. Infisso esterno in profilato in PVC	9,00		0,95	2,05	17,53		
	SOMMANO mq					17,53	160,00	2'804,80
	PALAZZINA 13-14-15-16 (Cat 7)							
121 NP 18 (R 01.29)	Rimozione di reti di distribuzione di carico, scarico e t ... di reti di carico, scarico e apparecchi igienico sanitari SIG. DE GIORGI BAGNO - Apparecchi igienici esistenti					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,50	81,00
122 R 02.29	Rimozione di pavimenti in ceramica marmette, pietrini o corsi di qualsiasi dimensione e natura, compresa la demolizi SIG. DE GIORGI - Bagno - pavimento a detrarre doccia		1,10 0,70	3,20 0,70		3,52 -0,49		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					3,52 -0,49		
	SOMMANO m2					3,03	12,00	36,36
123 NP 19 (R 01.24)	Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qu ... opera a perfetta regola d'arte. Rimozione di rivestimenti - Bagno - rivestimento *(lung.=1,1+3,2) dedurre infisso - Cucina - rivestimento *(lung.=0,65+1,95)	2,00	4,30 0,88 2,60		2,50 2,10 2,25	21,50 -1,85 5,85		
	A RIPORTARE					25,50		385'145,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,50		385'145,88
124 E 12.18	Sommano positivi mq					27,35		
	Sommano negativi mq					-1,85		
	SOMMANO mq					25,50	10,00	255,00
	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di p ... 'arte.Pavimento in monocottura da cm 30 x 30 o commerciali SIG. DE GIORGI - Bagno a detrarre doccia		1,10 0,70	3,20 0,70		3,52 -0,49		
	Sommano positivi m2					3,52		
	Sommano negativi m2					-0,49		
	SOMMANO m2					3,03	32,00	96,96
125 NP 03 (E 13.02)	Rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica ... strele monocottura delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25. SIG. DE GIORGI - Bagno *(lung.=1,1+3,2) dedurre infisso	2,00	4,30 0,88		2,50 2,10	21,50 -1,85		
	Sommano positivi mq					21,50		
	Sommano negativi mq					-1,85		
	SOMMANO mq					19,65	33,90	666,14
126 E 14.12	Malta cementizia monocomponente a presa normale per rasatura dei vecchi inonaci cementizi e rivestimenti plastici, per l SIG. DE GIORGI - Cucina - in corrispondenza della superficie interessata dalla rimozione del rivestimento *(lung.=0,65+1,95)		2,60		2,25	5,85		
	SOMMANO m2					5,85	5,00	29,25
127 E 16.09	Intonaco premiscelato, per interni ed esterni, per allett ... onteggi e tavolati Intonaco premiscelato a base cementizia SIG. DE GIORGI - Quantità di cui al precedente n.126 d'ordine					5,85		
	SOMMANO m2					5,85	10,00	58,50
128 E 14.19a	Pitturazione a qualsiasi colore a due strati con pittura emulsionata: con pitture a base di resine viniliche; pitturazio SIG. DE GIORGI Bagno - intradosso solaio		1,10	3,20		3,52		
	SOMMANO m2					3,52	3,50	12,32
129 NP 05 (I 01.02a)	Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazi ... n numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. SIG. DE GIORGI BAGNO - Lavabo, bidet, doccia, e boyler *(par.ug.=2*4) - We CUCINA - Lavello	8,00				8,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					11,00	69,20	761,20
	A RIPORTARE							387'025,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							387'025,25
130 NP 06 (I 01.03a)	Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di ... n numero di apparecchi da 1 a 5, per apparecchio igienico. SIG. DE GIORGI BAGNO - Lavabo, bidet, wc, doccia CUCINA - Lavello					4,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					5,00	56,78	283,90
131 NP 13 (I 02.14a)	Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres po ... i. delle dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75. SIG. DE GIORGI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,07	154,07
132 NP 17 (I 04.013)	Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocoman ... ntervento in ambienti interni, occupati dall'affittuario. SIG. DE GIORGI BAGNO - Doccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	180,60	180,60
133 NP 07 (I 02.01a)	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ... sioni di cm 70x55 con tolleranza in meno o in più di cm 2. SIG. DE GIORGI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	179,52	179,52
134 NP 08 (I 02.03a)	Fornitura e posa in opera di colonna in porcellana vetrif ... sioni di cm 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2. SIG. DE GIORGI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,79	85,79
135 NP 15 (I 04.05a)	Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo i per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. SIG. DE GIORGI BAGNO - Lavabo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	85,38	85,38
136 NP 09 (I 02.05)	Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrific ... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SIG. DE GIORGI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	182,53	182,53
137 NP 16 (I 04.08a)	Fornitura e posa in opera di batteria per bidet in ottone ... per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. SIG. DE GIORGI BAGNO - Bidet					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	95,23	95,23
138 NP 10 (I	Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana ... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.							
	A RIPORTARE							388'272,27

Nun.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							388'272,27
02.06)	SIG. DE GIORGI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	238,79	238,79
139 NP 11 (I 02.11)	Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il l... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. SIG. DE GIORGI BAGNO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	83,07	83,07
140 NP 29	Rifacimento colonna montante rete idrica presso palazzina ... e; compreso l'onere dei ponteggi e quant'altro necessario.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5'100,00	5'100,00
141 NP 24(EL 01.08z19)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... voro finito. Interruttore salvamotore tripolare fino a 16A					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	59,78	59,78
	Parziale LAVORI A MISURA euro							393'753,91
	TOTALE euro							393'753,91
	Brindisi, 03/03/2010							
	L'Impresa Nicoli S.r.l. Edilizia NICOLI s.r.l. IL LEGALE RAPPRESENTANTE Il Direttore Valter NICOLI Geom. Rocco CAFORIO							
	A RIPORTARE							