

=====00000000=====

P E R I E I A

DEGLI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' DELLO STATO NELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

V I S T O /:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)



= 1° G R U P P O =

=====

BRINDISI - Fabbricato Via Valzani 2,4,6 - Alloggi n° 24 - (3° Lotto Legge 640)
→ Fabbricato Via Sardelli 2,4,6 - " " 24 - (4° Lotto Legge 640)

3° LOTTO (Legge 640)

1) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.

72 x 1,20 x 1,70	= mq.	146,88
24 x 1,20 x 1,70	= "	48,96
48 x 0,80 x 2,60	= "	99,84
scale		
9 x 1,60 x 1,00	= "	14,40

Sommano	mq.	310,08	3.500	1.085.280
		=====		

2) - Revisione semplice di persiane avvolgibili, ecc.

24 x 1,20 x 1,20	= mq.	34,56
48 x 0,80 x 2,60	= "	99,84

Sommano	mq.	134,40	2.500	336.000
		=====		

3) - Media riparazione di portoncini, ecc.

3 x 1,36 x 2,51	= mq.	10,24
porte terrazze :		
3 x 1,00 x 2,10	= "	6,30

Sommano	mq.	16,54	6.500	107.510
		=====		

4) - Piccola riparazione di persiane alla Romana, ecc.

72 x 1,20 x 1,70	= mq.	146,88
------------------	-------	--------

4.000	587.520
-------	---------

5) - Tinteggiature infissi esterni, ecc.

quantità pari alla voce :

- n° 1	= mq.	310,08
- " 2 : mq. 134,40x2,5	= "	268,80
- " 3 : " 16,54x2	= "	33,08

a riportare	mq.	611,96
-------------	-----	--------

2.116.310

= 2 =

Riporto	mq.	611,96		2.116.310
- n° 4 : mq. 146,88x3	= "	440,64		
Sommano	mq.	1.052,60	1.000	1.052.600
		<u>=====</u>		

6) - Tinteggiatura di ringhiere in ferro, ecc.

Ringhiere scale :

3 x 31,00 x 1,00

= mq. 93,00

Ringhiere esterne :

3 x 35,00 x 1,20

= " 126,00

6 x 4 x 1,90 x 1,20

= " 54,72

6 x 4 x 2,30 x 1,20

= " 66,24

24 x 1,00 x 1,20

= " 28,80

Divisorio terrazze:

2 x 10,20 x 3,00

= " 61,20

Sommano

mq. 429,96

1.300

558.948

=====

7) - Stilatura delle murature di car paro, ecc.

Zoccolo :

2 x 50,20 x 1,50

= mq. 150,60

2 x 10,30 x 1,50

= " 30,90

Sommano

mq. 181,50

1.500

272.250

=====

8) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico; ecc. las- sato a spruzzo, ecc.

Prospetti :

2 x 50,00 x 14,00

= mq. 1.400,00

2 x 10,20 x 14,00

= " 285,60

2x2x 1,60 x 14,00

= " 89,60

6x 0,50 x 14,00

= " 42,00

6x 1,00 x 14,00

= " 84,00

Sottobalconi :

21 x 1,15 x 1,20

= " 28,98

Pensiline :

2x3x 2,00 x 1,20

= " 14,40

Scale :

2 x 3 x (3,00+4,81) x 1,80

= " 84,35

Parapetti :

"

= " 21,20

= " 105,60

Sommano

mq. 2.155,73

2.100

4.527.033

=====

9) - Tinteggiatura a tempera su pa reti, ecc.

Scale :

3 x 2 x (2,70+4,70) x 15,50

= mq. 623,10

A Riportare

mq. 623,10

8.527.141

= 3 =

	Riparto	mq.	623,10		8.527.141
3 x 8 x 1,00 x 1,00	= "	27,00			
3 x 9 x 1,00 x 3,00	= "	81,00			
3 x 2,00 x 5,00	= "	30,00			
	Sommano	mq.	761,10	500	380.550

10) - Svellimento di lastricato ; so-
lare, ecc.

3 x 16,07 x 4,11	= mq.	198,14			
6 x 6,70 x 4,81	= "	193,36			
Scale	= "	28,20			
	Sommano	mq.	419,70	1.300	545.610

11) - Stratificazione di asfalto a
due strati incrociati, ecc.

quantità pari alla voce prece- dente	= mq.	419,70	2.900	1.217.130	
---	-------	--------	-------	-----------	--

12) - Formazione di masso a pendio
per le terrazze, ecc.

quantità pari alla voce prece- dente	= mq.	419,70	300	125.910	
---	-------	--------	-----	---------	--

13) - Lastricato solare in lastre di
Cursi, ecc.

quantità pari alla voce prece- dente	= mq.	419,70	4.900	2.056.530.	
---	-------	--------	-------	------------	--

14) - Fornitura e posa in opera di
lana di vetro rigida per ter-
razze, ecc.

quantità pari alla voce prece- dente	= mq.	419,70	1.500	629.550	
---	-------	--------	-------	---------	--

TOTALE LAVORI PALAZZINA 3° LOTTO £. 13.482.421

4° LOTTO (Legge 640)

Idem come per il 3° Lotto £. 13.482.421

RIPRISTINO RETE FOGNANTE ESTERNA :

15) - Pozzetti di ispezione ai pie-
di delle colonne di scarico,
ecc.

- Rifacimento pozzetti ai pie-
di delle colonne :

26.964.842

= 4 =

Riporto				26/964.842
n° 2 x 6	= n°	12	18.000	216.000
		<u>=====</u>		
16) - Pozzetti d'ispezione in conglomerato cementizio, ecc.				
- rete esterna	= n°	5	22.500	112.500
		<u>=====</u>		
17) - Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa, ecc.				
Pozzetti :				
n° 12 x 55	= Kg.	660.==		
" 5 x 75	= "	375.==		
		<u>=====</u>		
Sommano	Kg.	1.035.==	750	776.250
		<u>=====</u>		
18) - Svellimento di pavimentazione di pietrini, ecc.				
Per formazione di pozzetti :				
12 x 0,80 x 0,80	= mq.	7,68		
5 x 1,00 x 1,00	= "	5,00		
Per la sostituzione di alcuni tratti di rete fognante :				
2 x 13,20 x 0,75	= "	19,80		
24,00 x 0,75	= "	18,00		
10,50 x 0,75	= "	7,87		
9,20 x 0,75	= "	6,90		
		<u>=====</u>		
Sommano	mq.	65,25	600	39.150
		<u>=====</u>		
19) - Scavo di terra a sezione ristretta, ecc.				
Per la sostituzione di alcuni tratti della rete fognante :				
2 x 13,20 x 0,60 x 1,50	= mc.	23,76		
24,00 x 0,60 x 1,50	= "	21,60		
10,50 x 0,60 x 1,50	= "	9,45		
9,20 x 0,60 x 1,50	= "	8,10		
		<u>=====</u>		
Sommano	mc.	62,91	5.850	368,004
		<u>=====</u>		
20) - Tubazione in fibro-cemento della sezione di cm.15, per fogna				
ml. 2 x 13,20	= ml.	26,40		
" 24,00 + 10,50 + 9,20	= "	43,70		
		<u>=====</u>		
Sommano	ml.	70,10	4.150	290.915
		<u>=====</u>		
A Riportare				<u>28.767.661</u>

= 5 =

Riporto

28.767.661

21) - Rinterro. ecc.

- quantità idem alla voce
di cui al n° 19

= mc. 63,09 1.550 97.789

22) - Massetto in conglomerato cementizio a q/li 2,00 di cemento, ecc.

- quantità idem alla voce di cui al n° 18

= mg.	65,25	2.100	137.025
-------	-------	-------	---------

23) - Pavimentazione di pietrini di cemento, ecc.

- quantità idem alla voce di cui al n° 18

$$= \text{mq.} \quad 65,25 \quad 4.100 \quad 267.525$$

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA DEL 1° GRUPPO ... £. 29.270.000

QUADRO ECONOMICO 1° GRUPPO

A) - Importo lavori a base d'appalto £. 29.270.000

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- I.V.A. sui lavori il 12% £. 3.512.400

- Spese generali il 9% " 2.634.300

- I.V.A. su Spese generali il 12%. " 316.116

- Revisione prezzi, imprevisti e I.

V.A. relativa " 2.127.184

In uno " 8.590.000

S O M M A N O £. 37.860.000

= 2° GRUPPO =

BRINDISI - Fabbricato Via A.De Pace 1,3,5 - All. 24 - (5° Lotto Legge 640)
 " " P. Elia 1,3,5 - " 24 - (6° " " ")
 " " C.Monaco 1,3,5 - " 24 - (7° " " ")
 " " Lucrezio 1,3,5 - " 24 - (8° " " ")

5° LOTTO (Legge 640)

1) - Piccola riparazione di sportel
 li a vetri, ecc.

72 x 1,20x1,70	= mq.	146,88		
24 x 1,20x1,70	= "	48,96		
48 x 0,80x2,60	= "	99,84		
scale :				
9 x 1,60x1,00	= "	14,40		

Sommapp	mq.	310,08	3.500	1.085.280
		=====		

2) - Revisione semplice di persiane
 avvolgibili, ecc.

24 x 1,20 x 1,20	= mq.	34,56		
48 x 0,80 x 2,60	= "	99,84		

Sommano	mq.	134,40	2.500	336.000
		=====		

3) - Media riparazione di portonci-
 ni, ecc.

3 x 1,36 x 2,51	= mq.	10,24		
porte terrazze:				
3 x 1,00 x 2,10	= "	6,30		

Sommano	mq.	16,54	6.500	107.510
		=====		

4) - Piccola riparazione di persia-
 ne alla Romana, ecc.

72 x 1,20 x 1,70	= mq.	148,88	4.000	587.520
		=====		

5) - Tinteggiatura infissi esterni,
 ecc.

quantità pari alla voce :

- n° 1	= mq.	310,08		
- " 2 : mq. 134,40x2,5	= "	268,80		

A Riportare	mq.	578,88		2.116.310
-------------	-----	--------	--	-----------

Riporto	mq.	578,88		2.116.310
+ n° 3 : mq. 16,54 x 2	= "	33,08		
- " 4 : " 146,88 x 3	= "	440,64		
Sommano	mq.	1.052,60	1.000	1.052.600

6) - Tinteggiatura di ringhiere in ferro, ecc.

Ringhiere scale :				
3 x 31,00 x 1,00	= mq.	93,00		
Ringhiere esterne :				
3 x 35,00 x 1,20	= "	126,00		
6x4x 1,90 x 1,20	= "	54,72		
6x4x 2,30 x 1,20	= "	66,24		
24 x 1,00 x 1,20	= "	28,80		
Divisori terrazze :				
2 x 10,20x 3,00	= "	61,20		
Sommano	mq.	429,96	1.300	558.948

7) - Stilatura delle murature di carparo, ecc.

Zoccolo :				
2 x 50,20 x 1,50	= mq.	150,60		
2 x 10,30 x 1,50	= "	30,90		
Sommano	mq.	181,50	1.500	272.250.=

8) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico, ecc. passato a spruzzo, ecc.

Prospetti :				
2 x 50,00 x 14,00	= mq.	1.400,00		
2 x 10,20 x 14,00	= "	285,60		
2x2x 1,60 x 14,00	= "	89,60		
6 x 0,50 x 14,00	= "	42,00		
6 x 1,00 x 14,00	= "	84,00		
Sottobalconi :				
21 x 1,15 x 1,20	= "	28,98		
Pensiline :				
2x3x 2,00 x 1,20	= "	14,40		
Scale :				
2x3x(3,00 + 4,81) x 1,80	= "	84,35		
Parapetti	= "	21,20		
"	= "	105,60		
Sommano	mq.	2.155,73	2.100	4.527.033

9) - Tinteggiatura a tempera su pareti, ecc.

Scale :				
3 x 2 x (2,70+4,70) x 15,50	= mq.	623,10		
A Riportare	mq.	623,10		8.527.141

= 8 =

	Riporto	mq.	623,10		8.527.141
3 x 9 x 1,00 x 1,00	= "	27,00			
3 x 9 x 1,00 x 3,00	= "	81,00			
3 x 2,00 x 5,00	= "	30,00			
Sommano	mq.	761,10	500	380.550	
10) - Svellimento di lastricato so-					
lare, eccA					
3 x 15,07 x 4,11	= mq.	198,14			
6 x 6,70 x 4,81	= "	193,36			
Scale	= "	28,20			
Sommano	mq.	419,70	1.300	545.610	
11) - Stratificazione di asfalto a					
due strati incrociati, ecc.					
- quantità pari alla voce pre-					
cedente	= mq.	419,70	2.900	1.217.130	
12) - Formazione di masso a pendio					
per le terrazze, ecc.					
- quantità pari alla voce pre-					
cedente n° 10	= mq.	419,70	300	125.910	
13) - Lastricato solare in lastre di					
Cursi, ecc.					
- quantità pari alla voce pre-					
cedente n° 10	= mq.	419,70	4.900	2.056.530	
14)°- Fornitura e posa in opera di					
lana di vetro rigida per ter-					
razze, ecc.					
- quantità pari alla voce pre-					
cedente n° 10	= mq.	419,70	1.500	629.550	
TOTALE LAVORI PALAZZINA 5° LOTTO				£.	13.482.421
6° LOTTO (Legge 640)					
Idem come per il 5° Lotto				£.	13.482.421
7° LOTTO (Legge 640)					
Idem come per il 5° Lotto				£.	13.482.421
A Riportare				£.	40.447.263

Riporto

40.447.263

8° LOTTO (Legge 640)

15) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.

52 x 1,20 x 1,70	= mq.	106,08
48 x 1,20 x 1,20	= "	69,12
32 x 0,80 x 2,60	= "	66,56
16 x 1,20 x 2,60	= "	49,92
Scale :		
9 x 1,60 x 1,00	= "	14,40

Sommano

mq. 306,08

3.500

1.071.280

16) - Revisione semplice di persiane avvolgibili, ecc.

48 x 1,20 x 1,20	= mq.	69,12
16 x 1,20 x 2,60	= "	49,92

Sommano

mq. 119,04

2.500

297.600

17) - Media riparazione di portoncini, ecc.

3 x 1,36 x 2,51	= mq.	10,24
Porte terrazze :		
3 x 1,00 x 2,10	= "	6,30

Sommano

mq. 16,54

6.500

107.

18) - Piccola riparazione di persiane alla romana, ecc.

52 x 1,20 x 1,70	= mq.	106,08
------------------	-------	--------

4.000

424.320

19) - Tinteggiatura infissi esterni, ecc.

quantità pari alle voci :

- n° 14	=	= mq.	306,08
- " 15 : mq. 119,04 x 2	=	= "	238,08
- " 16 : " 16,54 x 2	=	= "	33,08
- " 17 : " 106,08 x 3	=	= "	212,16

Sommano

mq. 789,40

1.000

789.400

20) - Tinteggiatura di ringhiere in ferro, ecc.

Ringhiere scale :

3 x 31,00 x 1,00	= mq.	93,00
------------------	-------	-------

Ringhiere esterne :

3 x 35,00 x 1,20	= "	126,00
------------------	-----	--------

A Riportare

mq. 219,00

43.137.373

= 10 =

Riporto	mq.	219,00		43.137.373
3 x 6 x 2,20 x 1,20	= "	47,52		
3 x 4,00 x 1,70	= "	20,40		
3 x 2,00 x 3,00	= "	18,00		
Fioriere :				
6 x 3,00 x 1,00	= "	18,00		
Divisori terrazze :				
2 x 7,00 x 1,20	= "	16,80		
Sommano	mq.	339,72	1.300	441.636
		=====		

21) - Stilatura della muratura in
carparo, eccv.

Zoccolo :

2 x 46,40 x 1,50	= mq.	139,20
2 x 10,00 x 1,50	= "	30,00

Sommano	mq.	169,20	1.500	253.800
		=====		

22) - Rivestimento esterno eseguito
con intonaco plastico, ecc. pas
sato a spruzzo, ecc.

Prospetti :

2 x (46,40+8,90) x 14,00	= mq.	1.548,40
4 x 1,20 x 14,00	= "	67,20
12 x 4 x 1,20 x 2,90	= "	167,04

Intrad. pens.

2 x 3 x 1,20 x 2,00	= "	14,40
---------------------	-----	-------

Attico :

2 x ml. 120,80	= "	241,60
----------------	-----	--------

Scale :

3 x 2 x (3,00+4,81) x 1,80	= "	84,35
----------------------------	-----	-------

Sommano	mq.	2.122,99	2.100	4.458.279
		=====		

23) - Tinteggiatura a tempera su pare-
ti, ecc.

Scala :

3 x 2 x (2,00+4,70) x 15,50	= mq.	623,10
3 x 9 x 1,00 x 2,00	= "	54,00
3 x 9 x 1,00 x 3,00	= "	81,00
3 x 2,00 x 5,00	= "	30,00

Sommano	mq.	788,10	500	394.050
		=====		

24) - Svellimento di lastricato so-
lare, ecc.

Terrazze :

3 x 14,90 x 4,01	= mq.	179,25
6 x 3,80 x 4,81	= "	109,67

A Riportare	mq.	288,92		48.585.138
-------------	-----	--------	--	------------

= 11 =

Riporto	mq.	288,92		48.685.138
2 x 2,77x 3,71	= "	20,55		
4 x 2,47x 3,71	= "	36,65		
Scale	= "	28,20		
(1,50+45,65+5,02) x 0,50	= "	26,08		
Balconi :				
(38,00+41,60+9,20+8,80) x 1,20=	"	117,12		
Sommano	mq.	517,52	1.300	672.776
		=====		

25) - Stratificazione di asfalto a due strati incrociati, ecc.

- quantità pari alla voce precedente = mq. 517,52 2.900 1.500.808
=====

26) - Formazione di masso a pendio per le terrazze ecc.

- quantità pari alla voce 24) = mq. 517,52 300 155.256
=====

27) - Lasticato solare in lastre di Cursi, ecc.

- quantità pari alla voce 24) = mq. 517,52 4.900 2.535.848
=====

28) - Provvista e posa in opera di lana di vetro rigida per terrazze, ecc.

- quantità pari alla voce 24) = mq. 517,52 1.500 776.280
=====

RIPRISTINO RETE FOGNANTE ESTERNA

29) - Pozzetti d'ispezione ai piedi delle colonne di scarico, ecc.

- rifacimento pozzetti ai piedi delle colonne :
n° 4 x 6 = n° 24 18.000 432.000
=====

30) - Pozzetti di ispezione in conglomerato cementizio ecc.

rete esterna :
4 + 4 + 5 + 6 + 7 = n° 26 22.500 585.000
=====

31) - Fornitura e posa in opera di chiusini di ghisa, ecc.

pozzetti : n° 24 x Kg. 55 = Kg. 1.320.==
A Riportare Kg. 1.320.== 55.343.106

	Riporto	Kg. 1.320.==		55.343.106
n° 26 x Kg. 75		= " 1.950.==		
	Sommano	Kg. 3.270.==	750	2.452.500
		=====		

32) - Svellimento di pavimentazione di pietrini, ecc.

Per formazione di pozzetti :

24 x 0,80 x 0,80 = mq. 15,36

26 x 1,00 x 1,00 = " 26,00

Per la sostituzione di alcuni tratti di rete fognante :

3 x 14,50 x 0,75 = " 32,62

23,00 x 0,75 = " 17,25

12,60 x 0,75 = " 9,45

13,20 x 0,75 = " 9,90

Sommano	mq. 110,58	600	66.348
	=====		

33) - Scavo di terra a sezione ristretta, ecc.

Per la sostituzione di alcuni tratti della rete fognante :

3 x 14,50 x 0,60 x 1,50 = mc. 39,15

23,00 x 0,60 x 1,50 = " 20,70

12,60 x 0,60 x 1,50 = " 11,34

13,20 x 0,60 x 1,50 = " 11,88

Sommano	mc. 83,07	5.850	485.959
	=====		

34) - Tubazione in fibro cemento della sezione di cm.15 per fogna, ecc.

3 x 14,60 = ml. 43,80

23,00 + 12,60 + 13,20 = " 48,85

Sommano	ml. 92,65	4.150	384.483
	=====		

35) - Rinterro, ecc.

quantità pari alla voce 33	= mc. 83,07	1.550	128.758
	=====		

36) - Massetto in conglomerato cementizio a q/li 2 di cemento, ecc.

quantità di cui al n° 32	= mq. 110,58	2.100	232.218
	=====		

37) - Pavimentazione di pietrini di cemento, ecc.

quantità pari al n° 32	= mq. 110,58	4.100	453.378
------------------------	--------------	-------	---------

A Riportare			59.546.250
-------------	--	--	------------

~~*****~~

= 14 =

= 3° GRUPPO =

CAROVIGNO - Fabbricato Via A.De Gasperi 54,56 - All.12 (1° Lotto Legge 640)
" Piazza Gramsci 10,12 - " 12 (2° " " ")
" Via A.De Gasperi 58 - " 6 (3° " " ")
" Piazza Gramsci 14 - " 6 (4° " " ")
S.VITO DEI
NORMANNI - " Piazza Risorgimento 6,8- " 12 (1° " " ")

CAROVIGNO : 1° Lotto (Legge 640)
^^^^^^

- 1) - Impermeabilizzazione murature
esterne con pittura plastica
del tipo spruzzato, ecc.
(10,20+17,00+1,60+16,50+10,20+
+17,00+1,60+16,50) x 10,60 = mq. 960,36
Parapetti balconi :
8 x 2 x (0,70+1,05) x 1,00 = " 28,00
8 x 1,25 x 1,50 = " 15,00
8 x 1,00 x 1,20 = " 9,60
Sommano mq. 1.012,96 2.100 2.127.216
=====
- 2) - Tinteggiatura di pareti inter-
ne con tempera, ecc.
Vano scala :
2 x 2 x (2,00+4,70) x 14,80 = mq. 396,64
2 x 9 x 2,00 x 1,20 = " 43,20
2 x 8 x 3,00 x 1,00 = " 48,00
2 x 5,00 x 2,00 = " 20,00
Sommano mq. 507,84 500 253.920
=====
- 3) - Svellimento di lastrici solari
in pietra Cursi e sottostante
masso a pendio, ecc.
Terrazze :
2 x 16,00 x 9,20 = mq. 294,40 1.300 382.720
=====
- 4) - Impermeabilizzazione con asfal-
to ad uno strato, ecc.
Terrazze
2 x 16,00 x 9,20 = mq. 294,40 1.600 471.040
A Riportare 3.234.896

= 15 =

Riporto

3.234.896

- 5) - Provvista e posa in opera di la
na di vetro, ecc.

Terrazze :

2 x 16,00 x 9,20

= mq. 294,40

1.500

441.600

=====

- 6) - Gretonato per pendenze, ecc.

Terrazze :

2 x 16,00 x 9,20

= mq. 294,40

300

88.320

=====

- 7) - Pavimentazione in lastre di Cur
si, ecc.

Terrazze :

2 x 16,00 x 9,20

= mq. 294,40

4.900

1.442.560.=

=====

TOTALE LAVORI PALAZZINA 1° LOTTO £. 5.206.792

=====

2° LOTTO (Legge 640)

Idem come per il 1° Lotto £. 5.206.792

=====

3° LOTTO (Legge 640)

- 1) - Impermeabilizzazione muratura
esterna con pittura plastica
a spruzzo, ecc.

(10,20+17,00+10,20+17,00)x10,60= mq. 576,40

2.100

1.210.944

=====

- 2) - Tinteggiatura a tempera di pa-
reti interni ecc.

Vano scala :

2 x (2,00+4,70) x 14,80

= mq. 198,32

9 x 2,00 x 1,20

= " 28,80

8 x 3,00 x 1,00

= " 24,00

5,00 x 2,00

= " 10,00

Sommano

mq. 261,12

500

130.560

=====

TOTALE LAVORI PALAZZINA 3° LOTTO £. 1.341.504.=

=====

4° LOTTO (Legge 640)

Idem come per il 3° Lotto £. 1.341.504.=

=====

S.VITO DEI NORMANNI : 1° Lotto (Legge 640)

1) - Rivestimento esterno con pittura plastica a spruzzo, ecc.			
2x(17,00+1,60+16,50)x10,50	= mq.	737,10	
2 x 10,20 x 10,50	= "	214,20	
67,80 x 0,11	= "	7,45	
Sommano	mq.	958,75	2.100 2.013.375
		=====	
2) - Svellimento di lastrici solari in pietra di Cursi, ecc.			
2 x 2 x 9,20 x 6,50	= mq.	239,20	
2 x 3,00 x 4,00	= "	24,00	
2 x 3,00 x 5,70	= "	34,20	
Sommano	mq.	297,40	1.300 386.620
		=====	
3) - Asfaltatura orizzontale o verticale, ecc. ad un solo spessore di mm.8, ecc.			
- quantità pari al n° 2	= mq.	297,40	1.600 475.840
		=====	
4) - Isolamento di solai, terrazze, ecc. con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.			
- quantità pari al n° 2	= mq.	297,40	1.500 446.100
		=====	
5) - Messo a pendio per la formazione di lastrici solari, ecc.			
quantità pari al n° 2	= mq.	297,40	300 89.220
		=====	
6) - Pavimentazione su lastrici solari, eseguita con lastre di Cursi, ecc.			
- quantità pari al n° 2	= mq.	297,40	4.900 1.457.260
		=====	
TOTALE LAVORI PALAZZINA (1° LOTTO)			£. 4.868.408.==
			=====

= 17 =

R I E P I L O G O

IMPORTO A BASE D'ASTA :

- CAROVIGNO	:	1° Lotto - Via A. De Gasperi	£.	5.206.792.=
		2° " - Piazza Gramsci	"	5.206.792.=
		3° " - Via A. De Gasperi	"	1.341.504.=
		4° " - Piazza Gramsci	"	1.341.504.=
- S.VITO DEI NORMANNI	:	1° " - Piazza Risorgimento	"	<u>4.868.408.=</u>
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			£.	<u>17.965.000.=</u>

QUADRO ECONOMICO 3° GRUPPO

A) - Importo lavori a base d'asta	£.	17.965.000.=
B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :		
- I.V.A. sui lavori il 12%	£.	2.155.800
- Spese generali il 9%	"	1.616.850
- I.V.A. su spese generali il 12%. "		194.022
- Revisione prezzi, imprevisti ed I.V.A. relativa	"	<u>1.588.328</u>
In uno	"	<u>5.555.000.=</u>
S O M M A N O	£.	<u>23.520.000.=</u>

= 18 =

= 4° GRUPPO =

CEGLIE MESSAPICO

Fabbricato	Via Risorgimento	68,70	- Alloggi n°	16	(1°	Lotto	Legge	640)
"	"	56,58	"	"	16	(2°	"	"
"	"	48,46	"	"	16	(3°	"	"
"	"	60,62	"	"	12	(4°	"	"
"	"	64,66	"	"	16	(5°	"	"
"	"	52,50	"	"	16	(6°	"	"

1° LOTTO (Legge 640)

- 1) - Svellimento di lastrici solari in pietra di Cursi, ecc.

Terrazze :

2 x 9,00 x 5,85 = mq. 105,30

2 x 9,00 x 6,05 = " 108,90

2 x 3,90 x 3,00 = " 23,40

Scale :

2 x 3,00 x 5,70 = " 34,20

Sommano	mq.	271,80	1.300	353.340
		=====		

- 2) - ASFALTATURA orizzontale o verticale, ecc. ad un solo spessore di mm.8, ecc.

- quantità pari alla voce precedente

= mq.	271,80	1.600	434.880
	=====		

- 3) - Isolamento di solari, terrazze, ecc. con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.

- quantità pari alla voce 1)

= mq.	271,80	1.500	407.700
	=====		

- 4) - Masso a pendio per la formazione dei lastrici solari, ecc.

- quantità pari alla voce 1°

= mq.	271,80	300	81.540
	=====		

- 5) - Pavimentazione sui lastrici, solari eseguita con lastre di pietra di Cursi, ecc.

- quantità pari alla voce 1)

= mq.	271,80	4.900	1.331.820
	=====		

A Riportare

2.609.280

= 19 =

Riporto

2.609.280

5) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico dato a spruzzo, ecc. Prospetti - perimetro fabbr. ml. 95,33 x 14,20 idem cornicione : ml. 81,80 x 0,50 Sommano	= mq. 1.353,68 = " 40,90 mq. 1.394,58 =====	2.100	2.928.618
7) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico dato a fratazzo graffiato, ecc. Fronti solette balconi : 2 x 4 x 5,35 x 0,30 4 x 8,70 x 0,30 4 x 5,50 x 0,30 2 x 4 x 3,90 x 0,30 Sommano	= mq. 12,84 = " 10,44 = " 6,60 = " 9,36 mq. 39,24 =====	4.000	156.960
8) - Imbianchimento semplice a solo latte di calce, ecc. Sottobalconi : 4 x 4 x 1,80 x 1,20 4 x 4 x 1,40 x 1,20 4 x 5,00 x 1,30 2 x 4 x 1,90 x 1,20 2 x 4 x 1,00 x 1,00 Sommano	= mq. 34,56 = " 26,88 = " 26,00 = " 18,24 = " 8,00 mq. 113,68 =====	300	34.104
9) - Tinteggiatura di pareti interne, ecc. con tempera di qualsiasi colore, ecc. Vani scala : muri 2 x 2 x (2,00+4,70) x 14,80 Pianerottoli 2 x 9 x 2,00 x 1,20 rampe 2 x 8 x 3,00 x 1,00 soffitti 2 x 5,00 x 2,00 Sommano	= mq. 396,64 = " 43,20 = " 48,00 = " 20,00 mq. 507,84 =====	500	253.920
10) - Media riparazione di portoncini per la sola ossatura, ecc. Portoncini : 2 x 1,36 x 2,51 A Riportare	= mq. 6,83 mq. 6,83		5.982.882

Riporto	mq.	65,83		5.982.882
Porte terrazzo : 2x1,20x2,10 =	"	5,04		
Sommano	mq.	11,87	6.500	77.155
		=====		

11) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.

Scale : 2x3x1,60x1,00	= mq.	9,60	3.500	33.600
		=====		

12) - Dipintura di infissi in legno esistenti, ecc.

- superficie idem voce 10 :

2 x mq. 11,87	= mq.	23,74		
- finestre scale	= "	9,60		

Sommano	mq.	33,34	1.000	33.340
		=====		

13) - Dipintura di ringhiere di balconi, scale, ecc.

Balconi :

4 x 4 x (1,80+1,20) x 1,10	= mq.	52,80		
2 x (1,00+1,50)	= "	5,00		
2 x 4 x 1,60 x 1,10	= "	14,08		

Ringhiera scala :

ml. 28,00 x 1,10	= "	30,80		
------------------	-----	-------	--	--

Sommano	mq.	102,68	1.300	133.504
		=====		

TOTALE LAVORI PALAZZINA 1° LOTTO £. 6.260.481

2° LOTTO (Legge 640)

14) - Idem come per il 1° Lotto £. 6.260.481

3° LOTTO (Legge 640)

15) - Idem come per il 1° Lotto £. 6.260.481

4° LOTTO (Legge 640)

16) - Svellimento di lastrici solari in pietra di Cursi, ecc.

2 x 2 x (9,20+6,50)	= mq.	239,20		
2 x 3,00 x 4,00	= "	24,00		
2 x 3,00 x 5,70	= "	34,20		

Sommano	mq.	297,40	1.300	386.620
		=====		

17) - Asfaltatura orizzontale o verticale ad un solo spessore di mm.8, ecc.

quantità voce precedente	= mq.	297,40	1.600	475.840
		=====		
A Riportare				19.643.903

Riporti

19.643.903

18)	- Isolamento di solai, terrazze, ecc. con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.			
	- quantità pari alla voce 16) = mq.	297,40	1.500	446.100
		=====		
19)	- Masso a pendio per la formazione di lastrici solari, ecc.			
	- quantità pari alla voce 16) = mq.	297,40	300	89.220
		=====		
20)	- Pavimentazione su lastrici solari eseguita con lastre di Cursi, ecc.			
	- quantità pari alla voce 16) = mq.	297,40	4.900	1.457.260
		=====		
21)	- Tinteggiatura di pareti interne, ecc. con tempera di qualsiasi colore, ecc.			
	Vani scala :			
	muri			
	2 x 2 x (2,00+4,70) x 11,80 = mq.	316,24		
	Pianerottoli			
	2 x 7 x 2,00 x 1,20 = "	33,60		
	Rampe			
	2 x 7 x 3,00 x 1,00 = "	42,00		
	Soffitti			
	2 x 2,00 x 5,00 = "	20,00		
	Sommano	mq. 411,84	500	205.920
		=====		
22)	- Media riparazione di portoncini, compresa la parte esterna, ecc.			
	Portoni : 2x1,36x2,51 = mq.	6,83		
	Port terrazzo: 2x1,20x2,10 = "	5,04		
	Sommano	mq. 11,87	8.000	94.960
		=====		
23)	- Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.			
	Scale : 2 x 1,60 x 1,00 = mq.	3,20	3.500	11.200
		=====		
24)	- Dipintura di infissi in legno esistenti, ecc.			
	Portoni : 2 x mq. 6,83 = mq.	13,66		
	Porte terrazzo : 2 x mq. 5,04 = "	10,08		
	Finestre scale = "	3,20		
	Sommano	mq. 26,94	1.000	26.940
		=====		
	A Riportare			21.975.503

= 22 =

Riporto

21.975.503

25) - Dipintura di ringhiere di balconi, scale, ecc.

Balconi :

4 x 3 x (1,00+0,80) x 1,10 = mq. 21,60

3 x (1,00+1,10) x 1,10 = " 6,92

Ringhiera scala :

ml. 22,00 x 1,10 = " 24,20

Sommano

mq. 52,72

1.300

68.535

TOTALE PARZIALE £. 22.044.038

5° LOTTO (Legge 640)

26) - Idem come per il 1° Lotto £. 6.260.481

6° LOTTO (Legge 640)

27) - Idem come per il 1° Lotto £. 6.260.481

TOTALE LAVORI A BASE D'APPALTO £. 34.565.000

QUADRO ECONOMICO 4° GRUPPO

A) - Importo lavori a base d'asta £. 34.565.000

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- I.V.A. sui lavori il 12% £. 4.147.800

- Spese generali il 9% " 3.110.850

- I.V.A. su spese generali il 12%. " 373.302

- Revisione prezzi, imprevisti ed

I.V.A. relativa " 2.883.048

In uno £. 10.515.000

S O M M A N O £. 45.080.000

= 23 =

= 5° G R U P P O =

CISTERNINO

Fabbricato Piazza Municipio 1,2 - Alloggi 12 (1° Lotto Legge 640)

F A S A N O

Fabbricato Via F/lli Rosselli 72,74 - Alloggi 16 (1° Lotto Legge 640)
" " Prampolini 2, 4 - " 16 (2° " " ")

**
*

C I S T E R N I N O : (1° Lotto Legge 640)
^^^^^^^^^^^^^^^^

- 1) - Rivestimento esterno eseguito
con intonaco plastico dato a
spruzzo, ecc.
Prospetti :
2x(17,00+1,60+16,50)x10,50 = mq. 737,10
2 x 10,20 x 10,50 = " 214,20
Cornicione
67,80 x 0,10 = " 6,78
Sommano mq. 958,08 2.100 2.011.968
=====
- 2) - Svellimento di lastrici solari
in pietra di Cursi, ecc.
2 x 2 x 9,20 x 6,50 = mq. 239,20
2 x 3,00 x 4,00 = " 24,00
2 x 3,00 x 5,70 = " 34,20
Sommano mq. 297,40 1.300 386.620
=====
- 3) - Asfaltatura orizzontale o verticale,
ecc. ad un solo spessore
di mm.8, ecc.
- quantità pari alla voce 2) = mq. 297,40 1.600 475.840
=====
- 4) - Isolamento di solai, terrazze, ecc.
con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.
- quantità pari alla voce 2) = mq. 297,40 1.500 446.100
=====
- 5) - Masso a pendio per la formazione
di lastrici solari, ecc.
- quantità pari alla voce 2) = mq. 297,40 300 89.220
=====
- A Riportare 3.410.748

	Riporto		3.410.748
6) - Pavimentazione sui lastrici solari, eseguita con lastre di Cursi, ecc.			
- quantità pari alla voce 2)	= mq. 297,40	4.900	1.457.260
	=====		=====
TOTALE LAVORI PALAZZINA (1° LOTTO) £. 4.867.008.=			
=====			

F A S A N O : (1° Lotto Legge 640)
~~~~~

|                                                                                      |              |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|
| 1) - Svellimento di lastrici solari in pietra di Cursi, ecc.                         |              |       |           |
| Terrazze :                                                                           |              |       |           |
| 2 x 9,00 x 5,85                                                                      | = mq. 105,30 |       |           |
| 2 x 9,00 x 6;05                                                                      | = " 108,90   |       |           |
| 2 x 3,90 x 3,00                                                                      | = " 23,40    |       |           |
| Scale                                                                                |              |       |           |
| 2 x 3,00 x 5,70                                                                      | = " 34,20    |       |           |
|                                                                                      | =====        |       |           |
| Sommano                                                                              | mq. 271,80   | 1.300 | 353.340   |
|                                                                                      | =====        |       |           |
| 2) - Asfaltatura orizzontale e verticale, ecc. ad un solo spessore di mm.8, ecc.     |              |       |           |
| - quantità pari alla voce 1)                                                         | = mq. 271,80 | 1.600 | 434.880   |
|                                                                                      | =====        |       |           |
| 3) - Isolamento di solai, terrazze, ecc. con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.  |              |       |           |
| - quantità pari alla voce 1)                                                         | = mq. 271,80 | 1.500 | 407.700   |
|                                                                                      | =====        |       |           |
| 4) - Masso a pendio per la formazione dei lastrici solari, ecc.                      |              |       |           |
| - quantità pari alla voce 1)                                                         | = mq. 271,80 | 300   | 82.540    |
|                                                                                      | =====        |       |           |
| 5) - Pavimentazione sui lastrici solari eseguita con lastre di pietra di Cursi, ecc. |              |       |           |
| - quantità pari alla voce 1)                                                         | = mq. 271,80 | 4.900 | 1.331.820 |
|                                                                                      | =====        |       |           |
| 6) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico dato a spruzzo, ecc.        |              |       |           |

A Riportare

2.609.280

Riporto 2.609.280

Prospetti = perimetro

fabbricato: ml.95,33x14,20 = mq. 1.353,68

cornicione: " 81,80x 0,50 = " 40,90

Sommano mq. 1.394,58 2.100 2.928.618

7) - Rivestimento esterno eseguito  
con intonaco plastico dato a  
fratazzo graffiato, ecc.

Fronti solette balconi :

2 x 4 x 5,35 x 0,30 = mq. 12,84

4 x 8,70 x 0,30 = " 10,44

4 x 5,50 x 0,30 = " 6,60

2 x 4 x 3,90 x 0,30 = " 9,36

Sommano mq. 39,24 4.000 156.960

8) - Imbianchimento semplice a solo  
latte di calce, ecc.

Sottobalconi :

4 x 4 x 1,80 x 1,20 = mq. 34,56

4 x 4 x 1,40 x 1,20 = " 26,88

4 x 5,00 x 1,30 = " 26,00

2 x 4 x 1,90 x 1,20 = " 18,24

2 x 4 x 1,00 x 1,00 = " 8,00

Sommano mq. 113,68 300 34.104

9))- Tinteggiatura di pareti inter  
ne, ecc. con tempera di qualsia  
si colore, ecc.

Vani scala :

muri

2 x 2 x (2,00+4,70) x 14,80 = mq. 396,64

Pianerottoli

2 x 9 x 2,00 x 1,20 = " 43,20

Rampe

2 x 8 x 3,00 x 1,00 = " 48,00

Soffitti

2 x 4,31 x 2,00 = " 17,23

Sommano mq. 505,07 500 252.535

TOTALE LAVORI PALAZZINA 1° LOTTO ..... £. 5.981.496.=

2° LOTTO (Legge 640)

Idem come per il 1° Lotto ..... £. 5.981.496.=

SOMMANO ..... £.11.962.992.=

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A) - Importo lavori a base d'appalto .....                 | £. 16.830.000.=       |
| B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :           |                       |
| - I.V.A. sui lavori il 12% .....                           | £. 2.019.600          |
| - Spese generali il 9% .....                               | " 1.514.700           |
| - I.V.A. su spese generali il 12% ..                       | " 181.764             |
| - Revisione prezzi, imprevisti ed<br>I.V.A. relativa ..... | " <u>1.013.936</u>    |
| In uno .....                                               | £. <u>4.730.000.=</u> |
| S O M M A N O .....                                        | £. 21.560.000.=       |

= 27 =

= 6° G R U P P O =

FRANCAVILLA FONTANA

- Fabbricato Via Refice 1,3,5 - Alloggi n° 18 - (1° Lotto Legge 640)  
- " " Cotogno - " " 16 - (2° " " " )  
- " " " - " " 16 - (3° " " " )

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*  
\*

1° LOTTO (Legge 640)

1) - Svellimento di lastrici solari  
in pietra di Cursi, ecc.

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 11,40 x 5,05     | = mq. | 57,57  |
| 4,45 x 3,95      | = "   | 17,58  |
| 4,20 x 6,15      | = "   | 25,83  |
| 4,20 x 6,70      | = "   | 28,14  |
| 4,20 x 6,20      | = "   | 26,04  |
| 6,70 x 5,40      | = "   | 36,18  |
| 4,20 x 6,40      | = "   | 26,88  |
| 6,60 x 5,40      | = "   | 35,64  |
| 2 x 11,30 x 5,05 | = "   | 114,13 |
| 2 x 5,05 x 3,85  | = "   | 38,88  |
| Scale :          |       |        |
| 3 x 5,25 x 3,10  | = "   | 48,82  |

Sommano

|              |        |       |         |
|--------------|--------|-------|---------|
| mq.          | 455,69 | 1.300 | 592.397 |
| <u>=====</u> |        |       |         |

2) - Asfaltatura orizzontale o verti  
cale, ecc. ad un solo spessore  
di mm.8, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 455,69 1.600 729.104  
=====

3) - Isolamento di solai, terrazze,  
ecc. con pannelli rigidi di la-  
na di vetro, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 455,69 1.500 683.535  
=====

4) - Masso a pendio per la formazio  
ne di lastrici solari, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 455,69 300 136.707  
=====

5) - Pavimentazione sui lastrici so  
lari, eseguita con lastre di Cur  
si, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 455,69 4.900 2.232.881  
A Riportare 4.374.624



Riporto

4.374.624

6) - Tinteggiatura a latte di calce  
per esterni, ecc.

Prospetti :

|                         |       |        |
|-------------------------|-------|--------|
| (10,60+15,00) x 11,00   | = mq. | 281,60 |
| 5 x 1,20 x 11,00        | = "   | 79,20  |
| 30,40 x 11,00           | = "   | 334,40 |
| 33,00 x 11,00           | = "   | 363,00 |
| 2 x (8,50+9,40) x 11,00 | = "   | 393,80 |
| 16,40 x 11,00           | = "   | 180,40 |

Verande :

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| 3 x 4,40 x 3,30 | = " | 43,56  |
| 3x6x3,20 x 3,30 | = " | 190,08 |

Int. balconi :

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 3x9x2,40 x 1,00 | = " | 64,80 |
|-----------------|-----|-------|

Attico :

|                   |     |        |
|-------------------|-----|--------|
| ml. 139,40 x 1,00 | = " | 139,40 |
|-------------------|-----|--------|

Scale :

|                            |     |        |
|----------------------------|-----|--------|
| 3 x 2 x (6,50+3,20) x 2,80 | = " | 162,96 |
| 2x3x2 x (6,50+3,20) x 1,00 | = " | 116,40 |

Sommano

mq. 2.349,60

500

1.174.800

=====

7) - Dipintura di infissi in legno  
esistenti, ecc.

Infissi esterni :

|                  |       |       |
|------------------|-------|-------|
| 21 x 1,16 x 1,75 | = mq. | 42,63 |
| 6 x 1,16 x 2,62  | = "   | 18,24 |
| 24 x 0,76 x 2,53 | = "   | 46,15 |
| 18 x 1,67 x 1,70 | = "   | 51,10 |
| 9 x 1,95 x 0,92  | = "   | 16,15 |
| 2x15x0,95 x 0,91 | = "   | 25,93 |
| 9 x 1,84 x 0,82  | = "   | 13,58 |
| 24 x 0,95 x 0,56 | = "   | 12,77 |

Persiane avvolgibili;

|                 |     |        |
|-----------------|-----|--------|
| mq. 83,08 x 2,5 | = " | 207,70 |
|-----------------|-----|--------|

Portoni :

|               |     |       |
|---------------|-----|-------|
| mq. 11,04 x 2 | = " | 22,08 |
|---------------|-----|-------|

Porte terrazze :

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| 3 x 2 x 0,80 x 1,90 | = " | 9,12 |
|---------------------|-----|------|

Sommano

mq. 465,45

1.000

465.450

=====

8) - Tinteggiatura ringhiere in ferro, ecc.

|                   |       |        |       |         |
|-------------------|-------|--------|-------|---------|
| ml. 105,42 x 1,10 | = mq. | 115,96 | 1.300 | 150.748 |
|-------------------|-------|--------|-------|---------|

=====

TOTALE LAVORI 1° LOTTO ..... £. 6.165.622.=

=====

2° Lotto (Legge 640)

- 1) - Svellimento di lastrici solari  
in pietra di Cursi, ecc.

Terrazze :

|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| 2 x 9,00 x 5,85 | = mq. | 105,30 |
| 2 x 9,00 x 6,05 | = "   | 108,90 |
| 2 x 3,90 x 3,00 | = "   | 23,40  |
| 2 x 3,00 x 5,70 | = "   | 34,20  |

Sommano

mq. 271,80

1.300

353.340

- 2) - ~~A~~faltatura orizzontale o ver-  
ticale, ecc. ad un solo spesso-  
re di mm.8, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 271,80

1.600

434.880

- 3) - Isolamento di solai, terrazze,  
ecc. con pannelli rigidi di la-  
na di vetro, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 271,80

1.500

407.700

- 4) - Masso a pendio per la formazio-  
ne di lastrici solari, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 271,80

300

81.540

- 5) - Pavimentazione sui lastrici so-  
lari eseguita con lastre di  
Cursi, ecc.

- quantità pari alla voce 1) = mq. 271,80

4.900

1.331.820

- 6) - Rivestimento esterno eseguito  
con intonaco plastico dato a  
spruzzo, ecc.

Prospetti = perimetro

ml. 95,33 x 14,20 = mq. 1.353,68

Idem cornicione :

ml. 81,80 x 0,50 = " 40,90

Sommano

mq. 1.394,58

2.100±

2.928.618

- 7) - Rivestimento esterno eseguito  
con intonaco plastico dato a  
fratazzo graffiato, ecc.

Fronti solette balconi :

2 x 4 x 5,35 x 0,30 = mq. 12,84

4 x 8,70 x 0,30 = " 10,44

A Riportare

23,28

5.537.898

= 30 =

|                 |     |       |       |           |
|-----------------|-----|-------|-------|-----------|
| Riporto         | mq. | 23,28 |       | 5.537.898 |
| 4 x 5,50 x 0,30 | = " | 6,60  |       |           |
| 2x4x3,90 x 0,30 | = " | 9,36  |       |           |
| Sommano         | mq. | 39,24 | 4.000 | 156.960   |
|                 |     | ===== |       |           |

8) - Imbiancamento semplice a solo latte di calce, ecc.

Sottobalconi :

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| 4 x 4 x 1,80 x 1,20 | = mq. | 34,56 |
| 4 x 4 x 1,40 x 1,20 | = "   | 26,88 |
| 4 x 5,00 x 1,30     | = "   | 26,00 |
| 2xx 4 x 1,90 x 1,20 | = "   | 18,24 |
| 2 x 4 x 1,00 x 1,00 | = "   | 8,00  |

|         |     |        |     |        |
|---------|-----|--------|-----|--------|
| Sommano | mq. | 113,68 | 300 | 34.104 |
|         |     | =====  |     |        |

9) - Tinteggiatura di pareti interne, ecc. con tempera di qualsiasi colore, ecc.

Vani Scala :

Muri

|                             |       |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| 2 x 2 x (2,00+4,70) x 14,80 | = mq. | 396,64 |
|-----------------------------|-------|--------|

Pianerottoli

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 2 x 9 x 2,00 x 1,20 | = " | 43,20 |
|---------------------|-----|-------|

Rampe

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| 2 x 8 x 3,00 x 1,00 | = " | 48,00 |
|---------------------|-----|-------|

Soffitti

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| 2 x 5,00 x 2,00 | = " | 20,00 |
|-----------------|-----|-------|

|         |     |        |     |          |
|---------|-----|--------|-----|----------|
| Sommano | mq. | 507,84 | 500 | 253.920. |
|         |     | =====  |     |          |

10) - Media riparazione di portoncini per la sola ossatura, ecc.

|                          |       |      |
|--------------------------|-------|------|
| Portoncini ; 2x1,36x2,51 | = mq. | 6,83 |
|--------------------------|-------|------|

Porte terrazzo :

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| 2 x 1,20 x 2,10 | = " | 5,04 |
|-----------------|-----|------|

|         |     |       |       |        |
|---------|-----|-------|-------|--------|
| Sommano | mq. | 11,87 | 6.500 | 77.155 |
|         |     | ===== |       |        |

11) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.

|                        |       |       |       |        |
|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| Scale : 2x3x(1,60x1,00 | = mq. | 9,60  | 3.500 | 33.600 |
|                        |       | ===== |       |        |

12) - Dipintura di infissi in legno esistenti, ecc.

- quantità voce 10)

|               |       |       |
|---------------|-------|-------|
| mq. 11,87 x 2 | = mq. | 23,74 |
|---------------|-------|-------|

|             |     |       |  |           |
|-------------|-----|-------|--|-----------|
| A Riportare | mq. | 23,74 |  | 6.093.637 |
|-------------|-----|-------|--|-----------|

= 31 =

|                |         |     |       |       |           |
|----------------|---------|-----|-------|-------|-----------|
|                | Riporto | mq. | 23,74 |       | 6.093.637 |
| Finestre scale | =       | "   | 9,60  |       |           |
|                | Sommano | mq. | 33,34 | 1.000 | 33.340    |
|                |         |     | ===== |       |           |

13) - Dipintura di ringhiere di balconi, scale, ecc.

Balconi 4 x 4 x (1,80+1,20) x 1,10

= mq. 52,80

2 x (1,00 x 1,50) = " 5,00

2 x 4 x 1,50 x 1,10 = " 14,08

Ringhiera scala :

ml. 28,00 x 1,10 = " 30,80

Sommano mq. 102,08 1.300 132.712

TOTALE LAVORI 2° LOTTO ..... £. 6.259.689.=

3° LOTTO (Legge 640)

Idem come per il 2° Lotto ..... £. 6.259.689.=

R I E P I L O G O

IMPORTO A BASE D'APPALTO :

Fabbricato Via Refice - 1° Lotto ..... £. 6.165.622.=

" " Cotogno - 2° Lotto ..... " 6.259.689.=

" " " - 3° Lotto ..... " 6.259.689.=

T O T A L E ..... £. 18.685.000.=

QUADRO ECONOMICO 6° GRUPPO

A) - Importo lavori a base d'appalto ..... £. 18.685.000.=

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- I.V.A. sui lavori il 12% ..... £. 2.242.200

- Spese generali il 9% ..... " 1.681.650

- I.V.A. su spese generali il 12%. " 201.798

- Revisione prezzi, imprevisti ed

I.V.A. relativa ..... " 1.689.352

In uno ..... £. 5.815.000.=

S O M M A N O ..... £. 24.500.000.=

7° GRUPPO

L A T I A N O :

Fabbricato Via Padadia 2,4 - alloggi 12 (1° Lotto Legge 640)

M E S A N E :

Fabbricato Via Montessori A e B - alloggi 12 (1° Lotto Legge 640)  
 " " " C e D - " 12 (2° " " " )

S.PIETRO VERNOTICO :

Fabbricato Via Legge (Palazzina per i Senza Tetto)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*  
 \*

L A T I A N O : (1° Lotto Legge 640)  
 ~~~~~

- 1) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco impermeabilizzante dello spessore di mm.1, passato a spruzzo, ecc.

Prospetti :

2 x 10,20 x 11,10	= mq.	226,44
2 x 33,50 x 11,10	= "	743,70
2 x 1,60 x 11,10	= "	35,52
2x2x 0,50 x 11,10	= "	22,20

Muri scala :

2 x 2 x 5,80 x 1,00	= "	22,00
2 x 3,00 x 2,60	= "	15,60
2 x 2 x 4,10 x 1,40	= "	22,96

Parapetti balconi :

4 x 2 x (0,80+1,00) x 1,00	= "	14,40
4 x 2 x (0,60+1,00) x 1,00	= "	13,60

Intradosso balconi :

4 x 1,25 x 1,50	= "	7,50
4 x 1,50 x 1,00	= "	6,00
4 x 1,25 x 1,20	= "	6,00
4 x 0,90 x 0,90	= "	3,24

Attico :

(10,20+10,20+33,50+33,50+1,60+1,60) x 1,08	= "	97,56
--	-----	-------

Sommano	mq.	1.236,72	2.100	2.597.108
		=====		

- 2) - Svellimento di lastrici solari in pietra di Corsi e sottostante masso a pendio, ecc.

A Riportare

2.597.108.=

	Riporto		2.597.108
Torrini scala : 2x(1,30+3,20+1,50)x3,20	= mq. 38,40 =====	1.300	49.920
3) - Stratificazione d'asfalto orizzontale eseguita a due strati, ecc. - superficie idem voce 2)	= mq. 38,40 =====	2.900	111.360
4) - Masso a pendio, ecc. - superficie idem voce 2)	= mq. 38,40 =====	300	11.520
5) - Pavimentazione lastricato solare in Corsi, ecc. - superficie idem voce 2)	= mq. 38,40 =====	4.900	188.160
6) - Tinteggiatura di pareti interne con tempera, ecc. Vano scala : 2 x 2 x (2,00+4,70) x 14,80 2 x 9 x 3,00 x 1,00 2 x 8 x 3,00 x 1,00 2 x 5,00 x 2,00 Sommano	= mq. 396,64 1/2 " 43,20 = " 48,00 = " 20,00 mq. 507,84 =====		
mq. 507,84 x 2	= mq. 1.015,68 =====	500	507.840
7) - Media riparazione portone e portoncini, ecc. 2 x 1,50 x 2,50 Porte terrazze: 2 x 1,00 x 2,20 Sommano	= mq. 7,50 = " 4,40 mq. 11,90 =====	6.500	77.350.
8) - Tinteggiatura ad olio infissi Telai a vetri Portoni : 2 x mq. 11,90 Avvolgibili : 3 x mq. 138,40 Sommano	= mq. 138,40 = " 23,80 = " 415,20 mq. 577,40 =====	1.000	577.400
9) - Tinteggiatura ringhiere esterne 2x3x4x2,95x1,00	= mq. 71,36 =====	1.300	92.774
S O M M A N O £. 4.213.432.= =====			

M E S A G G I E : (1° e 2° Lotto Legge 640)

1) - Rivestimento plastico esterno
mullato, ecc.

Palazzina "A" (dallo zoccolo
sino all'attico) :

Lato scale

$$(17,00+1,60+16,50) \times 10,50 = \text{mq.} \quad 368,55$$

Lato opposto

$$(17,00+1,60+16,50) \times 10,50 = " \quad 368,55$$

Testate

$$2 \times 10,20 \times 10,50 = " \quad 214,20$$

Rientranza prospetto

$$67,80 \times 0,05 = " \quad 3,39$$

Sommano

$$\text{mq.} \quad 954,69$$

Palazzina "B" :

$$\text{idem come per la Palazzina "A"} \quad " \quad 954,69$$

Totale

$$\text{mq.} \quad 1.909,38$$

2.100

4.009.698

2) - Tinteggiatura a tempera su pare
ti interne dei vani scala ecc.

$$4 \times 2 \times (2,00+4,70) \times 15,50 = \text{mq.} \quad 830,80$$

$$4 \times 2,00 \times 5,00 = " \quad 40,00$$

$$4 \times 9 \times 1,00 \times 1,00 = " \quad 36,00$$

$$4 \times 9 \times 1,00 \times 3,00 = " \quad 108,00$$

Sommano

$$\text{mq.} \quad 1.014,80$$

500

507.400

3) - Demolizione della copertura a
tenuta d'acqua ecc.

Palazzina "A"

$$2 \times 4 \times 4,26 \times 1,26 = \text{mq.} \quad 42,94$$

$$2 \times 4 \times \frac{4,26+4,76}{2} \times 0,98 = " \quad 35,36$$

$$2 \times 4 \times 4,35 \times 4,76 = " \quad 165,64$$

Lato opposto

$$2 \times 3,45 \times 4,09 \times 2 = " \quad 56,44$$

$$2 \times 4 \times 3,19 \times 1,85 = " \quad 47,22$$

$$2 \times 4 \times \frac{3,19+4,09}{2} \times 1,05 = " \quad 30,58$$

$$2 \times 3 \times 3,50 \times 4,09 = " \quad 85,84$$

$$3,40 \times 4,09 = " \quad 27,82$$

$$2,50 \times 0,45 = " \quad 2,24$$

Copertura scale :

$$2 \times 2 \times (1,20+3,10+1,30) \times 2,02 = " \quad 45,24$$

Sommano

$$\text{mq.} \quad 539,32$$

1.300

701.116

A Riportare

5.218.214

Riporto

5.218.214

4) - Provvista e posa in opera di pannelli rigidi in lana di vetro, ecc.				
- superficie idem voce 3)	= mq.	539,32	1.500	808.980
		=====		
5) - Stratificazione n'asfalto ecc.				
- superficie idem voce 3)	= mq.	539,32	1.600	862.912
		=====		
6) - Masso a pendio, ecc.				
- superficie idem voce 3)	= mq.	539,32	300	161.796
		=====		
7) - Fornitura e posa in opera di lastre di Cursi, ecc.				
- superficie idem voce 3)	= mq.	539,32	4.900	2.642.668
		=====		
	S O M M A N O			<u>£. 9.694.570.=</u>
				=====

S.PIETRO VERNOTICO : (Palazzina Per SENZA TETTO)

1) - Svellimento di lastrici solari, ecc.				
2 x 4,60 x 9,00	= mq.	82,80		
12,60 x 10,00	= "	126,00		
Scala :				
(1,20+3,10+1,50) x 3,20	= "	18,56		
Sommano				
	mq.	227,36	1.300	295.568
		=====		
2) - Rifacimento impermeabilizzazione con asfalto, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	227,36	1.500	363.776
		=====		
3) - Provvista e posa in opera di lana di vetro, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	227,36	1.500	341.040
		=====		
4) - Gretoanto per pendenze, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	227,36	300	68.208
		=====		
5) - Pavimentazione in lastre di Cursi, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	227,36	4.900	1.114.064
		=====		
	A Riportare			<u>2.182.656</u>

Riporto

2.182.656

- 6) - Rivestimento esterno con intonaco plastico rullato, ecc.

$3 \times (4,60 + 1,00 + 12,80 + 1,00 + 4,60 + 9,60 + 22,00 + 9,60 + 0,10 + 0,10) \times 3,30$ = mq. 647,46

Gabbia scala :

$2 \times 3,00 \times 2,50$ = " 15,00

$2 \times 3,00 \times \frac{2,50 + 1,50}{2}$ = " 12,00

$2 \times 2,50 \times 3,00$ = " 15,00

Muro d'attico :

$2 \times (22,00 + 8,00) \times 1,00$ = " 60,00

Sommano

mq. 749,46

1.900

1.423.974

- 7) - Smuratura di infissi di qualsiasi genere, ecc.

Vano scala :

$2 \times 1,20 \times 2,60$ = mq. 6,24

Portone :

$1,50 \times 3,30$ = " 4,95

Porta terrazzo :

$1,20 \times 3,30$ = " 3,96

Sommano

mq. 15,15

1.000

15.150

- 8) - Provvista e posa in opera di portoncini, ecc.

Portone : $1,50 \times 3,30$ = mq. 4,95

Porta terrazzo : $1,20 \times 3,30$ = " 3,96

Sommano

mq. 8,91

37.000

329.670

- 9) - Vetrate in abete di 1^ scelta finestre vano scala con parte inferiore fissa e superiore apribile, ecc.

Fin. scala : $2 \times (1,20 \times 2,50)$ = mq. 6,00 27.500 165.000

- 10) - Tinteggiatura ad olio infissi a tre mani, ecc.

Portoncini : mq. 8,91 x 2 = mq. 17,82

Vetrate scala : mq. 6,00 x 1 = " 6,00

Sommano

mq. 23,82

1.400

33.348

A Riportare

4.149.798

= 37 =

Riporto

4.149.798

- 11) - Impianto di suoneria e apri
portone, ecc.

= n°	6	12.000	72.000
=====			

- 12) - Impianto di illumin-azione
scala, ecc.

= n°	4	13.100	52.400
=====			

- 13) - Tinteggiatura scale a tempera:

2 x (2,00+5,00) x 13,40	= mq.	187,60
2,00 x 5,00	= "	10,00
7 x 7 x 1,00 x 1,00	= "	7,00
7 x 1,20 x 3,00	= "	21,00
=====		

Sommano	mq.	225,60	500	112.800
=====				

S O M M A N O £. 4.386.998.=

R I E P I L O G O :

IMPORTO A BASE D'ASTA :

LATIANO : 1° Lotto 640 - Via Papadia £. 4.213.432.=

MESAGNE : 1° e 2° Lotto 640 - Via Montessori " 9.694.570.=

S.PIETRO VERNOTICO : Pal. Senza Tetto - Via Lecce... " 4.386.998.=

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA £. 18.295.000.=

QUADRO ECONOMICO 7° GRUPPO

.....8.....

A) - Importo lavori a base d'asta £. 18.295.000.=

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- I.V.A. sui lavori il 12% £. 2.195.400

- Spese generali il 9% " 1.646.550

- I.V.A. su spese generali il 12% " 197.586

- Revisione prezzi, imprevisti ed

I.V.A. relativa " 1.185.464

In uno £. 5.225.000.=

S O M M A N O £. 23.520.000.=

= 38 =

= 8° GRUPPO =

O S T U N I :

Fabbricato Via L. Nazzari 47,49 - Alloggi n° 16 - (2° Lotto Legge 640)
" " " " 51,53 - " " 16 - (3° " " "
" " B. Croce 1, 2 - " " 12 - (4° " " "

OSTUNI VILLANOVA :

Case per Pescatori - Alloggi n° 6 (1° Lotto Legge 640)
" " " - " " 6 (2° " " ")

**
*

O S T U N I : (2° Lotto Legge 640)

- 1) - Svellimento di lastrici solari in pietra di Cursi, ecc.

Terrazze :

2 x 9,00 x 5,85 = mq. 105,30

2 x 9,00 x 6,05 = " 108,90

2 x 3,90 x 3,00 = " 23,40

Scale

2 x 3,00 x 5,70 = " 34,20

Sommano mq. 271,80 1.300 353.340

- 2) - Copertura di asfalto ecc. eseguito a due strati sfalsati, ecc.

- superficie idem voce 1) = mq. 271,80 2.900 788.220

- 3) - Isolamento di solai, terrazze, ecc. con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.

- superficie idem voce 1) = mq. 271,80 1.500 407.700

- 4) - Masso a pendio per la formazione di lastrici solari, ecc.

- superficie idem voce 1) = mq. 271,80 300 81.540

- 5) - Pavimentazione sui lastrici solari, eseguita con lastre di Cursi, ecc.

- superficie idem voce 1) = mq. 271,80 4.900 1.331.820

A Riportare 2.962.620

Riporto

2.962.620

- 6) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico dato a spruzzo, ecc.

Prospetti :

perimetro fabbricato

ml. 95,33 x 14,20

= mq. 1.353,69

Cornicione :

ml. 81,80 x 0,50

= " 40,90

Sommano

mq. 1.394,59

2.100

2.928.639

- 7) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico, passato a pennello, ecc.

Sottobalconi :

4 x 4 x 1,80 x 1,20

= mq. 34,56

4 x 4 x 1,40 x 1,20

= " 26,88

4 x 5,00 x 1,30

= " 26,00

2 x 4 x 1,90 x 1,20

= " 18,24

2 x 4 x 1,00 x 1,00

= " 8,00

Sommano

mq. 113,68

300

34.104

- 8) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico dato a fratazzo, graffiato, ecc.

Fronti solette balconi :

2 x 4 x 5,35 x 0,30

= mq. 12,84

4 x 8,70 x 0,30

= " 10,44

4 x 5,50 x 0,30

= " 6,60

2 x 4 x 3,90 x 0,30

= " 9,36

Sommano

mq. 39,24

4.000

156.960

- 9) - Tinteggiatura di pareti interne, ecc. con tempera di qualsiasi colore, ecc.

Vani scala :

Muri : 2x2x(2,00+4,70)x14,80

= mq. 396,64

Soff.: 2 x 2,00 x 5,00

= " 20,00

Pian.: 2x9x2,00 x 1,20

= " 43,20

Rampe: 2x8x3,00 x 1,00

= " 48,00

Sommano

mq. 507,84

500

253.920

- 10) - Dipintura di ringhiere di balconi, scale, ecc.

Ringhiere balconi :

4 x 4 x (1,80+1,20) x 1,10

= mq. 52,80

2x4x(1,00+1,00+1,05)x 1,10

= " 26,84

2 x 4 x 1,60 x 1,10

= " 14,08

A Riportare

mq. 93,72

6.336.243

= 40 =

Riporto	mq.	93,72		6.336.243
Ringhiera scala :				
2 x ml.28,00 x 1,10	= "	61,60		
Ringhiera divis.terrazze :				
2 x 10,50 x 1,80	= "	37,80		
Sommano	mq.	193,12	1.300	251.056
=====				
11) - Media riparazione di portoncini per la sola ossatura, ecc.				
Portoncini : 2x1,36x2,15	= mq.	6,83		
Porte terr.: 2x1,20x2,10	= "	5,04		
Sommano	mq.	11,87	6.500	77.155.
=====				
12) - Piccola riparazione di sportelli a vetri, ecc.				
Scale : 2x3x1,60x1,00	= mq.	9,60		
Esterni 39x1,20x1,70	= "	79,56		
28x0,80x2,60	= "	58,24		
Sommano	mq.	147,40	3.500	515.900
=====				
13) - Revisione semplice di persiane avvolgibili, ecc.				
32 x 1,16 x 1,60	= mq.	59,39		
6 x 1,16 x 1,30	= "	9,05		
Sommano	mq.	68,44	2.500	171.100
=====				
14) - Dipintura di infissi in legno esistenti, ecc.				
Portoncini e porte terrazzo;				
mq. 11,87 x 2	= mq.	23,74		
Finestre esterne :	= "	137,40		
Avvolgibili : mq.68,44x2,5	= "	171,10		
Sommano	mq.	342,24	1.000	342.240
=====				
S O M M A N O				£. 7.693.694.=
=====				

3° LOTTO (Legge 640)

Idem come per il 2° Lotto £. 7.693.694.=

=====

4° LOTTO (Legge 640)

- 1) - Svuellimento di lastrici solari in pietra di Cursi, ecc.

Terrazze :

2x2x9,20x6,50 = mq. 239,20

A Riportare

mq. 239,20

15.387.388

= 41 =

Riporto	mq.	239,20		15.387.388
2 x 3,00 x 4,00	= "	24,00		
2 x 3,00 x 5,70	= "	34,20		
Sommano	mq.	297,40	1.300	386.620
=====				
2) - Copertura di asfalto, ecc. eseguito a due strati sfalsati, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	297,40	2.900	862.460
=====				
3) - Isolamento di solai, terrazz, ecc/ con pannelli rigidi di lana di vetro, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	297,40	1.500	446.100
=====				
4) - Masso a pendio per la formazione di lastrici solari, ecc.				
- superficie idem voce 1)	= mq.	297,40	300	89.220
=====				
5) - Pavimentazione sui lastrici solari eseguita con lastre di Cursi, ecc.*				
- superficie idem voce 1)	= mq.	297,40	4.900	1.457.260
=====				
6) - Rivestimento esterno eseguito con intonaco plastico dato a spruzzo, ecc.				
Prospetti :				
2x(17,00+1,60+16,50)x10,50	= mq.	744,12		
2 x 10,20 x 10,60	= "	216,24		
67,80 x 0,10	= "	6,78		
Parapetti balconi :				
8x2x(0,70+1,05)x1,00	= "	28,00		
8 x 1,25 x 1,50	= "	15,00		
8 x 1,00 x 1,20	= "	9,60		
Sommano	mq.	1.019,74	2.100	2.141.454
=====				
7) - Tinteggiatura di pareti interne, ecc. con tempera, ecc.				
Vani scala :				
2 x 2 x (2,00+4,70) x 11,80	= mq.	316,24		
2 x 2,00 x 5,00	= "	20,00		
2 x 7 x 2,00 x 1,20	= "	33,60		
2 x 7 x 3,00 x 1,00	= "	42,00		
Sommano	mq.	411,84	500	205.920
=====				

A Riportare

20.976.422

Riporto

20.976.422

- 8) - Media riparazione di portonci-
ni, compresa la parte esterna, ecc.

Portoncini : 2x1,36x2,51 = mq. 6,83
Porte terr.: 2x1,20x2,10 = " 5,04

Sommano mq. 11,87 8.000 94.960
=====

- 9) - Piccola riparazione di sportel-
li a vetri, ecc.

Finestre scale :
2 x 2 x 1,60 x 1,00 = mq. 6,40 3.500 22.400
=====

- 10) - Dipintura di ringhiere di bal-
coni, scale, ecc.

Balconi :
4 x 2 x (1,00+0,80) x 1,10 = mq. 23,76
4 x 3 x (1,00+1,10) x 1,10 = " 27,72
Ringhiera scale
2 x 22,00 x 1,10 = " 48,40
Ringhiera divisione terrazzo:
10,50 x 1,80 = " 18,90

Sommano mq. 118,78 1.300 154.414
=====

- 11) - Dipintura di infissi di legno
esistenti, ecc.

Portoncini e porte terrazzo :
mq. 11,87 x 2 = mq. 23,74
Finestre scale = " 6,40

Sommano mq. 30,14 1.000 30.140
=====

OSTUNI VILLANOVA: (1° e 2° Lotto Legge 640 -Case Pescatori)

- 1) - Smontaggio copertura solare
in lastre di Cursi e masso a
pendio, ecc.

2 x 29,00 x 9,50 = mq. 551,00
Smontaggio mappetta :
2 x 2 x (30,00+9,50) x 0,50 = " 79,00

Sommano mq. 630,00 1.300 819.000
=====

- 2) - Impermeabilizzazione terrazza
con asfalto, ecc.

- superficie idem parziale voce
1) = mq. 551,00
- risolto = " 15,60

Sommano mq. 566,60 1.600 906.560
=====

A Riportare

23.003.896

= 43 =

Riporto

23.003.560

3) - Provvista e posa in opera di manto isolante in lana di vetro da cm.3, ecc. - superficie idem parziale voce 1)	= mq.	551,00	1.500	826.230
4) - Rifacimento di masso a pendio - superficie idem voce 3)	= mq.	551,00	300	165.246
5) - Rifacimento di copertura solare in lastre di Cursi, ecc. - superficie idem voce 3)	= mq.	551,00	4.900	2.699.018
6) - Rifacimento della mappetta ecc.	= mq.	79,00	5.700	450.300
7) - Ripristino impianto idrico in previsione dell'allaccio dello E.A.A.P.	= ml.	257,32	2.800	720.496
8) - Provvista e posa in opera di elettropompa con interruttori automatici per il provvisorio funzionamento dell'impianto idrico alimentato dal pozzo artesiano	= a corpo			200.000
<u>P O Z Z O N E R O</u>				
9) - Scavo di roccia, ecc. 6,00 x 3,00 x 2,00	= mc.	36,00	16.000	576.000
10) - Calcestruzzo a q/li 3 di cemento per impermeabilizzazione pozzo nero ecc. Platea 6,00 x 3,00 x 0,20 Pareti 2 x 6,00 x 2,00 x 0,20 2 x 2,60 x 2,00 x 0,20 Solettone di copertura : 6,00 x 3,00 x 0,20 Sommano	= mq. = = = = =	3,60 4,80 2,02 3,60 24,02	39.400	946.388
11) - Ferro omogeneo in opera sagomato per armatura solettone di cui alla voce precedente ecc. mc. 3,60 x Kg. 120	= Kg.	432,00	500	216.000
A Riportare				29.803.574

Riporto

29.803.574

- 12) - Tubazione in eternit da mm.125
per allaccio provvisorio fabbri-
cato 2 = ml. 13,00
per allaccio definitivo fabbri-
cato 1 = " 5,00

Sommano ml. 18,00 3.800 68.400

- 13) - Pozzetto di raccordo ecc.
Fabbricato n° 2 = n° 1 18.000 18.000

- 14) - Scavo di roccia, ecc.
Per canalizzazione allacciamen-
ti :
18,00 x 0,30 x 0,50 = mc. 2,70 21.000 56.700

- 15) - Chiusini in ghisa, ecc.
n° 3 x Kg. 70,00 = Kg.210,00 750 157.500

RIPRISTINO VECCHIO POZZO

- 16) - Svellimento solettone in calce-
struzzo, ecc.
6,70 x 3,45 x 0,20 = mc. 4,62 8.500 39.270

- 17) - Pulizia e svuotamento vasca a corpo 300.000

- 18) - Calcestruzzo a 300 per rivestimen-
to pozzo :
platea 5,70 x 2,45x 0,20 = mc. 2,70
pareti 2x5,70x2,00x0,20 = " 4,56
2x2,10x2,00x0,20 = " 1,68
formazione solettone :
5,70 x 2,45 x 0,20 = " 2,80

Sommano mc. 11,74 39.400 462.556

- 19) - Ferro omogeneo in opera armato
per formatura solettone ecc.
mc. 2,70 x Kg. 120 = Kg. 324,00 500 162.000

- 20) - Intonaco cementizio per stagna-
tura pozzi neri ecc.
Platea
5,30 x 2,05 = mq. 10,86
Pareti
2 x 5,30 x 2,00 = " 21,20
2 x 2,05 x 2,00 = " 8,20

A riportare mq. 40,26 31.068.000

= 45 =

	Riparto	mq.		
soffitto		40,26		31.068.000
5,30 x 2,05		" 10,86		
Secondo pozzo :				
platea : 5,60 x 2,60		" 14,56		
pareti : 2 x 5,60 x 2,00		" 22,40		
2 x 2,60 x 2,00		" 10,40		
soffitto: 5,60 x 2,60		" 14,56		
Sommano	mq.	113,04	2.300	259.992

21) - Impermeabilizzazione solettoni
con asfalto ecc.

5,70 x 2,45	= mq.	13,96		
6,00 x 3,00	= "	18,00		
Sommano	mq.	31,96	2.900	92.684

22) - Pavimento in peitrini sui so-
lettoni dei pozzi neri ecc.
- superficie idem voce 21)

= mq.	31,96	4.100	131.208
-------	-------	-------	---------

23) - Tappetino bitumato ecc. compre
so rullatura ecc.

(20,00+30,00+10,00) x 7,00	= mq.	420,00	5.500	2.310.000
----------------------------	-------	--------	-------	-----------

24) - Cordoni in pietra calcarea per
modifica marciapiedi per prote
zione pozzi neri, ecc.

3,40 + 6,70 + 3,40 + 6,72	= ml.	20,22		
6,00 + 3,00 + 6,00 + 3,00	= "	18,00		
Sommano	ml.	38,22	7.800	298.116

S O M M A N O £. 34.160.000.=

QUADRO ECONOMICO 8° GRUPPO

A) - Importo lavori a base d'appalto £. 34.160.000.=

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

- I.v.a. sui lavori il 12% £. 4.099.200
- Spese generali il 9% " 3.074.400
- I.V.A. su spese generali il 12%. " 368.928
- Revisione prezzi, imprevisti ed
I.V.A. relativa " 3.377.472

In uno £. 10.920.000.=

S O M M A N O £. 45.080.000.=

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) - IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO :

- 1°	Gruppo Brindisi	£. 29.270.000
- 2°	" "	" 60.230.000
- 3°	" Carovigno e S.Vito dei Normanni	" 17.965.000
- 4°	" Ceglie Messapico ...	" 34.565.000
- 5°	" Cisternino e Fasano.	" 16.830.000
- 6°	" Francavilla Fontana.	" 18.685.000
- 7°	" Latiano, Mesagne e S.Pietro Vernotico..	" 18.295.000
- 8°	" Ostuni	" 34.160.000

SOMMANO LAVORI A BASE D'APPALTO £. 230.000.000.=

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione :

1)	- I.V.A. sui lavori il 12%...	£. 27.600.000
2)	- Spese generali il 9%	" 20.700.000
3)	- I.V.A. su spese generali il 12%	" 2.484.000
4)	- Revisione prezzi, imprevisti ed I.V.A. relativa	" 19.216.000

In uno £. 70.000.000.=

TOTALE FINANZIAMENTO £. 300.000.000.=

=====