

Tali lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione Lavori dovranno essere allontanati dal Cantiere. =

I lavori saranno pagati in unica soluzione a lavori ultimati con l'applicazione dei prezzi che seguono :

1)- Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza anche misto a pietra compreso demolizione di vecchie murature di fondazione di qualsiasi tipo e natura e pareti determinate ristrette, compreso ammassamento, rimozione e trasporto, spandimento e pilonatura del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, per rinterri ed altro, come pure per spianamento del terreno circostante, ove richiesto, nonché opere di sbadocchiamento, armatura, aggettamento acqua, ecc. e per qualsiasi profondità e compreso altresì trasporto alle discariche di quelle esuberanti. = Al metro cubo Lire Cinquecento. = mc. & 500. =

2)- Calcestruzzo a Kg. 150 di cemento tipo 500 per mc. 0,800 di pietrischetto calcareo all'anello da

cm.3 e mc.0,400 di sabbia silicea dolce in opera
compreso casseri, disarmo ecc.= Al metro cu-
bo Lire Seimila.= mc. £. 6.000.=

3)- Muratura tutta tufo e malta comune in opera a
qualsunque altezza o per muratura retta o centi-
nata anche a piccoli tratti e per riprese dei mu-
ri, compreso ogni onere per fatture di spigoli,
stipiti, ecc. in tufo forte incluse piattabande
ed architravi in c.a., casseri, disarmo, ferro
ecc. per porte verande e finestre, secondo le
richieste della Direzione Lavori e l'onere per-
chè la parte superiore dei vari solai risulti al
lo stesso piano.= Al metro cubo Lire Quattromi-
lacinquecento.= mc. £. 4.500.=

4)- Idem da cm.20.= Al metro quadrato Lire Milledue-
cento.= mq. £. 1.200.=

5)- Basoli calcari dello spessore minimo di corda
di cm.15 larghezza uniforme di cm.40 per forma-
zione zanella lavorati alla martellina, scalpeli
linati negli assetti per cm.5 a perfetto squadro
in opera con abbondante letto di malta idraulica
e compreso sottostante strato di pietrisco
calcareo da cm.10 e beverone di malta cementizia
per i giunti.= Al metro quadrato Lire Millecin-
quecento.= mq. £. 1.500.=

6)- Provvista e posa in opera di canne fumarie quadrate da cm.15 compreso magistero per incasso nella muratura ed il pezzo terminale con cappello, staffa ecc. in opera previa demolizione dei vecchi condotti in muratura.= Al metro lineare Lire Milleduecento.= ml. £. 1.200.=

7)- Revisione delle condotte di scarico dei gabinetti compreso la eventuale sostituzione di braghe, smontaggio di apparecchi sanitari, piastrelle, ecc.= Per ogni apparecchio £ i r e Tremila.= uno £. 3.000.=

L'importo dei lavori non dovrà eccedere la somma di £. 980.000.= (lire novecento-ottantamila).=

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli, I.G.E., sono a carico dell'Impresa, la quale, peraltro usufruirà dei benefici di cui alla Legge 28.2.1949, n.43.=

La registrazione va soggetta a tassa fissa ai sensi dell'art.24 della suddetta Legge.=

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del verbale di consegna.=

I lavori dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 1959.=



IL PRESIDENTE
(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

Per accettazione di tutto quanto oggetto della
presente lettera di ordinazione con l'offerta del ri
basso del 6% (diconsi lire sei per cento) sui prez-
zi suddetti e quindi per l'importo totale netto di
£. 921.200.= (lire novecentoventunomiladuecento.=)

L'IMPRESA

(Ing. Luigi MAGGI)

