

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Legge 5/8/78 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I. 008/101/1.

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in Francavilla Fontana.

Alloggi n. 60.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO n. 6111 del 27/8/1984 Reg. a Brindisi il 27/8/1984 al
n. 44 23 Mod.I°.

Importe a base d'asta

£. 2.194.087.500=

Importe al netto del ribasse d'asta del

5.66%

£. 2.069.902.148=

P E R I Z I A

DI ADEGUAMENTO DELLE FONDAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DEI TECNICI INCARI-
CATI PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI LAVORI

Brindisi lì, 14/6/1985.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

96.

1)-6/a -Scavo di sbancamento ecc.

-quantità pari a quella rilevata sul
poste e computata sulla base degli
elaborati strutturali esecutivi:

mc. 3.958,48 x 4.500

pagato al 4° SAL £. 17.813.160= X

2)-62 -Cls a kg. 150 ecc...

idem c.s. mc. 651,85 x 49.000

pagato al 4° SAL £. 31.940.650= X

3)-59 -Cls classe 200kg/cmq. ecc...

idem c.s. mc. 1.590,42 x 92.300=

pagato al 4° SAL £. 146.795.766= X

4)-64 -Ferro omogeneo ed acciaiolo per c.a. ecc....

idem c.s. kg. 94.434,47 x 980

pagato al 5° SAL £. 92.545.780= X

5)-16 -Vespao calcareo ecc....

idem c.s. mc. 548,14 x 14.100

pagato al 4° SAL £. 7.728.774= X

SOMMANO

£. 296.824.130=

A DETRARRE: l'importo dei lavori preventivati

£. 222.750.000=

MAGGIORE SPESA:

£. 74.074.130=

A DETRARRE: il ribasso d'asta del 5.66%

£. 4.192.596=

Importo netto maggiori opere in fondazione

£. 69.881.534=

SONO A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:

-per spese generali 7%

£. 4.891.707=

- per IVA

-2% su £.69.881.534

£. 1.397.630=

-18% su £.4.891.707 (2.278.137)

£. 880.507=

Somma

£. 7.169.844=

IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA

£. 77.051.378=

Brindisillì, 14/6/1985.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

di