


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/78, n° 457 - 4° Biennio.

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento di alloggi popolari
nel Comune di BRINDISI - PAL. G piazza M. Sironi ex Cant.
1633/1267.

Computo Metrico Estimativo

IL COORDINATORE
Servizio Risanamento - Patrimonio
(Geom. Vito Savino)



L'INGEGNERE CAPO
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



VISTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)



PIAZZA MARIO SIRONI C/1267 e C/1633 Pal. G.

1/11 Demolizione totale o parziale
di muratura ecc.

muratura tampagno locale caldaia

3,00x0,30x4,00=mc. 3,60x60.000

=£. 180.000 0

2/26 Demolizione di massetto di qualsiasi spessore

demolizione massetto nero C.T.

3,00x0,60 =mq. 1,80x 4.100

=£. 7.380 0

3/2)bScavo eseguito a mano
a sezione ristretta.

scavo cavo fondazione G.T.

3,00x0,60x1,00=mc. 1,80x23.900

=£. 43.020 0

4/69 Coglomerato cementizio per strutture
in c.a. in fondazione

muro C.T. 3,00x0,50x0,40=mc. 0,60

sop; elev. muro

d'attico 2(13,20+12,60+12,00+29,00)x0,50x0,25

mc. 0,60

mc. 16,70

Sommano

MC. 17,30x1.000£1.903.000 (2.758.600)

5/60 Muratura in blocchetti in cls. ecc.

muro tampagno C.T. 3,00x0,30x4,00=mc. 3,60

x95.00=£. 342.000 0

6/36 Smuratura d'infissi di
qualsiasi genere ecc.

porta C.T. 1,00x2,20=mq. 2,20

por. Terraz. 2x0,90x2,00mq. 3,60

fin. scale 2x5x0,50x2,70mq. 13,50

" ascen. 2x0,50x0,50mq. 0,50

oblò prosp. 15xmq. 0,67=mq. 10,05

port. scala 2,50x3,00=mq. 7,50

avv. PROs. 2x16x0,80x2,20mq. 56,32

" " 2x16x1,60x2,20=mq. 112,64

" ret. pros.

2x16x0,80x2,20=mq. 56,32

" " "

2x2x16x0,80x2,20=mq. 112,64

Sommano

Mq. 375,27

x 5.500=£. 2.063.985 (1.726.120)

7/39 Rimozione di ringhiere in ferro.

ringhiere muro d'attico/

$2(13,20+12,60+12,00+29)=\underline{\underline{ml. 133,60x}} \quad 2.800 \quad =\underline{\underline{L. 374.080}} (408.240)$

8/310 Boiacca di ripristino e di aggancio ecc.

muro d'attico:

$ml. 133,60x0,25=\underline{\underline{mq. 33,40x}} \quad 11.500 \quad =\underline{\underline{L. 384.100}} (360.640)$

9/72 Fornitura e posa in opera di ferro per armatura ecc.

armatura cordolo muro C.T. Kg. 27,00

" muratura d'attico Kg. 1336,00

Sommano $\underline{\underline{Kg. 1363,00x}} \quad 1.200 \quad =\underline{\underline{L. 1.635.600}} (570.252)$

30/7a Ripristino strutture in c.a.

cornice terrino scala

$2x2(1,55+3,00+4,60+3,60)x0,90=\underline{\underline{mq. 45,92}}$

" balconi

$2x8x12,10x0,30 \quad =\underline{\underline{mq. 58,08}}$

"

$2x8x4,50x0,30 \quad =\underline{\underline{mq. 21,60}}$

g "

$2x16x2,00x0,30 \quad =\underline{\underline{mq. 19,20}}$

int. "

$2x8x11,00x1,20 \quad =\underline{\underline{mq. 211,20}}$

" "

$2x8x2,50x3,00 \quad =\underline{\underline{mq. 120,00}}$

" "

$2x16x1,00x0,50 \quad =\underline{\underline{mq. 16,00}}$

" val.

$2x(29,00+12,20)x1,00 \quad =\underline{\underline{mq. 82,40}}$

piles.

$2x4x17,50x0,40 \quad =\underline{\underline{mq. 56,00}}$

pros. s.p.

$2x2x(29,00+12,00)x2,00 \quad =\underline{\underline{mq. 328,00}}$

Sommano

$\underline{\underline{mq. 958,40x30.000=L. 28.752.000}}$

4.455.750

17.009.100

10/20 Spieconatura di intonaci di qualsiasi tipo e spessore

vecchia muratura d'attico

$2x2(29,00+12,00+29,00)x0,75=\underline{\underline{mq. 210,00x3.500}} =\underline{\underline{L. 735.000}} (3.216.352)$

11/118 Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina.

armatura intonaco muretto d'attico:

$2x2(29,00+12,00+29,00)x0,30=\underline{\underline{mq. 84,00x3.000}} =\underline{\underline{L. 252.000}}$

12/107 Intonaco civile per pareti esterne ecc.

intonaco muro d'attico: (Svil.)

$2x2(29,00+12,00+29,00)x2,75=\underline{\underline{mq. 770,00}}$

ripristino struttura:

quantità pari al n° d'ordine 9 $\underline{\underline{mq. 878,40}}$

muro C.T. $3,00x4,00 \quad \underline{\underline{mq. 12,00}}$

Sommano

$\underline{\underline{mq. 1660,40x12.500=L. 20755.000}} (17.998.750)$

13/106 Intonaco civile per pareti interne.

- Muro C.T. 3,00x4,00 =mq. 12,00x 11000 =£. 132.000
- 14/231 Fornitura e posa in opera di portone in ferro.
 porta C.T. 1xKg; 80 =Kg. 80,00x 3.200 =£. 256.000 (512.000)
- 15/214 Fornitura e posa in opera di porta in legno alla Mercantile.
 porta ter. 2x0,90x2,00 =mq. 3,60x 215.000 =£. 774.000 -
- 16/237 Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio ecc.
 fin; scala 2x5x1,80=mq. 18,00
 oblò pros. 15x1,80=mq. 27,00
 fin. ascen. 2x1,80=mq. 3,60
 Sommano Mq. 48,60 x 127.000 =£. 6.172.200 (7.395.210)
- 17/242 Fornitura ecc. di portone principale in alluminio ecc.
 portone scala 2,50x3,00=Mq. 7,50x 218.500 =£. 1.638.750 (970.140)
- 18/242 Fornitura e posa in opera di vetro retinato ecc.
 vetri por. scala:
 quantità pari all'art. n° d'ordine 17 Mq. 7,50x26.000=£. 195.000 (1.000.740)
- 19/240 Fornitura ecc. di vetri semidoppi.
 fin. scale 2x5x0,50x2,70=mq. 13,50
 " ascen. 2x0,50x0,50=mq. 0,50
 oblò pros. 15x0,67 =mq. 10,05
 Sommano Mq. 24,05x 20.000 =£. 481.000 -
- 20/229 Fornitura ecc. di avvolgibili in P.V.C.
 prospetto 2x16x0,80x2,20=mq. 56,32
 2x16x1,60x2,20=mq. 112,64
 ret. pros. 2x16x0,80x2,20=mq. 56,32
 2x2x16x0,80x2,20=mq. 112,64
 Sommano Mq. 337,92x 38.000 =£. 12.840.960 (6.704.771)
~~2.095.900~~
- 21/102 Sistemazione giunto di dilatazione ecc.
 n° 2x1.20,00=ML. 40,00x19.800 =£. 792.000 (613.800)
- 22/168 Fornitura e posa in opera di di discendenti in lamiera ecc.
 pluviali 2x2x1,50=ML. 6,00x 18.500 =£. 111.000 (148.000)
- 23/93 Ripristino giunti lastre Cursi
 pavimentazione solai:
 2x30,00x12,00=Mq. 720,00x 1.800 =£. 1.296.000 (1.296.630)

24/128 Sigillatura e stilatura dei giunti del rivestimento dei giunti cotto ect.

principale:

2x2x4x4,00x3,00 =mq. 192,00
2x2x4x7,50x2,30 =mq. 276,00
2x4x9,20x3,00 =mq. 220,00

testate: 2x4x10,50x3,00 =mq. 252,00
ret.pros. 2x4x20,60x3,00 =mq. 494,40

Sommano mq. 1.435,20 x 14.500 =£. 20.810.400 (19.543.535)

25/127 Rivestimento anche parziale di pareti esterne con lastelli di cotto, ect.

mq. 100,00 x 24.200 =£. 2.420.000 (2.176.062)

26/275 Pitturazione di pareti esterne con pitture lavabili, ect.

torrini scala 2x2(12,35x2,50) =mq. 123,52
int.civ.(vedi sviluppi al n° =mq. 1660,40
pros.prin. 2x2x4(11,00x0,80) =mq. 140,80
ret.pros. 2x2x4(3,00+2,20+3,00)x3,00
=mq. 393,60

2x(1,00+3,30+1,00)x15,50
=mq. 164,30

piano por. 2x(60,00+10,50)x4,00 =mq. 564,00

Sommano mq. 3.046,62

a detrarre box: 15x2,60x2,20 =mq. 85,80

RESTANO

mq. 2.960,82 x 8.500 =£. 25.166.970 (16.690.855)

156

27/72 Sistemazione montanti ringhiere in ferro dei balconi

n° montanti 100xKg.10 =1000x£. 3.000 =£. 3.000.000 (2.580.000)

28/270 Dipintura di ringhiere di balconi ecc.

balconi pros. 2x2x4x13,10x1,00 =mq. 209,60
ret.pros. 2x4x4x 2,00x1,00 =mq. 64,00
" " 2x2x4x5,00 x1,00 =mq. 80,00

Sommano

MQ. 353,60 x £. 5.000 =£. 1.768.000 (1.937.300)

29/303 Fornitura e posa in opera di valvole di sfiato.

valv. colon. n° 2x12=n°24 x £.20.000 = £. 480.000

30/192 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato da 2"

nuova rete idrica:

ml.2x35=ml.70xKg.5,85=Kg.409,50x£6.800
=£. 2.784.600

31/198 Fornitura e posa in opera di saracinesche del Ø interno 2"

saracinesche montanti 2x2=n°4x£. 34.000 =£. 136.000

32/22n Rimozione di opere in marmo fino allo spessore di cm. 2

stangoni balconi mq. 50,00 x £.5.250 =£. 262.500

102.112.

33/137 Fornitura e posa in opera di pietra di Trani ecc. spessore cm. 2

stangoni balconi mq. 50,00 x £.80.500 =£. 4.025.000

1.953.612

34/23 Demolizione di pietrini di cemento ecc.

piazzole antistanti: 15,00x10,00=mq. 150,00x£.3.500 =£. 525.000

35/26 Demolizione di massetto.

vecchia pavimentazione mq. 15,00x10,00=mq15,00x£.4.100=£. 615.000

36/28 Svellimento di cordoni per marciapiedi

ml. 70,26x£.11.500

=£. 808.003

37/141 Formazione di massetto in cls.

massetto nuova pavimentazione mq. 150,00x£6.800 =£. 1.020.000

38/148 Pavimentazione in pietrini di cemento ecc.

nuova pavimentazione mq. 150,00x19.500

=£; 2.925.000

£. 148.869.548