

ELENCO LAVORI

Kie Canova

(Completo di computi metrici e preventivi)

Lavori Edili

1. Ignifugazione delle pareti e del soffitto del locale caldaia, con intonaco isolante in vermiculite-gesso o altro materiale, per rendere le strutture murarie REI 120, dello spessore di cm 4, in opera con retinatura portaintonaco di filo di ferro e chiodi, formata a maglie di lato non superiore a 10 cm, con tutti gli oneri e magisteri richiesti per la posa di intonaco civile, compreso la preparazione del sottofondo con taglio dell'intonaco esistente.

£/mq 25.000 (venticinquemila)

- pareti mq 75; soffitto mq 20. Totale mq 95

mq 95 x £/mq 25.000 = £ 2.375.000

2. Impermeabilizzazione del battiscopa perimetrale del locale caldaia, £/m 15.000 x m 13£ 195.000

Totale lavori edili £ 2.570.000

Lavori elettrici

1. Rimozione dell'impianto elettrico esistente, consistente nello sfilaggio dei conduttori, rimozione di tubi e cassette, chiusure di cavità e ripristino delle superfici murarie :

- per n. 1 punto luce, presa ed armatura £ 15.000

- per n. 1 quadro elettrico £ 25.000

Totale voce £ 40.000

Riporto lavori elettrici £ 40.000

Riporto lavori elettrici

£ 40.000

2. Fornitura e posa in opera di armatura con gra
do di protezione IP 40 e lampada ad incande-
scenza da 40 W, compreso l'interruttore di co-
mando con lo stesso grado di protezione, cavo
di collagamento autoestinguente con marchio IMQ
in PVC, tensione nominale non inferiore a 3000V,
in tubo protettivo in PVC autoestinguente con
marchio IMQ, di sezione minima di 1,5 mmq, targhet-
te di identificazione, minuterie, morsetti e quant'
altro richiesto per il fissaggio e fornirlo com-
pleto e funzionante, a corpo £ 80.000
3. Fornitura e posa in opera, per impianto AD-FT,
di armadio stagno con grado di protezione non
inferiore a IP 44, corredato da relativo quadro
di comando di materiale incombustibile, di ade-
guata robustezza meccanica e comunque a scelta
della D.L., provvisto di contrassegni CEI-IMQ,
delle dimensioni massime di cm 50xcm 60, comple-
to di ogni accessorio di montaggio, delle rela-
tive opere murarie e di ogni altro onere e magi-
stero per dare il lavoro finito e compiuto a
regola d'arte, a corpo £ 200.000
4. Fornitura e posa in opera di custodia metalli
ca stagna IP 45 con armadio CEI-IMQ, munita di
vetro frangibile, a protezione di apparecchio
di manovra, completo di quadro di assemblaggio,
raccordi, minuterie e quant'altro occorra per
dare l'opera completa e finita a regola d'arte,
a corpo £ 70.000

Totale lavori elettrici £ 390.000

Lavori meccanici

1. Applicazione dei dispositivi di autochiusura ai due battenti della porta di accesso al vano caldaia. I congegni devono essere regolabili e con struttura del meccanismo del movimento di ritorno resistente all'usura ed all'umidità, a corpo £ 300.000
 2. Fornitura e posa in opera del dispositivo di troppo pieno idoneo ad interrompere l'afflusso del combustibile in fase di caricamento, al raggiungimento del 90% della capacità geometrica del serbatoio, a corpo £ 80.000
 3. Leva a strappo, compresi organi di comando e intercettazione, nonché del contenitore munito di vetro frangibile, a corpo £ 60.000
- Totale lavori meccanici £ 440.000

Lavori vari

1. Fornitura in opera di estintori :
 - n. 1 automatico ad HALON, del tipo omologato, efficace su fuochi di classe A, B, e C, da Kg 10, temperatura di intervento dell'elemento sensibile: 68°C £ 200.000
 - n. 1 portatile a polvere, da Kg 12, del tipo omologato, efficace su fuochi di classe A, B e C // £ 120.000

Totale voce £ 320.000
2. Pulizia e manutenzione straordinaria esterna/ interna del serbatoio, per stabilire le condizioni di conservazione del recipiente, ...

a corpo £ 350.000

, Totale Lavori vari £ 670.000

Riepilogo preventivo

Lavori edili	£ 2.570.000
Lavori elettrici	£ 390.000
Lavori meccanici	£ 440.000
Lavori vari	£ 670.000
TOTALE	<u>£ 4.070.000</u>



Domenico Grassano

BR 0171 I 0005