

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Brindisi, 21/2/1957

Impresa

RUGGERO Giuseppe

BRINDISI

OGGETTO: Case per lavoratori in Brindisi-Rione Com-
menda-ex cant. 3083-Palazzina C.

Importo contrattuale = £. 200.000=

= = = =

Questo Istituto, dovendo procedere per la palaz-
zina INA-CASA costruita in Brindisi al Rione Commen-
da-ex cant. 3083-Palazzina C a lavori di completamen-
to e miglioramento, giusta preventivo di spesa appro-
vato dalla Gestione INA-CASA cpn Mod. I.C. 329 del
ne affida la esecuzione a codesta Impresa.

Detti lavori consistono:

nella provvista e posa in opera di portone a due
battenti; provvista e posa in opera di infissi di
finestre senza scuri e nella costruzione di impian-
to completo di apparecchiatura elettrica per apertu-
ra del portone.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfet-

~~tax regolamentare~~

modificare
voce n° 2

ta regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori; i materiali dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti, fermo restando che i materiali ritenuti non idonei dalla Direzione lavori dovranno essere allontanati dal cantiere.

I lavori saranno pagati in unica soluzione a lavori ultimati con l'applicazione dei prezzi che seguono:

- 1) Provvista e posa in opera di portone a due battenti in legno abete, armato a telaio dello spessore di mm. 70x70 finito controtelaio di mm. 50 pannelli lisci di abete Carinthia antistanti e retrostanti per portare lo spessore totale dei battenti a mm. 60. Compresi ferri robusti di tenuta e chiusura, paletti, nonché serratura del tipo Yale a cinque mandate, maniglie di ottone cromato e la coloritura a tre mani con olio di lino cotto bianca e colore.

Al metro quadrato lire Ottomilacinquecento===

mq. £. 8.500

- 2) Infisso per finestre senza scuri in abete di prima scelta dello spessore finito di mm. 60 formato da due telai verticali di cui uno fisso e l'altro scorrevole verticalmente su apposite guide

in modo da ~~permettere~~ l'apertura e la chiusura dell'infixo stesso, montato su telaio, fisso di murali da mm. 60x60 dato in opera completo di ferramenta di tenute e di chiusura, vetri semidoppi o rigati e coloritura a tre mani di olio di lino cotto e colori.

Al metro quadrato lire Cinquemilacinquecento===

mq. £. 5.500=

3) Impianto ~~completo~~ di apparecchiature elettriche partenti da ogni singolo appartamento compreso ogni accessore per il comando di apertura del portone e relativi pulsanti e campanelli.

Ognuno lire Diecimilacinquecento== uno £. 10.500=

Tutte le spese inerenti alla presente ordinazione, copiatura, registrazione, bolli, IGE, sono a carico dell'Impresa la quale, peraltro, usufruirà dei benefici di cui alla Legge 28/2/1949, n. 43.

La registrazione va soggetta a tassa fissa ai sensi dell'art. 24 della suddetta Legge.

La presente lettera di ordinazione tiene le veci del verbale di consegna.

I lavori dovranno essere ultimati entro il giorno 20 marzo 1957.

IL PRESIDENTE

Per accettazione di tutto quanto è oggetto della

presente lettera di ordinazione

L'IMPRESA