

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
=====

A seguito dell'incarico conferitogli dal Sig. DI PALMO Filippo, lavoratore agricolo dipendente, il sottoscritto, Cav. Geom. Gaetano Scazzari, ha proceduto alla compilazione dell'unito progetto di ampliamento della casa del predetto committente, sita nel comune di Oria alla Via C. Battisti. Il detto ampliamento beneficerà delle provvidenze previste dalla legge ,.1676 del 30/12/960.=

La costruzione comprende il completamento di una camera già iniziata, e di una camera successiva, oltre il gabinetto.

Le caratteristiche strutturali dell'opera sono:

La costruzione sarà in normale muratura tufacea poggiante su solide fondamenta spinte fino allo strato incompressibile; tra la muratura di fondazione e quella fuori terra sarà disteso un cordolo in calcestruzzo cementizio per ovviare all'umidità proveniente dal sottosuolo; i vani saranno coperti con solai brevettati, il cui estradosso sarà reso a tenuta d'acqua mediante basolato in pietra di Corigliano messo in opera su sottofondo di materie aride.

I muri portanti e quelli perimetrali sono stati progettati dello spessore di cm. 50.

I pavimenti interni saranno costituiti di marmette di cemento granigliato, su regolare massetto, con sottofondo di vespaio calcareo. Le faccie interne dei vani saranno rivestite con intonaco civile a tre strati.

Gli infissi in legno abete di 1^a scelta saranno completi di feramenta, chiusura e vetri, e infine pitturati con tre passate di biacca, olio di lino e colore.

La cucina e il bagno saranno corredati degli accessori occorrenti.

Il muro laterale perimetrale non è stato previsto in muratura doppia perchè destinato a suolo edificatorio.

La spesa per l' esecuzione dell'anzidette opere e per il pagamento della progettazione, direzione lavori, e varie ammonta a £. 1.555.885. (DICONSI LIRE UNMILIONE CINQUECENTOCINQUANTACINQUEMILA-OTTOCENTOTTANTACINQUE).

Oria, lì 10/4/1965

IL PROGETTISTA

(Geom. Gaetano Scazzeri)



G. Scazzeri