

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo(O)oo-----

CASE POPOLARI IN BRINDISI 3°, 4° LOTTO VIA MARSICA e 5°, 9° e 10°

LOTTO VIA SICILIA

PERIZIA PER RIFACIMENTO RETI FOGNANTI

(approvata con Delibera I.A.C.P. n.1296 del 27/11/1965)

-----

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Brindisi, 4/1/1967

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE  
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

---

Case Popolari in BRINDISI 3°, 4° Lotto Via Marsica e 5°, 9° e 10°  
Lotto Via Sicilia.=

"

PERIZIA PER RIFACIMENTO RETI FOGNANTI

(Approvata con Delibera I.A.C.P. n.1296 del 27/11/1965)

>>>>>><<<<<<

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

1/1 - Svellimento di pietrini, ecc.:

Marciapiedi:

3° e 4° LOTTO

$$2 \left[ (2 \times 60,00) + 13,00 \right] = \text{ml. } 266,00$$

5° LOTTO :

$$(2 \times 60,00) + 13,00 = " 133,00$$

9° E 10° LOTTO :

$$\text{idem al } 3^\circ \text{ e } 4^\circ \text{ Lotto} = " 266,00$$

$$\text{Sommano} \quad \text{ml. } 665,00$$

$$\text{ml. } 665,00 \times 0,75 = \underline{\underline{\text{mq. } 498,75}} \quad 200 \quad \text{L. } 99.750,=$$

2/2 - Demolizione di massetto in cls.

$$\text{marciapiedi - idem come sopra:} = \underline{\underline{\text{mq. } 498,75}} \quad 400 \quad " \quad 199.500,=$$

3/19 - Scavo di terra a sezione ristretta, ecc.

Nuova rete fognante:

$$498,75 \times 1,00 = \underline{\underline{\text{mc. } 498,75}} \quad 1.350 \quad " \quad 673.312,50$$

4/45 - Tubi  $\phi$  150 in eternit per nuova rete fognante

$$= \underline{\underline{\text{ml. } 665,00}} \quad 1.350 \quad " \quad 897.750,=$$

5/70 - Coatruzione di pozzetti di ispezione:

$$= \underline{\underline{\text{N}^\circ 30,=}} \quad 9.000 \quad " \quad 270.000,=$$

A Riportare

$$\text{L. } 2.140.312,50$$

|                                                                           |              |       |                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|
|                                                                           | Riporto      |       | L.2.140.312,50 |
| 6/75 - Ampliamento pozzetti con recupero dei chiusini di ghisa esistenti: | = N° 44.==   | 4.000 | " 176.000.==   |
| 7/28 - Massetto in cls.200 per marciapiedi:                               | = mq. 498,75 | 500   | " 249.375.==   |
| 8/30 - Pavimento di pietrini di cemento per marciapiedi:                  | = mq. 498,75 | 1.200 | " 598.500.==   |
| 9/ - Per piccoli lavori ed arrotondamento                                 |              |       | " 75.812,50    |
| T O T A L E .....                                                         |              |       | L.3.240.000,00 |

A disposizione dell'Amministrazione :

Per allacciamenti E.A.A.P. sul nuovo collettore di viale Liguria

L. 450.000,00

TOTALE PERIZIAW..... L.3.690.000,00  
=====

BRINDISI, 4 / 1 / 1967

IL DIRETTORE TECNICO  
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

V I S T O :  
-----

IL PRESIDENTE  
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

