

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CASE PER LAVORATORI IN

BRINDISI - Ex CANTIERE 12658/L

PERIZIA PER OPERE DI RIPRISTINO

BRINDISI, 18 novembre 1964.=

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



VISTO:

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

UMIDITA' ED INFILTRAZIONI

- 1) Spicconatura intonaci caduti o tamburrati a seguito di gelate ecc.

PALAZZINA N° 1

torrino scala

$$2 \times 5,53 \times \frac{1,20 + 2,50}{2}$$

$$= \text{mq. } 20,46$$

$$2,30 \times 2,50^2$$

$$= " 5,75$$

parapetti attico

$$2 \times (28,30 + 10,80) \times 1,20$$

$$= " 93,84$$

PALAZZINA N° 2 e 4

torrini scale

$$7 \times 2 \times 5,53 \times \frac{1,20 + 2,50}{2}$$

$$= " 143,23$$

$$7 \times 2,30 \times 2,50$$

$$= " 40,25$$

parapetti attico

$$7 \times 2 \times (19,60 + 10,80) \times 1,20$$

$$= " 510,72$$

PALAZZINA N° 3

terrini scale

$$2 \times 2 \times 5,53 \times \frac{1,20 + 2,50}{2}$$

$$= " 40,92$$

$$2 \times 2,30 \times 2,50$$

$$= " 11,50$$

parapetti attico

$$2 \times 2 \times (10,90 + 13,80) \times 1,20$$

$$= " 118,56$$

Sommano

$$\text{mq. } 985,23$$

100

$$98.523.==$$

=====

- 2) Intonaco esterno ecc.

rifacimento intonaci di cui al numero precedente

$$= \text{mq. } 985,23$$

600

$$591.138.==$$

=====

- 3) Tinteggiatura impermeabile per esterni ecc.

PALAZZINA N° 1

prospetti

$$2 \times 28,30 \times 11,20$$

$$= \text{mq. } 633,92$$

testate

$$2 \times 10,80 \times 11,20$$

$$= " 241,92$$

PALAZZINA N° 2 e 4

prospetti

$$7 \times 2 \times 19,60 \times 11,20$$

$$= " 3.073,28$$

testate

$$2 \times 10,80 \times 11,20$$

$$= " 241,92$$

PALAZZINA N° 3

prospetti

$$2 \times 2 \times 14,60 \times 7,90$$

$$= " 461,36$$

testate

$$2 \times 10,80 \times 7,90$$

$$= " 170,64$$

a riportare

$$\text{mq. } 4.823,04$$

$$689.661.==$$

Riporto	mq. 4.823,04	689.661.==
<u>PALAZZINA N° 1 - 2 - 3 - 4</u>		
Attici :		
sviluppi idem alla voce 1)	= " 985,23	
Sommano	mq. 5.808,27	480 2.787.969,60
	=====	=====
	S O M M A N O	£. 3.477.630,60
		=====

ED IN CIFRA TONDA £. 3.475.000.==

SPESE GENERALI 8% " 278.000.==

T O T A L E £. 3.753.000.==

=====