

22

443306127
23919960
467226087

452506900
25690190
478197790

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14-2-1963)		Intervento N° 1312		stazione appaltante I. A. C. P.	
QUARTIERE S. ELIA BRINDISI				data	agg.
				agg.	agg.
				archivio	
lotto C-D				COMPUTO METRICO GENERALE	
EDILIZIA	Ing. O. Angelini	STRUTTURE-C	Ing. F. Piro	note	
EDILIZIA	Ing. M. Bolognese	IMPIANTI	Ing. P. Fabretti		
EDILIZIA	Ing. U. Lonocè	PROGRAMMAZ.	Ing. A. Maldari		
EDILIZIA	Ing. I. Perretti	PROGRAMMAZ.	Ing. L. Potì		
EDILIZIA	Ing. L. Potì	PROGRAMMAZ.	Ing. E. Romanazzi		
EDILIZIA	Ar. F. Pignatelli	COORDINATORE	Ing. A. Maldari		
EDILIZIA	Ar. G. Pinto	DIREZIONE LL	I. A. C. P.	controllo	visto
STRUTTURE-C	Ing. F. D'Alonzo				

$$+(3,50 \times 2,10) + (14(0,50 \times 2,80) + 7(0,60 \times 0,50) = \underline{\underline{\text{mq. } 196,71}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 196,71 \text{ a I. } 5.500}} = \underline{\underline{\text{I. } 1.081.905=}}$$

6-53/bis) Massetto in calcestruzzo
per sottofondo pavimenti
sul vespaio spess. cm.10

$$\begin{aligned} (9,25 \times 78,60 &= \text{mq. } 727,05 \\ (1,50 \times 2,00) \times 78,60 &= " \quad 235,80 \\ 2(9,25 \times 1,50) &= " \quad 27,75 \end{aligned}$$

$$\text{S o m m a n o} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 990,60}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 990,60 \text{ a I. } 1.200}} = \underline{\underline{\text{I. } 1.188.720=}}$$

7 - 43) Manto impermeabile a caldo
(sul massetto)

$$\begin{aligned} 9,25 \times 78,60 &= \text{mq. } 727,05 \\ 2(78,60 + 9,25) \times 0,15 (\text{risvolti}) &= " \quad 26,35 \end{aligned}$$

$$\text{S o m m a n o} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 753,40}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 753,40 \text{ a I. } 1.300}} = \underline{\underline{\text{I. } 979.420=}}$$

8-52/b) Massetto per pendenza (medio
cm.8-10)

$$\begin{aligned} 15(3,05 \times 5,05) + 15(2,00 \times 5,05) + \\ + (78,00 \times 7,10) &= \underline{\underline{\text{mq. } 936,30}} \end{aligned}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 936,30 \text{ a I. } 600}} = \underline{\underline{\text{I. } 561.780=}}$$

9 - 44) Stratificazione isolante al-
la vermiculite spess. cm.8

$$(78,00 \times 6,70) + (78,00 \times 3,20) = \underline{\underline{\text{mq. } 772,20}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 772,20 \text{ a I. } 1.600}} = \underline{\underline{\text{I. } 1.235.520=}}$$

10- 43) Manto impermeabile a cal-
do (coperture)

$$\text{vedi voce 52/bis} = \text{mq. } 936,30$$

risvolti

$$\begin{aligned} 2(78,00 + 7,10) + (4 \times 15 \times 5,05) + \\ + 30(3,05 + 2,00) \times 0,15 &= " \quad 84,78 \end{aligned}$$

$$\text{S o m m a n o} \quad \underline{\underline{\text{mq. } 1021,10}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq.} 1021,10 \text{ a L.} 1.300}} = \underline{\underline{\text{L.} 1.327.430=}}$$

- 11- 42) Copertura terrazze e pensiline
in lastre di pietra di Cursi

vedi voce 52/bis = mq. 936,30

$$\underline{\underline{\text{mq.} 936,30 \text{ a L.} 1.300}} = \underline{\underline{\text{L.} 1.217.190=}}$$

- 12- 79) Lastre di Travertino per bordi
terrazze e travature esterne

$$2(9,25)+4(78,00)+16(3,05+2,00)+$$

$$+2(7,10) \times 0,25 = \underline{\underline{\text{mq.} 67,37}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq.} 67,37 \text{ a L.} 7.800}} = \underline{\underline{\text{L.} 525.486=}}$$

- 13-61/b) Pavimenti in gres rosso per
i marciapiedi

$$(78,60 \times 2,00) + (78,60 \times 1,50) +$$

$$+2(9,25 \times 1,50) = \underline{\underline{\text{mq.} 302,85}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq.} 302,85 \text{ a L.} 2.800}} = \underline{\underline{\text{L.} 847.980=}}$$

- 14- 56) Pavimento in marmettoni a scaglie
per pavimenti negozi e retro

$$15(6,20 \times 5,05) + 15(2,50 \times 3,75) = \underline{\underline{\text{mq.} 610,27}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq.} 610,27 \text{ a L.} 3.850}} = \underline{\underline{\text{L.} 2.349.539=}}$$

- 15-61/b) Pavimenti in gres smaltati
per i servizi

$$15(2,50 \times 1,20) = \underline{\underline{\text{mq.} 45,00}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq.} 45,00 \text{ a L.} 4.000}} = \underline{\underline{\text{L.} 180.000=}}$$

- 16- 68) Rivestimenti in piastrel-
le 15x15 (WC)

$$15(1,20+1,20+2,50+2,50) \times$$

$$\times 2,20 = \underline{\underline{\text{mq.} 244,20}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq.} 244,20 \text{ a L.} 3.500}} = \underline{\underline{\text{L.} 854.700=}}$$

17- 46) Sbruffatura intonaco per
le superfici esterne

vedi voce murature = mq. 196,71

fascioni

4(78,60x0,40) = " 125,76

2(12,00x0,40) = " 9,60

travi

16(2x5,00x0,80) = " 128,00

pilastri

16(0,50+0,45+0,45)x2,80 = " 60,48

pilastrini sopraluce

51(0,50+0,30+0,30)x0,60 = " 33,66

S o m m a n o mq. 554,21

mq. 554,21 a L. 350

= L. 193.973=

18-50/b) Rivestimenti in intonaco
plastico

vedi voce precedente = mq. 554,21

mq. 554,21 a L. 2.500

= L. 1.385.525=

19- 47) Intonaco interno civile a
3 strati ecc.

soffitti

15(6,20x5,05) = mq. 655,27

pareti

30(6,20x3,60)+4x15(2,50x2,80)=
+3x15(5,05x2,80) = " 1725,90

a detrarre per rivestimento
wc.

= " 244,20

S o m m a n o mq. 2136,97

mq. 2136,97 a L. 580

= L. 1.239.442=

20- 23) +ramezzi in forati da cm.8
ecc.

15(5,05x2,80)+15(2,50x2,80) = mq. 317,10

15(0,80x3,20) = " 38,40

S o m m a n o mq. 355,50

mq. 355,50 a L. 1.500

= L. 533.250=

21-176) Murature dello spess. di
cm.13-15 (divisori negzi)

$$15(15,95 \times 2,80) = \underline{\underline{\text{mq. } 249,90}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 249,90 \text{ a I. } 2.500}} = \underline{\underline{\text{I. } 624.750=}}$$

22- 85) Battiscopa per negozi e re-
tro

$$15 \ 2(6,20)+5,05+3,20+2(3,75)+ \\ +2(3,75)+2(2,50) = \underline{\underline{\text{ml. } 497,25}}$$

$$\underline{\underline{\text{ml. } 497,25 \text{ a I. } 550}} = \underline{\underline{\text{I. } 273.487=}}$$

23- 79) Travertino per soglie ecc.

vetrina

$$15(4,85) \times 0,45 = \text{mq. } 32,73$$

$$15(1,20+1,90+1,00) \times 0,35 = \text{" } 21,52$$

sopraluce

$$30(4,85) \times 0,30 = \text{" } 43,65$$

S o m m a n o

$$\underline{\underline{\text{mq. } 97,90}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 97,90 \text{ a I. } 7.800}} = \underline{\underline{\text{I. } 763.620=}}$$

24-190) Tinteggiature interne

$$\text{vedi intonaci interni} = \text{mq. } 2136,97$$

$$\text{a dedurre porta interne} = \text{" } 100,80$$

S o m m a n o

$$\underline{\underline{\text{mq. } 2036,17}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 2036,17 \text{ a I. } 170}} = \underline{\underline{\text{I. } 346.148=}}$$

25-132/b) Infissi esterni vetrine
ecc.

$$\text{vedi distinta infissi} = \underline{\underline{\text{mq. } 134,10}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 134,10 \text{ a I. } 20.000}} = \underline{\underline{\text{I. } 2.682.000=}}$$

26-132/b) Infissi esterni c.s.

$$\text{vedi distinta} = \underline{\underline{\text{mq. } 73,20}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 73,20 \text{ a I. } 20.000}} = \underline{\underline{\text{I. } 1.464.000=}}$$

27-166) Porte in ferro ecc.

ingresso negozi
vedi distinta

= mq. 37,80

mq. 37,80 a I. 12.000

= I. 453.600=

28-133) Porte interne in abete

vedi distinta

= mq. 50,40

mq. 50,40 a I. 10.400

= I. 524.160=

29- 87) Verniciatura infissi
(considerando due volte)

245,10x2

= mq. 490,20

mq. 490,20 a I. 400

= I. 196.080=

30- 87) Verniciatura porte interne
(2 volte)

50,40x2

= mq. 100,80

mq. 100,80 a I. 400

= I. 40.320=

31- 64) Inferriate a protezione-
finestre (escluse vetrine)

73,20x20

= Kg. 1464

Kg. 1464 a I. 420

= I. 614.880=

32-141) Serrande avvolgibili in
acciaio

15(4,85x2,40)

= mq. 174,60

mq. 174,60 a I. 11.500

= I. 2.007.900=

33-139) Cassonetti coprirullo in
abete

15(0,50+0,50)x4,85

= mq. 72,75

mq. 72,75 a I. 4.000

= I. 291.000=

34-160) Velelte in pannelli di
intelaiati con
profilati di ferro

15(0,40x4,85)

= mq. 29,10

mq. 29,10 a I. 67400

= I. 186,240

35-87) Verniciatura pannelli c.s.

vedi quantità precedente

= mq. 29,10

mq. 29,10 a I. 400

= I. 11,640

36-182) Cristalli temperati mm. 8-

-10 per le vetrine dei
negozi fornitura e posa

in opera

= mq. 134,10

mq. 134,10 a I. 20.000

= I. 2.682,000

37-94) Pluviali in lamiera zinca

ta ecc.

n. 30 da ml. 2;00

= ml. 60,00

" 8 da ml. 1,00

= " 8,00

S o m m a n o

ml. 68,00

ml. 68,00 a I. 1.200

= I. 817600

38-95) Terminali in ghisa

n. 30 da ml. 2

= ml. 30,00

ml. 30,00 a I. 8.000

= I. 240.000

39-105) Piombo per bocchettone

n. 38 x 15 Kg.

= Kg. 570,00

Kg. 570,00 a I. 450

= I. 256.500

40-63) Profilati in ferro a prote-

zione discendenti lato ve-

trine e pilastri sostegno

infissi vetrine spess. mm. 3

angolari a 12,91 Kg/ml.

15x2,80x12,91

scatolari

= Kg. 542,22

41- 82) Cordoni in pietra calcarea
per i marciapiedi (20x30)

$$2(81,60)+2(13,75) = \underline{\underline{\text{ml. } 190,70}}$$

$$\underline{\underline{\text{ml. } 190,70}} \text{ a } \underline{\underline{\text{L. } 2,200}} = \underline{\underline{\text{L. } 419,540=}}$$

42- 90) Tubazione fino all'esterno
fabbricato al collettore
(sia per acque bianche che
nere)

$$2(15,00 \times 6,00) = \underline{\underline{\text{ml. } 180,00}}$$

$$\underline{\underline{\text{ml. } 180,00}} \text{ a } \underline{\underline{\text{L. } 1,900}} = \underline{\underline{\text{L. } 342,000=}}$$

43-121) Pozzetti in calcestruzzo per
scarico acque bianche

$$= \underline{\underline{\text{n. } 30}}$$

$$\underline{\underline{\text{n. } 30}} \text{ a } \underline{\underline{\text{L. } 12,000}} = \underline{\underline{\text{L. } 360,000=}}$$

44-49/b) Paraspigoli alt. m.1.70

$$= \underline{\underline{\text{n. } 120}}$$

$$\underline{\underline{\text{n. } 120}} \text{ a } \underline{\underline{\text{L. } 1,000}} = \underline{\underline{\text{L. } 120,000=}}$$

45- 66) Griglie di protezione in
ferro per pluviali terraz-
ze

$$= \underline{\underline{\text{n. } 38}}$$

$$\underline{\underline{\text{n. } 38}} \text{ a } \underline{\underline{\text{L. } 1,000}} = \underline{\underline{\text{L. } 38,000=}}$$

46- 15) Chiusini in ghisa per poz-
zetti ecc.

$$\text{n. } 30 \times \text{Kg. } 12,8 = \underline{\underline{\text{Kg. } 384}}$$

$$\underline{\underline{\text{Kg. } 384}} \text{ a } \underline{\underline{\text{L. } 320}} = \underline{\underline{\text{L. } 122,800=}}$$

SOMMANO LAVORI A FORFAIT

$$\underline{\underline{\text{L. } 39,346,418=}}$$

LOTTO D

FABBRICATO *NEGOZI*

IMPIANTO ELETTRICO

A) Impianto elettrico interno agli appartamenti

- n° 15 Quadro elettrico per alloggi tipo da incasso con due valvole automatiche luce 2 x 15 A, elettrodomestici 2x15 A, suoneria incorporata e trasformatore
art. n° 128 b cad £ 12.000 £ 180.000
- n° 75 Punti luce interrotti completi di linee elettriche in tubo di plastica rigido, cassette di derivazione, interruttori da incasso tipo magic o simile
art. n° 124 cad £ 2300 £ 172.500
- n° Punti luce devianti o commutati completi come sopra
- n° 60 Prese di corrente da incasso da 6 Amp. complete come sopra
art. n° 124 cad £ 1800 £ 108.000
- n° 45 Prese di energia industriale da incasso da 15 Amp. complete c.s.
art. n° 126 cad £ 2100 £ 94.500
- n° Pulsantiere luminose esterne incassate con targhetta

B) Quadro contatori

- n° 15 Quadro contatori conforme alle richieste della Società erogatrice in robusta lamiera di ferro verniciata e fucchi
£ 300.000
- ml TUBAZIONE di eternit Ø 150 dal quadro contatori al pozzetto esterno compreso filo pilota
- n° Pozzetto in cemento 60 x 60

B₁) Montanti luce

- ml Tubo plastica rigido Ø 16-19
- ml filo 1 x 2,5 e 1 x 4

B₂) Impianto di terra

- n° 1 Dispersori di terra in tubo MANTESMAN zincato completi di morsetti in bronzo e pozzetto d'ispezione
- ml 80 Corda in rame RR/3 1x16 completa di tubo di plastica
art. n° 130 b £ 80.000
£ 935.000

LOTTO D

FABBRICATO Negozi

A) Impianto Idrico

1) 250	kg Tubazione in ferro zincato trafilato tipo a vite e manicotto, completa di raccorderia art.n° 99	al kg £ 500	£	132.500
2) n° 15	Rubinetti a capuccio cromato art.n° 122p	cad £ 2000	£	30.000
3) 712	kg Tubazione in ghisa centrifugata art.n° 103	al kg £ 350	£	249.200
4) 250	kg Tubazione in piombo art.n° 106	al kg 450	£	112.500
5) 180	kg Lastra di piombo per converse art.n° 105	al kg £ 450	£	81.000
6) 15	Contatori d'acqua art.n° 117	cad £ 5500	£	82.500
7) 15	Cappelli esalatori art.n° 122q	cad £ 2000	£	30.000
8) 15	Pozzetti sifonati art.n° 121	cad £ 6000	£	90.000
				£ 807.700

LOTTO D
FABBRICATO NEGOZI

C) APPARECCHI SANITARI

- 1) n° 15 VASI a sedile di porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, completi di cassetta di scarico in ghisa, della capacità di lt. 15; con rubinetto a galleggiante da 3/8" completo di sfera, tirante di scarico con leva a catenella di tipo pesante, guidata provvista di manopola, tubo di cacciata incassato con raccordi in vista in ottone cromato e rosoni pure in ottone cromato; sedile di plastica con coperchio del tipo smontabile con bulloni di fissaggio, rubinetto di intercettazione da 3/8", raccordo di ventilazione secondaria

art. n° 110 cad.£. 14'000 £. 210'000

- 2) n° BIDET in porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, delle dimensioni di m. 0,56 x 0,38 c.a., con fori o bocchette di troppo pieno, completi di piletta di scarico con tappo di gomma e catenella, due rubinetti cromati di tipo pesante da 1/2 pollice, curve di raccordo a muro cromate o flessibili

art. n° cad.£. £.

- 3) n° 15 LAVABI in porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, delle dimensioni di circa m. 0,60 x 0,50, con fori o bocchette di troppo pieno, montati su mensole a muro di ghisa smaltata e completi di pilette di scarico, tappo di gomma e catenella, sifone a bottiglia in ottone cromato da 1" 1/4 con tubo di prolungamento e rosoni; batteria a due rubinetti e miscelatore tipo pesante, curve di raccordo a muro cromate o flessibili da 1/2 "

art. n° 112 cad.£. 10'000 £. 150'000

- 4) n° VASCHE da bagno da rivestire in acciaio porcellanato, delle dimensioni di m. 1,70 x 0,70 c.a., complete di baggioli di sostegno in mattoni, piletta di scarico con relativa catenella e tappo di gomma, bocchetta per troppo pieno, gruppo di ottone

£ 360'000

OPERE A MISURA

NEGOZI

- 1 - 4) Splanteamento h = cm.60
(78,30x12,30)x0,60

= mc. 578,00

mc.578,00 a L.1.000

= L. 578.000=

- 2 - 4) Scavo a sezione obbliga-
ta (volume fondazione e
magrone)

trave fondazione

(78,30x0,40x0,50)x3

= mc. 47,19

travi di collegamento

12,30x0,40x0,30x16

= " 23,61

S o m m a n o

mc. 70,80

mc.70,80 a L. 1.000

= L. 70.800=

magrone trave fondazione

(78,30x0,50)x0,10x3

= mc. 3,92

magrone travi collegamento

12,30x0,30x0,10

= " 0,37

S o m m a n o

mc. 4,29

mc.4,29 a L. 1.000

= L. 4.290=

- 3 - 31) Calcestruzzo per travi di
fondazione

travi di fondazione

78,30x0,40x0,50

= mc. 47,19

travi di collegamento

(12,30x0,40x0,30)x16

= " 23,61

S o m m a n o

mc. 70,80

mc.70,80 a L.15.000

= L. 1.062.000=

- 4 - 33) Calcestruzzo per magroni
ecc.

magrone trave fondazione

78,30x0,50x0,10

= mc. 3,92

magrone travi collegamento

(12,30x0,30x0,10)

= " 5,90

S o m m a n o

mc. 9,82

mc. 9,82 a L. 9.000

= L. 88.380=

5 - 52) Vespaio per pavimento
negozi ecc.

(9,25x78,60x0,30)

= mc. 218,11

marciapiedi

(1,50+2,00)x78,60+(9,25+
+9,25)x1,50 x0,20

= " 60,57

S o m m a n o

mc. 278,68

mc. 278,68 a L. 1.900

= L. 529.492=

6 - 62) ferro per soletta copertu
ra intercapedine Kg. 50/mc.

176,90x0,60x0,15= mc. 15,92

mc. 15,92 x 50 Kg.

= Kg. 796,00

Kg. 796,00 a L. 180

= L. 143.280=

S O M M A N O L A V O R I A M I S U R A

L. 2.476.242=

SISTEMAZIONI ESTERNE

- 1 - 2) Scavo di sbancamento generale (escluso il fabbricato negozi)

$$(41,50 \times 4,50) + (90,00 \times 12,50) \times 0,30 = \underline{\underline{\text{mc. } 393,52}}$$

$$\underline{\underline{\text{mc. } 393,52 \text{ a L. } 1.200}}$$

$$= \underline{\underline{\text{L. } 472.224=}}$$

- 2 - 61) Pavimentazione con tappetino bitumato e orditura stradale

$$1311,75 - \frac{(5,90 \times 8,00)}{2} + \frac{(5,90 \times 6,70)}{2} = \underline{\underline{\text{mq. } 1264,39}}$$

$$\underline{\underline{\text{mq. } 1264,39 \text{ a L. } 1.100}}$$

$$= \underline{\underline{\text{L. } 1.390.829=}}$$

- 3 - 52) Vespaio in aggiunta alla voce prec. per il rialzo dei marciapiedi

$$(90,00 \times 4,50) + \frac{(13,30 + 8,60 \times 8,00)}{2} \times 0,20 = \underline{\underline{\text{mc. } 8760}}$$

$$\underline{\underline{\text{mc. } 8760 \text{ a L. } 1.900}}$$

$$= \underline{\underline{\text{L. } 166.440=}}$$

- 4 - 82) Cordoni in pietra calcarea 20x30 per bordi strade e marciapiedi

$$2(4,50) + 68,20 + 4,50 + 12,50 + 9,00 + 2(8,00) + 3(6,70) = \underline{\underline{\text{ml. } 139,30}}$$

$$\underline{\underline{\text{ml. } 139,30 \text{ a L. } 2.200}}$$

$$= \underline{\underline{\text{L. } 306.460=}}$$

- 5 - 90) Tubazioni di scarico/ø 20

$$2 \times 90,00 = \underline{\underline{\text{ml. } 180,00}}$$

$$\underline{\underline{\text{ml. } 180,00 \text{ a L. } 1.900}}$$

$$= \underline{\underline{\text{L. } 342.000=}}$$

SOMMANO SISTEMAZIONI ESTERNE

$$\underline{\underline{\text{L. } 2.677.953=}}$$

RIEPILOGO COSTRUZIONI

Opere a Forfait

- Lotto C		
a) opere principali	L. 309.938.337=	
b) impianti	" 61.687.450=	
	<u>371.625.787</u>	
- Lotto D		
a) negozi opere princip.	" 39.346.418=	
b) impianti	" 2.102.500=	
	<u>L. 413.074.705=</u>	L. 413.074.705=

Opere a Misura

- Lotto C	L. 27.755.180=	
- Lotto D		
a) negozi	" 2.476.242=	
	<u>L. 30.231.422=</u>	L. 30.231.422=

S o m m a n o

Imprevisti

T o t a l e

L. 443.306.127=
" 9.200.773=
<u>L. 452.506.900=</u>
<u>25.690.890</u>

478197790

9200.000

$$\begin{array}{r}
 371.625.787 \\
 27.755.180 \\
 \hline
 399.380.967 \times 2\% \text{ ct. } 7.988.000 \\
 7987.6193
 \end{array}$$

D

41.448.918

41.448.918
26771953

2476242
2677953

5154195

44.126.871
2.476.242

46603113

124200

mfp

RIEPILOGO SISTEMAZIONI ESTERNE

Lotto C

- fabbricati

L. 21.242.007= •

42484.000

Lotto D

- negozi

" 2.677.953=

L. 23.919.960=

L. 23.919.960=

Per allacciamento

L. 1.200.000=

1000.000C
2000.000D

Imprevisti

L. 570.930=

T o t a l e

L. 25.690.890=

21.242.007 x 2% 424.840

570.930
424.840
146.090

299380.467

21.242.007

420621974

~~2779~~
C abans 420.622.974
D 46.603.113

467226087

RIEPILOGO OPERE A BASE D'ASTA

Opere a forfait per le costruzioni L. 413.074.705=

Opere a misura

- per la costruzione L; 30.231.422=

- per sistemazioni esterne L. 23.919.960=

L. 467.226.087= L.467.226.087

A disposizione dell'Amministrazione

- per allacciamento L. 1.200.000=

- Imprevisti costruzione " 9.200.773=

- " sistemaz. esterne " 570.930=

L. 10.971.703= L. 10.971.703

T o t a l e

L.478.197.790

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

QUARTIERE S. ELIA

B R I N D I S I

PROGRAMMA DI INTERVENTO N.1312

LOTTO C

COMPUTO METRICO
=====

LAVORI A FARFAIT

1-31/b) Calcestruzzo dosato a Kg.300
di cemento tipo 425 ecc. per
strutture in elevato, pilastri,
travi, solette ecc.

1) Scala A

primo e secondo ordine

Pilastri tipo A-C-G-1-8
(0,30x0,40x3,05)x2

= mc. 5,84

Pilastri tipo B-D-F-4-N
9(0,30x0,50x3,05)

= " 8,22

Pilastri tipo E
2(0,30x0,60x3,05)
2x2(0,25x0,50x3,05)

= " 2,18
= " 1,52

Travi

2(13,29x0,80x0,22)

= " 4,66

2,40x0,30x0,22

= " 0,15

2(12,25x0,80x0,22)

= " 4,30

2(4,10x0,50x0,22)

= " 0,90

2(3,10x0,50x0,22)

= " 0,68

2(11,70x0,90x0,22)

= " 4,63

2(0,50x0,40x0,22)

= " 0,08

2(1,50x0,60x0,22)

= " 0,39

Sommano travi copertura tipo mc. 15,79

mc. 15,79 x piani 2 = mc. 31,58

2) Scala A

terzo ordine

Pilastri tipo A-C-I-G

49,34

31,58

8(0,30x0,30x3,05) = mc. 2,19

Pilastri tipo B-D-F-H-N

11(0,30x0,40x3,05) = " 4,02

2(0,25x0,40x3,05) = " 0,61

Travi come agli ordini 1-2 = " 15,79

3) Scala A

quarto ordine

Pilastri

19(0,30x0,30x3,05) = " 5,21

2(0,25x0,30x3,05) = " 0,45

Travi come agli ordini precedenti

= = mc. 15,79

4) Scala A

quinto ordine

Pilastri

19(0,30x0,30x3,05) = mc. 5,21

2(0,25x0,30x3,05) = " 0,45

Travi portanti

2(12,45x0,80x0,35) = " 6,97

2,40x0,30x0,35 = " 0,25

27,70x0,80x0,35 = " 7,75

2(8,00x0,50x0,35) = " 2,80

2(0,50x0,50x0,35) = " 0,17

Scala A

Piano attico

Pilastri

4(0,30x0,30x2,95) = " 1,06

2(0,25x0,25x2,95) = " 0,36

2(0,30x0,25x2,95) = " 0,44

Travi di cordolo

2(4,60x0,30x0,22) = " 0,60

2(5,00x0,30x0,22) = " 0,66

2x2(1,20x0,30x0,22) = " 0,31

2(3,00x0,30x0,22) = " 0,39

2x2(4,20x0,30x0,22) = " 1,10

2(1,00x0,30x0,22) = " 0,13


5,30x0,30x0,22 = " 0,30

21,50x0,80x0,22 = " 3,78

2(5,25x0,25x0,22) = " 0,57

2,90x0,80x0,22 = " 0,51

Scala



FR82

Travi rampanti e pianerottoli

9(3,20x0,25x0,50	= mc.	3,60
5(1,30x0,25x0,50)	= "	0,81
5(1,10x0,25x0,50)	= "	0,68
1,80x0,25x0,50 =	= "	0,22

72,87

Ascensore

1,90x0,15(16,20+1,50)	= "	5,04
2(1,40x0,15x(16,20+1,50)	= "	7,43
2x0,60x0,20x(16,20+1,50)	= "	4,24

99,89

149,23

Scala B

Primo e secondo ordine

Pilastri

Pilastri tipo A-C-G-I

8(0,30x0,40x3,05)x2	= "	5,84
---------------------	-----	------

Pilastri tipo B-D-F-H-N

9(0,30x0,50x3,05)x2	= "	8,22
---------------------	-----	------

Pilastri tipo E

2x2(0,30x0,60x3,05)	= "	2,18
---------------------	-----	------

Pilastri tipo L

2x2(0,25x0,50x3,05)	= "	1,52
---------------------	-----	------

1276 X
8.88

Travi

2(12,75x0,80x0,22)	= "	4,48
2,40x0,30x0,22	= "	0,15
2(12,25x0,90x0,22)	= "	4,85
2(0,50x0,50x0,22)	= "	0,11
3,05x0,30x0,22	= "	0,20
2(14,05x0,80x0,22)	= "	4,94
2(7,75x0,80x0,22)	= "	2,72

Sommano

mc. 17,45

mc. 17,45 x 2 =

mc. 34,90

Scala B

terzo ordine

Pilastri A-C-G-I

8(0,30x0,30x3,05	= mc.	2,19
------------------	-------	------

Pilastri B-D-F-H-N

11(0,30x2,40x3,05)	= "	4,02
--------------------	-----	------

Travi come agli ordini 1 e 2= " 17,45

Scala B

quarto ordine

Pilastri

19(0,30x0,30x3,05)	= "	5,21
--------------------	-----	------

184,44

2220

Travi come agli ordini
precedenti = mc. 17,45

Scala ^B

quinto ordine

Solaio di copertura

Pilastri

19(0,30x0,30x3,05) = " 5,21

Travi portanti

(28,40x0,80x0,35) = " 7,95

2(12,75x0,80x0,35) = " 7,14

2,90x0,30x0,35 = " 0,30

2(0,50x0,50x0,35) = " 0,17

2(7,75x0,50x0,35) = " 2,71

Scala B

iano attico

Pilastri

4(0,30x0,30x2,95) = " 1,06

2(0,25x0,25x2,95) = " 0,36

2(0,30x0,25x2,95) = " 0,44

Travi di cordolo

2(4,60x0,30x0,22) = " 0,60

2(5,00x0,30x0,22) = " 0,66

2x2(1,20x0,30x0,22) = " 0,31

2(3,00x0,30x0,22) = " 0,39

2x2(4,20x0,30x0,22) = " 1,10

2(1,00x0,30x0,22) = " 0,13

5,30x0,30x0,22 = " 0,34

21,50x0,80x0,22 = " 3,78

2(5,25x0,25x0,22) = " 0,57

2,90x0,80x0,22 = " 0,51

Scala

Travi rampanti

9(3,20x0,25x0,50) = " 3,60

5(1,30x0,25x0,20) = " 0,81

5(1,10x0,50x0,50) = " 0,68

1,80x0,25x0,50) = " 0,22

fossa ascensore

1,90x0,15x17,70 = " 5,04

2(1,40x0,15x17,70) = " 7,43

2(0,60x0,20x17,70) = " 4,24

S o m m a n o

mc. 303,46

102,07

Scala C

Primo e secondo ordine

Pilastri tipo D-F-G-I

8(0,30x0,40x3,05)	= mc.	5,86
Pilastrini tipo A - C		
4(0,30x0,30x3,05)x2	= "	2,20
Pilastrini tipo B-E-H-N		
7(0,30x0,50x3,05)x2	= "	0,91
Travi portanti		
2(11,30x0,70x0,22	= "	3,48
2(12,35x0,70x0,22)	= "	3,80
2(8,00x0,50x0,22)	= "	1,76
2(10,55x0,90x0,22)	= "	4,17
3,25x0,90x0,22)	= "	0,64
2,40x0,30x0,22	= "	0,15
Sommano	mc.	14,00

Travi per due ordini mc. 14,00x2 = mc. 28,00

Scala C

Terzo ordine

Pilastrini

12(0,30x0,30x3,05)	= mc.	3,29
6(0,30x0,40x3,05)	= "	2,19
0,30x0,40x3,05	= "	0,36
2(0,25x0,40x3,05)	= "	0,61

Travi portanti come dal primo ordine

= " 14,00

Scala C

quarto ordine

Pilastrini

19(0,30x0,30x3,05)	= "	5,21
2(0,25x0,30x3,05)	= "	0,45

Travi come dagli ordini precedenti

= " 14,00

Scala C

quinto ordine

Pilastrini

19(0,30x0,30x3,05)	= "	5,21
2(0,25x0,30x3,05)	= "	0,45

Travi portanti

2(11,30x0,70x0,35)	= "	5,53
2,40x0,30x0,35	= "	1,07
25,10x0,70x0,35	= "	6,14
2(8,00x0,50x0,35)	= "	2,80
2(11,00x0,9 x0,35)	= "	6,93
2(0,50x0,50x0,35)	= "	0,17

Scala C

Copertura piano attico

Pilastri

4(0,30x0,30x2,95)	= mc.	1,06
2(0,30x0,20x2,95)	= "	0,35
2(0,25x0,30x2,95)	= "	0,44

Travi portanti

2(4,40x0,30x0,22)	= "	0,58
2(5,00x0,30x0,22)	= "	0,66
2(7,30x0,30x0,22)	= "	0,96
5,40x0,30x0,22	= "	0,35
2(4,50x0,30x0,22)	= "	0,59
2(1,20x0,30x0,22)	= "	0,15
2(1,00x0,30x0,22)	= "	0,13
20,00x0,80x0,22	= "	3,52
2,40x0,80x0,22	= "	0,42
2(4,45x0,30x0,22)	= "	0,58

Scale travi rampanti

9(3,20x0,25x0,50)	= "	3,60
5(1,30x0,25x0,50)	= "	0,81
5(1,10x0,25x0,50)	= "	0,68
1,80x0,25x0,50	= "	0,22

Fossa ascensore

1,90x0,15x17,70	= "	5,04
2(1,40x0,15x17,70)	= "	7,43
2(0,60x0,20x17,70)	= "	4,24

100,22

137,19

Scala D-E-F

Pilastri ordine n.1

Pilastri tipo A-C-G-1

8(0,30x0,40x3,05)x3	= "	8,78
---------------------	-----	------

Pilastri tipo B-D-E-F-N

9(0,30x0,60x3,05)x3	= "	14,82
---------------------	-----	-------

Pilastri tipo H

2(0,50x0,30x3,05)x3	= "	2,74
---------------------	-----	------

Pilastri tipo L

2(0,25x0,60x3,05)x3	= "	2,74
---------------------	-----	------

Travi portanti

2(14,05x0,80x0,22)x3	= "	14,83
2(13,00x0,80x0,22)x3	= "	13,72
2(11,79x0,90x0,22)x3	= "	13,95
2(0,50x0,50x0,22)	= "	0,33
(3,25x0,30x0,22)x3	= "	0,64
2(8,20x0,50x0,22)x3	= "	1,32

Scala D-E-F

secondo ordine

43,82

Pilastrini tipo A-C-G-I
8(0,30x0,40x3,05)x3 = mc. 8,78

Pilastrini tipo B-D-F-H-N
9(0,30x0,50x3,05)x3 = " 12,35

Pilastrini tipo L
2(0,25x0,50x3,05) = " 2,28

Pilastrini tipo E
2(0,30x0,60x3,05)x3 = " 3,29

Travi come all'ordine
precedente = " 44,79

Scale D-E-F
terzo ordine
Pilastrini tipo A-C-G-I
8(0,40x0,30x3,05)x3 = " 8,78

Pilastrini tipo B-D-E-F
11(0,30x0,50x3,05)x3 = " 15,09

Pilastrini tipo C
2(0,25x0,50x3,05)x3 = " 2,28

Travi come all'ordine
precedente = " 44,79

Scale D-E-F

quarto ordine

Pilastrini tipo A-C-G-I
8(0,30x0,30x3,05)x3 = " 6,58

Pilastrini tipo B-D-E-F-H-N
11(0,30x0,40x3,05)x3 = " 12,07

Pilastrini tipo L
2(0,25x0,40x3,05)x3 = " 1,83

Travi come all'ordine
precedente = " 44,79

Scala D-E-F

quinto ordine

Pilastrini
19(0,30x0,30x3,05)x3 = " 15,64

2(0,25x0,30x3,05)x3 = " 1,37

Travi come agli ordini
precedente 44,79

Scale D-E-F

sesto ordine copertura

142,43

$65,22 \times 2 = 130,44$
 $130,44 - 44,79 = 85,65$

- 43,51

$61,80 \times 2 = 123,60$

- 41,30

Pilastri

19(0,30x0,30x3,05)x3

= mc. 15,64

Travi portanti

(29,30x0,80x0,35)x3

= " 24,61

2(13,00x0,80x0,35)x3

= " 21,84

(2,40x0,30x0,35)x3

= " 0,35

2(12,00x0,90x0,35)x3

= " 22,68

2(9,50x0,50x0,35)x3

= " 0,52

2(8,10x0,50x0,35)x3

= " 8,50

94,12 $\frac{2}{3}$
154,14

-62,76

Scala D-E-F attico

Pilastri

4(0,30x0,30x2,95)x3

= " 3,18

2(0,30x0,20x2,95)x3

= " 1,06

2(0,25,0,30x2,95)x3

= " 1,32

3,10

1000

travi portanti

2(5,70x0,30x0,22)x3

= " 2,25

2(4,85x0,30x0,22)x3

= " 1,92

2(9,00x0,90x0,22)x3

= " 10,69

2(1,80x0,30x0,22)x3

= " 0,71

2(1,50x0,30x0,22)x3

= " 0,59

2(7,90x0,30x0,22)x3

= " 3,12

(5,20x0,30x0,22)x3

= " 1,02

(2,40x0,80x0,22)x3

= " 1,26

(2,40x0,90x0,22)x3

= " 1,42

2(1,00x0,30x0,22)x3

= " 0,39

2(4,45x0,30x0,22)x3

= " 1,76

30,69

Scala

Travi rampanti

3 9(3,20x0,25x0,50)x3

= " 10,80

5(1,30x0,25x0,50)x3

= " 2,43

5(1,10x0,25x0,50)x3

= " 2,06

(1,80x0,25x0,50)x3

= " 0,67

n

Ascensore

(1,90x0,15x20,95)x3

= " 17,91

2(1,40x0,15x20,95)x3

= " 26,39

2(0,60x0,20x20,95)x3

= " 15,08

15,34 $\frac{2}{3}$

50,22

109,47

S o m m a n o

mc. 901,01

mc. 901,01 a L. 18.500

= L. 16.668.685 = X

2-

Ferro omogeneo in opera
sagomato per c.a. ecc.

mc. 901,01 x Kg. 120

= Kg. 108.121

Kg. 108.121 a L. 180

= L. 12.974.544 = X

3- 38) Solai misti in c.a. e laterizi con soprastante caldana ecc. per luci fino a m.5,50 misurata per la luce netta

Scala A

Pianta tipo

2(12,75x4,10)

2(12,25x2,85)

2(1,60x0,80)

= mq. 104,55

= " 69,82

= " 2,56

S o m m a n o

mq. 176,93

Piani 4 x 176,93

= mq.707,72

Scala B

Pianta tipo

2(12,25x4,10)

2(12,75x2,85)

2(0,80x1,60)

= mq. 100,45

= " 72,67

= " 2,56

S o m m a n o

mq. 175,68

Piani 4 x 175,68

= mq.702,72

Scala C

Pianta tipo

2(10,55x4,10)

2(11,85x2,85)

2(0,80x1,60)

= mq. 86,51

= " 67,85

= " 2,56

S o m m a n o

mq. 156,92

Piani 4 x 156,92

= mq.627,68

Scale D-E-F

Pianta tipo

2(12,25x4,10)

2(12,75x2,85)

2(0,80x0,60)

= mq. 100,45

= " 72,67

= " 2,56

S o m m a n o

mq. 175,68

Piani 5 x 175,68 x 3 scale

= mq.2635,20

Copertura piano attico

Scale A e B

1673,32

2(4,10x2,10)	= mq.	17,22
2(4,25x0n20)	= "	1,70
2(5,00x0,90)	= "	9,00
2(4,20x1,35)	= "	11,34
4,70x2,35	= "	11,04
4,50x2,40	= "	10,80

1673,32

S o m m a n o

mq. 61,10

Scale n.2 x 61,10

= mq. 122,20

Scala C

2(3,00x2,05)	= mq.	12,30
2(5,30x0,90)	= "	9,54
2(7,30x1,10)	= "	16,06
4,80x2,00	= "	9,60
4,50x2,40	= "	10,80

S o m m a n o

mq. 58,30 = mq. 58,30

Scale D-E-F

2(5,10x2,10)	= mq.	21,22
2(5,10x1,95)	= "	19,89
2(7,90x1,20)	= "	18,96
4,60x2,10	= "	9,66
4,50x2,40	= "	10,80

6.01

S o m m a n o

mq. 80,73

Scale n.3 x 80,73

= mq. 242,19

T o t a l e

mq. 5060,01

mq. 5060,01 a L. 4.600

= L. 23.276.046=

4-40/B) Solaio a camera d'aria
altezza cm.35 ecc. per
qualsiasi luce ecc. ma
con travi prefabbricate

Scala A

2(11,75x4,60)	= mq.	108,10
2(12,25x2,50)	= "	61,29
1,90x1,65	= "	3,04

S o m m a n o

mq. 172,39 = mq. 172,39

Scala B

2(12,25x4,10)
2(12,75x2,85)
1,90x1,60

= mq. 100,45
= " 72,67
= " 3,04

S o m m a n o

mq. 176,16 = mq. 176,16

Scala C

2(10,55x4,35)
2(11,05x2,85)
1,90x1,60

= mq. 91,78
= " 62,98
= " 3,04

S o m m a n o

mq. 157,80 = mq. 157,80

Scale D-E-F

2(12,35x4,35)
2(12,85x2,85)
1,90x1,60

=mq. 107,44
= " 73,24
= " 3,04

S o m m a n o

mq. 183,72

Scale n.3 x 183,72

= mq. 551,16

T o t a l e

mq. 1057,45

mq. 1057,45 a L. 5.500

= L. 5.815.975=

5 - 34) Rampe e pianerottoli di
scale in soletta in ce-
mento armato ecc.

Scale A-B)- C

1,80x1,10)x3

= mq. 5,94

rampe

9(3,20x1,10)x3

= " 95,04

pianerottoli

5(1,30x2,40)x3

= " 46,80

5(1,10x2,40)x3

= " 39,60

Scale D-E-F

rampe

11(3,20x1,10)x3

= mq. 116,16

(1,80x1,10)x3

= " 5,94

pianerottoli

6(1,30x2,40)x3

= " 56,16

6(1,10x2,40)x3

= " 47,52

S o m m a n o

mq. 413,16

mq. 413,16 a L. 5.900

= L. 2.437.644=

- 6 - 15) Muratura tutta tufo e malta comune a qualunque altezza ecc.

Piano terreno /

Scala A-C

2x2(3,55x0,26x2,80)	= mc.	10,34
2x2(3,80x0,26x2,80)	= "	11,07
2(2,20x0,26x2,80)	= "	3,20
2(1,75x0,26x2,80)	= "	2,59
2(2,40x0,26x2,80)	= "	3,49

Scala B

2x2(5,35x0,26x2,80)	= "	15,58
4(4,80x0,26x2,80)	= "	13,98
2(1,00x0,26x2,80)	= "	1,46
2(3,80x0,26x2,80) -	= "	5,53
1,75x0,26x2,80	= "	2,59
2,30x0,26x2,80	= "	1,67

Sommano scale A B e C

$$\underline{\underline{mc. 71,50}} = mc. 71,50$$

Scale D e E - F

Volume come dalle scale A B e C

$$= " 71,50$$

S o m m a n o

$$\underline{\underline{mc. 143,00}}$$

mc. 143,00 a L. 8.000

$$= \underline{\underline{L. 1.144.000=}}$$

- 7 - 17) Muratura tutta tufo dello spess; di cm.20 ecc.

Piano terreno /

Scale A - B - C

$$3x(1,75x2,80) = mq. 14,70$$

Scale D - E - F

$$3(1,75x2,80) = " 14,70$$

S o m m a n o mq. 29,40

mq. 29,40 a L. 2.000

$$= \underline{\underline{L. 58.800=}}$$

- 8 - 25) Muratura a cassetta dello spess. di cm.27 in su costituita da una parete esterna in laterizio ecc.

Scala A

Muri perimetrali

2(29,40x3,05)	= mq.	179,34
2(9,30x3,05)	= "	56,73
4(0,80x3,05)	= "	9,76

2(0,40x3,05)

= mq. 2,44

2(0,80x3,05)

= " 4,88

Sommano per piano

mq. 253,15

mq. 253,15 x 4 piani

= mq. 1012,60

Scala B

Muri perimetrali

2(28,40x3,05)

= mq. 173,24

2(9,40x3,05)

= " 57,34

4(0,75x3,05)

= " 9,15

4(1,00x3,05)

= " 12,20

Sommano per piano

mq. 251,93

mq. 251,93 x 4 piani

= mq. 1007,72

Scala C

Muri perimetrali

2(25,00x3,05)

= mq. 152,50

2(10,00x3,05)

= " 61,00

4(0,80x3,05)

= " 9,76

4(0,80x3,05)

= " 9,76

Sommano per piano

mq. 233,02

mq. 233,02 x 4 piani

= mq. 932,08

Scale D - E - F

muri perimetrali

2(28,40x3,05)x3

= mq. 519,72

2(9,40x3,05)x3

= " 172,02

4(0,75x3,05)x3

= " 27,45

4(1,00x3,05)x3

= " 36,60

Sommano per piano

mq. 755,79

755,79 x 2 =

mq. 755,79 a 5 piani

= mq. 3778,95

T o t a l e

mq. 6731,35

mq. 6731,35 a L. 5.500

= L. 37.022.425

9 - 19) Muratura di tufo r malta
comune retta o curva a
cassa vuota, spess. da
cui 25 in sopra ecc.

Muri perimetrali scale

Scale A-B-C

2(5,20x0,25x3,05)X"3	= mc. <u>23,79</u>	
mc. 23,79 x 4 piani	= mc. 95,16	
piano attico		
2(5,20x0,25x2,95)x3	= " 23,01	
(2,41x0,25x2,95)x3	= " 5,31	
(4,60x0,25x2,95)x3	= " <u>10,17</u>	
	mc. 133,61	= mc. 133,61
Scale D-E-F		
2(5,20x0,25x3,05)x3	= " <u>23,79</u>	
mc. 23,79 x 5 piani		= mc. 118,95
Piano attico		
2(5,20x0,25x2,95)x3	= " 23,05	
(2,40x0,25x2,95)x3	= " 5,31	
(4,60x0,25x2,95)x3	= " <u>10,17</u>	

T o t a l e mc. 291,13

mc. 291,13 a L. 11.000

= L. 3.202.430=

10-

Muratura tutta tufo e
malta comune in opera
ecc. dello spessore di
cm.20

Divisorio tra camera
motori ascensori, e ri-
postiglio

Scale A-B-C

(2,50x2,95)x3 = mq. 22,12

Scale D-E-F

(2,50x2,95)x3 = " 22,12

S o m m a n o

mq. 44,24

mq. 44,24 a L. 2.000

= L. 88.480=

11-24)

Muratura di mattoni fora-
ti semipieni in laterizio
doppio UNI 13, in opera
con malta bastarda ecc.

Piani attici

Scala A

2(4,60x2,95)	= mq. 27,14
2(3,00x2,95)	= " 17,70
2(4,20x2,95)	= " 24,78
2(4,20x2,95)	= " <u>24,78</u>
2x2(1,00x2,95)	= " 14,16
2(1,00x2,95)	= " 5,90

4,70x2,95 = mq. 13,86
 S o m m a n o mq. 128,32 = mq. 128,32

Scala B
 superficie come scala A = " 128,32

Scala C
 2(3,60x2,95) = mq. 21,24
 2(3,90x2,95) = " 23,00
 2(7,30x2,95) = " 43,07
 2(5,00 2,95) = " 29,50
 2(1,20x2,95) = " 7,08
 2(1,00x2,95) = " 5,90
 5,80x2,95 = " 17,11
 S o m m a n o mq. 146,90 = mq. 146,90

Scale D - E - F
 2(5,70x2,95) = mq. 33,63
 2(3,00x2,95) = " 17,70
 2(7,90x2,95) = " 46,61
 2(1,80x2,95) = " 10,62
 2(1,50x2,95) = " 8,85
 2(1,20x2,95) = " 7,08
 2(1,00x2,95) = " 5,90
 2(4,85x2,95) = " 28,61
~~2~~ 5,20x2,95 = " 15,34
 mq. 174,34

mq.174,34 x n.3 scale = mq. 523,02

T o t a l e mq. 926,56

mq.926,56 a L. 3.800 = L. 3.520.928=

12-23) Muratura di mattoni fo-
 rati in foglio da cm;
 8 + 10 ecc.

Muri 'tramezzi

Scala A
 2(4,90x3,05) = mq. 29,89
 2(10,45x3,05) = " 63,74
 2(4,50x3,05) = " 27,45
 2(9,35x3,05) = " 57,03
 2(1,10x3,05) = " 6,71
 2x3(3,60x3,05) = " 65,88
 2(2,85x3,05) = " 17,38
 2(2,80x3,05) = " 17,08
 2(1,60x3,05) = " 9,76

S o m m a n o mq. 294,92

mq. 294,92 x 4 piani

= mq. 1179,68

Piano attico

6(3,00x2,95)

= mq. 53,10

2(2,00x2,95)

= " 11,80

S o m m a n o

mq. 64,90

= mq. 64,90

Scala B

2(9,35x3,05)

= mq. 57,03

2(10,95x3,05)

= " 66,79

2(4,90x3,05)

= " 29,89

2(4,40x3,05)

= " 26,84

2x2(3,20x3,05)

= " 39,04

2(3,60x3,05)

= " 21,96

2(0,85x3,05)

= " 5,18

2(0,80x3,05)

= " 4,88

2(2,90x3,05)

= " 17,69

2(1,60x3,05)

= " 9,76

2(3,00x3,05)

= " 18,30

2(1,10x3,05)

= " 6,71

S o m m a n o

mq. 304,07

mq. 304,07 x 4 piani

= mq. 1216,28

Piano attico

6(3,00x2,95)

= mq. 53,10

2(2,00x2,95)

= " 11,80

S o m m a n o

mq. 64,90

= mq. 64,90

Scala C

2(9,35x3,05)

= mq. 57,03

2(10,45x3,05)

= " 63,74

2(4,50x3,05)

= " 27,45

2(1,20x3,05)

= " 7,32

2(4,90x3,05)

= " 29,89

2(3,20x3,05)

= " 19,52

2x2(3,60x3,05)

= " 43,92

2(0,80+0,20)x3,05

= " 6,10

2(0,90x3,05)

= " 5,49

2(2,80x3,05)

= " 17,08

2(2,90x3,05)

= " 17,69

S o m m a n o

mq. 295,23

mq. 295,23 x 4 piani

= mq. 1180,92

Piano attico

8(3,00x2,95)

= mq. 70,80

Scala D

2(10,95x3,05)	= mq.	66,79
2(9,35x3,05)	= "	57,03
2(4,90x3,05)	= "	29,89
2(3,00x3,05)	= "	18,30
2(4,40x3,05)	= "	26,84
2(3,40x3,05)	= "	20,74
2x2(3,60x3,05)	= "	43,92
2(1,60x3,05)	= "	9,76
2(2,85x3,05)	= "	17,38
2(1,60x3,05)	= "	9,76
2(1,10x3,05)	= "	6,71

S o m m a n o mq. 307,12

mq. 307,12 x 5 piani = mq. 1535,60

Scale E
superficie uguale alla precedente = " 1535,60

Scala F
superficie uguale alla precedente = " 1535,60

Piani attici scala D-E-F

2(3,53x2,95) =	= mq.	20,83
2(2,40x2,95)	= "	14,16
2x3(3,00x2,95)	= "	53,10

S o m m a n o mq. 88,09

mq. 88,09 x n.3. scale = mq. 264,27

T o t a l e mq. 8648,55

mq. 8648,55 a L. 1.500 = L. 12.972.825=

Intonaco civile per interni

Scala A - Piano tipo

Vano letto 1

soffitto	
4,90x3,50	= mq. 17,15
pareti	
2(4,90+3,50)x3,00	= " 50,40

Vano letto 2

soffitto	
4,50x3,10	= " 13,95
pareti	
2(4,50+3,10)x3,00	= " 45,60

Vano letto 3

soffitto	
3,20x3,60	= " 11,52

pareti		
2(3,20+3,60)x3,00	= mq.	40,80
Vano letto 4		
soffitto		
3,10x3,70	= "	11,47
pareti		
2(3,10+3,70)x3,00	= "	40,80
Pranzo.		
soffitto		
3,00x2,40	= "	7,20
3,75x4,00	= "	15,00
pareti		
2(4,00+6,15)x3,00	= "	60,90
Corridoio		
soffitto		
7,85x1,10	= "	8,63
pareti		
2(7,85+1,10)x3,00	= "	53,70
Ingresso		
soffitto		
1,40x1,40	= "	1,96
1,40x1,90	= "	2,66
pareti		
2(1,40+2,80)x3,00	= "	25,20
Antibagno		
soffitto		
0,80x1,60	= "	1,28
0,80x0,80	= "	0,64
pareti		
2(1,60+1,65)x3,00	= "	19,50
Bagno		
soffitto		
2,50x1,60	= "	4,00
0,80x0,80	= "	0,64
pareti		
2(3,20+1,60)x1,50	= "	14,40
W.C.		
soffitto		
2,50x1,10	= "	2,75
pareti		
2(2,50+1,10)x1,50	= "	10,80
Anti servizi		
soffitto		
1,40x1,10	= "	1,54
pareti		
2(1,40+1,10)x1,50	= "	7,50
Cucina		
soffitto		

2,65x3,95 = mq. 10,46

pareti

2(2,65+3,95)x1,50 = " 19,80

S o m m a n o

mq. 498,25

mq.498,25 x n.2 appartamenti

= mq. 996,50

mq. 996,50 x n.4 piani

= mq.3986,00

Scala B

Vano letto n.1

soffitto

4,40x3,80 = mq. 16,72

pareti

2(4,40+3,80)x3,00 = " 49,20

Vano letto n.2

soffitto

4,90x3,00 = " 14,70

pareti

2(4,90+3,00)x3,00 = " 47,40

Vano letto n.3

soffitto

3,20x3,60 = " 11,52

pareti

2(3,20+3,60)x3,00 = " 40,80

Vano letto n.4

soffitto

3,70x3,10 = " 11,47

pareti

2(3,70+3,10)x3,00 = " 40,80

Vano pranzo

soffitto

3,75x4,00 = " 15,00

2,40x3,00

= " 7,20

pareti

2(6,15+4,00)x3,00 = " 60,90

Vano ingresso

soffitto

1,40x1,40 = " 1,96

1,40x1,40

= " 1,96

pareti

2(2,80+1,40)x3,00 = " 25,20

Antibagno

soffitto

1,60x0,80 = " 1,28

0,80x0,80

= " 0,64

pareti

2(1,60+1,65)x3,00 = " 19,50

Bagno		
soffitto		
2,50x1,60	= mq.	4,00
0,80x0,80	= "	0,64
pareti		
2(3,20+1,60)x1,50	= "	14,40
Vano cucina		
soffitto		
3,65x2,95	= "	10,76
pareti		
2(3,65+2,95)x1,50	= "	19,80
Antiservizi		
soffitto		
1,40x1,10	= "	1,50
pareti		
2(1,40+1,10)x3,00	= "	15,00
Servizio		
soffitto		
3,00x1,10	= "	3,30
pareti		
2(3,00+1,10)x1,50	= "	12,30
Corridoio		
soffitto		
7,85x1,10	= "	8,63
pareti		
2(7,85+1,10)x3,00	= "	53,70
S o m m a n o	= mq.	<u>510,28</u>

mq.510,28 per n.2 appartamenti
= mq.1020,46

mq.1020,46 x n.4 piani = mq.4082,24

Scala C

Vano letto n.1		
soffitto		
3,80x4,40	= mq.	16,72
2,50x0,55	= "	1,37
parei		
2(3,80+4,99)x3,00	= "	52,50
Vano letto n.2		
soffitto		
3,70x3,70	= "	13,69
2,50x0,55	= "	1,37
pareti		
2(3,70+4,25)x3,00	= "	47,70
Vano letto n.3		

soffitto		
3,20x3,60	= mq.	11,84
pareti		
2(3,20+3,60)x3,00	= "	40,80
Vano pranzo		
soffitto		
3,35x4,00	= "	14,40
2,40x2,90	= "	6,96
pareti		
2(5,75+4,00)x3,00	= "	58,50
Vano ingresso		
soffitto		
2,30x1,75	= "	4,02
1,20x0,50	= "	0,60
pareti		
2(2,30+2,25)x3,00	= "	27,30
Corridoio		
soffitto		
6,30x1,10	= "	6,93
pareti		
2(6,30+1,10)x3,00	= "	44,40
Antibagno		
soffitto		
1,70x1,80	= "	1,70
pareti		
2(1,70+1,00)x3,00	= "	16,20
Bagno		
soffitto		
2,50x1,70	= "	4,25
pareti		
2(2,50+1,70)x1,50	= "	12,60
Servizi		
soffitto		
2,90x1,10	= "	3,19
pareti		
2(2,90+1,10)x1,50	= "	12,00
Vano cucina		
soffitto		
3,00x2,95	= "	8,99
pareti		
2(3,45+3,05)x1,50	= "	19,50

S o m m a n o mq. 420,65

mq.420,65 x n.2 appartamen-
ti = mq. 841,30

mq.841,30 x n.4 piani = mq.3365,20

Scala D

Vano letto n.1		
3,80x4,40	= mq.	16,72
pareti		
2(3,80+4,40)x3,00	= "	49,20
Vano letto n.2		
soffitto		
4,90x3,00	= "	14,70
pareti		
2(4,90+3,00)x3,00	= "	47,40
Vano letto n.3		
soffitto		
3,20x3,60	= "	11,52
pareti		
2(3,20+3,60)x3,00	= "	40,80
Vano letto n.4		
soffitto		
3,70x3,10	= "	11,47
pareti		
2(3,70+3,10)x3,00	= "	40,80
Vano pranzo		
soffittop		
3,75x4,00	= "	15,00
2,40x3,00	= "	7,20
pareti		
2(6,15+4,00)x3,00	= "	60,90
Vano ingresso		
soffitto		
1,40x1,10	= "	1,50
1,40x1,70	= "	2,38
1,40x0,50	= "	0,70
pareti		
2(2,80+1,90)x3,00	= "	28,20
Corridoio		
soffitto		
7n85x1,10	= "	8,63
pareti		
2(7,85+1,10)x3,00	= "	47,70
Cucina		
soffitto		
2,95x3,65	= "	10,76
pareti		
2(2,95+3,65)x1,50	= "	19,80
Antibagno		
soffitto		
1,60x0,80	= "	1,28
0,85x0,80	= "	0,68

pareti		
2(1,60+1,65)x3,00	= mq.	19,50
Bagno		
soffitto		
2,50x1,60	= "	4,00
0,80x0,80	= "	0,64
pareti		
2(3,20+1,60)x1,50	= "	14,40
Antiservizi		
soffitto		
1,30x1,10	= "	1,43
pareti		
2(1,30+1,10)x3,00	= "	14,40
Servizi		
soffitto		
3,00x1,10	= "	3,30
pareti		
2(3,00+1,10)x1,50	= "	12,30
S o m m a n o	= mq.	507,31

mq.507,31 x n.2 appartamenti
= mq.1014,61

mq.1014,61 x n.5 piani = mq.5073,05

Scala E

superficie uguale alla sc.D = " 5073,05

Scala F

superficie uguale alla sc.D = " 5073,05

Piani attici

Scala A

vani 1-2-3-4-5-6-7-8

soffitti
8(3,00x2,00) = mq. 48,00

pareti
8x2(3,00+2,00)x2,90 = " 232,00

vano 8
soffitto
1,30x2,50 = " 3,25

pareti
2(1,30+2,50)x2,90 = " 22,04

sala ascensore
soffitto
2,50x3,10 = " 7,75

pareti		
$2(2,50+3,10) \times 2,25$	= mq.	25,20
Vano scala		
soffitto		
$4,60 \times 1,30$	= "	5,98
$4,00 \times 2,40$	= "	9,60
pareti		
$(4,00+2,40+4,00) \times 2,95$	= "	30,68
$(1,30+4,60+1,30+0,90+1,20) \times 2,95$	= "	27,43
S o m m a n o	<u>mq. 412,29</u>	= mq. 412,29
Scala B		
superficie come alla A		= mq. 412,29
Scala C		
superficie come alla A		= mq. 412,29
Scala D		
Vano n.3-10		
soffitto		
$2(3,53 \times 1,70)$	= mq.	12,00
pareti		
$2 \times 2(3,53+1,70) \times 2,95$	= "	61,71
Vani 1-2-8-9		
soffitto		
$4(2,50 \times 2,40)$	= "	24,00
pareti		
$4 \times 2(2,50+1,40) \times 2,95$	= "	92,04
Vani 4-5-6-7		
soffitti		
$4(3,00 \times 2,00)$	= "	24,00
pareti		
$4 \times 2(3,00+2,00) \times 2,95$	= "	118,00
Sala ascensori		
soffitto		
$3,10 \times 2,50$	= "	7,75
pareti		
$2(3,10+2,50) \times 2,25$	= "	25,20
vano n.11		
soffitto		
$1,30 \times 2,50$	= "	3,25
pareti		
$2(1,30+2,50) \times 2,95$	= "	22,42
Vano scala		
soffitto		
$4,60 \times 1,30$	= "	5,98
$4,00 \times 2,40$	= "	9,60

pareti
 $(4,00+2,40+4,00) \times 2,95 = \text{mq. } 30,68$
 $(1,30+4,60+1,30+0,90+1,20) \times 2,95 = " 27,43$
 S o m m a n o mq. 466,76 = mq. 466,76

Scala E
 superficie come alla D = mq. 466,76

Scala F
 superficie come alla D = mq. 466,76

Vani scale dal piano calpestio pianterreno al piano calpestio piano attico

Scale A-B-C
 pareti
 $(3,80+2,40+3,80) \times 15,75 = \text{mq. } 157,50$
 pianerottoli intermedi e di smonto
 $5(2,40 \times 1,20) = " 14,40$
 $5(2,40 \times 1,30) = " 15,60$
 pareti
 $4(1,30+2,40+1,30) \times 3,05 = " 61,00$
 rampe
 $9(3,35 \times 1,10) = " 33,16$
 $1,70 \times 1,10 = " 1,87$
 S o m m a n o mq. 283,53

Scale 3 x mq. 283,53 = mq. 850,59

Scale D-E-F
 pareti
 $(3,80+2,40+3,80) \times 18,80 = \text{mq. } 188,00$
 pianerottoli intermedi e di smonto
 $6(2,40 \times 1,20) = " 17,68$
 $6(2,40 \times 1,30) = " 18,72$
 pareti
 $5(1,30+3,40+1,30) \times 3,05 = " 91,50$
 rampe
 $11(3,35 \times 1,10) = " 40,53$
 $1,70 \times 1,10 = " 1,87$
 S o m m a n o mq. 358,30

Scale 3 x mq. 358,30 = mq. 1074,90

Pi

Pianterreno

Scala A

Ripostigli

soffitto

2,30x1,30

= mq. 2,99

pareti

2(2,30+1,30)x2,65

= " 19,08

ingresso

soffitto

3,55x1,75

= " 6,12

1,30x0,55

= " 0,72

pareti

3,(5x2,65

= " 9,41

(0,55+1,30)x2,65

= " 4,90

disimpegno

soffitto

4,60x1,55

= " 7,13

pareti

(2,00+1,55+4,60)x2,65

= " 21,60

Scala B

Sommano

= mq. 71,95

= mq. 71,95

centrale termica ed idrica

soffitto

2(5,35x3,00)

= mq. 32,10

2(3,30x1,50)

= " 9,90

pareti

2x2(5,30x4,30)x2,65

= " 101,76

disimpegno

soffitto

2(1,80x1,50)

= " 5,40

pareti

2(1,40+1,80+1,60)x2,65

= " 25,44

ingresso

soffitto

1,75x3,70

= " 6,47

1,30x0,75

= " 0,97

pareti

3,70x2,65

= " 9,80

(1,30+0,55)x2,65

= " 4,90

Corridoio disimpegno

soffitto

1,70x4,70

= " 7,99

pareti

(4,70+1,75+1,95)x2,65

= " 22,26

Ripostiglio

soffitto

2,30x1,30

= " 2,90

pareti
2(2,30+1,30)x2,65

= mq. 19,80

S o m m a n o

mq. 249,69 = mq. 249,69

Scala C

quantità uguale alla Scala A

= mq. 71,95

Scala D

quantità uguale alla scala A

= mq. 71,95

Scala F

quantità uguale alla scala A

= mq. 71,95

Scala E

quantità uguale alla scala B

= mq. 249,69

T o t a l e

mq. 32002,41

mq. 32002 a L. 580

= L. 18.581.398=

-43/b) Stratificazione d'asfalto com
posto di 60 parti in peso di
mastice naturale e 36 di sab-
bia vagliata a 2 strati sovrapp
posti ecc.

Terrazze coperture e attico

Palazzina D

2(4,30x4,00)

= mq. 34,40

2(8,70x3,00)

= " 52,20

2(3,70x2,20)

= " 16,28

2(5,20x3,80)

= " 39,52

2(8,01x3,40)

= " 54,40

6,00x2,50

= " 15,00

Terrazze attico

2(3,50x1,50)

= " 10,50

2(5,50x4,90)

= " 53,90

2(4,20x3,00)

= " 25,20

5,90x5,00

= " 29,50

3,80x4,10

= " 15,58

S o m m a n o

mq. 346,48 = mq. 346,48

Palazzina scala E

superficie uguale alla D

= mq. 346,48

Palazzina scala F

superficie uguale alla F

= mq. 346,48

Scala A

2(6,20x3,80)	= mq. 47,12
2(4,10x3,50)	= " 28,70
2(5,60x3,10)	= " 34,72
5,80x2,80	= " 16,24
2(4,00x3,80)	= " 30,40
4,30x4,50	= " 19,35
5,70x2,50	= " 14,25
4,60x3,70	= " 17,02
4,40x3,30	= " 14,52
3,60x0,50	= " 1,80
1,20x1,50	= " 1,80
2(4,50x4,10)	= " 36,90
2(4,40x4,40)	= " 38,72
2(0,90x1,20)	= " 2,16
5,40x5,50	= " 29,70
3,50x3,60	= " 12,60

S o m m a n o

mq. 348,00 = mq. 348,00

Scala B

5,70x2,70	= mq. 15,39
1,50x0,80	= " 1,20
2,90x1,10	= " 3,90
4,70x7,20	= " 33,80
2(3,50x4,30)	= " 30,10
2,50x6,00	= " 15,00
4,70x6,80	= " 31,96
3,40x2,70	= " 9,18
4,10x3,20	= " 15,99
2(5,60x3,10)	= " 34,72
2(4,30x3,90)	= " 33,54
3,80x0,50	= " 1,90
2(4,30x4,40)	= " 37,84
2(4,30x4,30)	= " 36,98
5,30x6,00	= " 31,80
3,80x4,70	= " 17,86

S o m m a n o

mq. 351,16 = mq. 351,16

Scala C

8,10x2,20	= mq. 17,82
4,00x2,80	= " 11,20
4,30x3,00	= " 12,90
2(4,20x4,20)	= " 35,28
6,40x3,00	= " 19,20

5,60x2,00	= mq.	11,20
8,50x3,40	= "	28,90
5,90x2,40	= "	14,16
7,30x3,40	= "	24,80
3,80x0,50	= "	1,90
2(5,50x4,20)	= "	46,20
2(3,00x4,40)	= "	26,40
5,80x5,40	= "	31,32
3,60x3,80	= "	13,68

S o m m a n o mq. 294,96 = mq. 294,96

T o t a l e mq. 1685,56

mq. 1685,56 a L. 1.100 = L. 1.854.116=

-177) Formazione di riempimento
configurato per pendio in
terrazze ecc.
superficie come dalla
stratificazione di asfalto = mq. 1685,56

mq. 1685,56 a L. 600 = L. 1.011.336=

- 42) Copertura a tenuta d'acqua
alle terrazze con lastre
di Corsi ecc.
superficie come dalla stra-
tificazione d'asfalto = mq. 1685,56

mq. 1685,56 a L. 1.300 = L. 2.191.228=

Sbalzi in soletta in calce-
struzzo ecc.

Scala A

pianta tipo	
(4,80x0,50)	= mq. 2,40
2(3,40x1,70)	= " 11,56
1(1,70x1,60)	= " 2,72
1,40x1,60	= " 2,24
7,60x0,85	= " 6,46
2(2,50x1,00)	= " 5,00
2,40x0,15	= " 0,30
2(4,00x0,30)	= " 2,40

S o m m a n o mq. 33,08

Scala A piani n.4 x mq. 33,08 = mq. 132,32

Scala A

pianta copertura

22,60x1,50

= mq. 33,90

3,50x0,30

= " 1,05

2(6,75x1,10)

= " 14,85

27,80x0,80

= " 22,24

S o m m a n o

mq. 72,04 = mq. 72,04

Scala B

pianta tipo

2(5,30xP,60)

= mq. 6,36

2(3,40x1,70)

= " 11,56

2(1,50x1,60)

= " 4,80

8,00x0,85

= " 6,80

2(1,50x1,00)

= " 3,00

2(4,00x0,30)

= " 2,40

2,40x0,15

= " 0,36

S o m m a n o

mq. 35,28

Scala B piani n.4 x mq.35,28

= mq. 141,12

Scala B

pianta copertura

28,70x1,70

= mq. 48,79

27,60x0,90

= " 24,84

4,40x0,30

= " 13,20

5,00x0,30

= " 1,50

S o m m a n o

mq. 88,33 = mq. 88,33

Scala C

pianta tipo

2(4,40x0,60)

= mq. 5,28

2(3,40x1,80)

= " 12,24

2(1,60x1,70)

= " 5,44

7,00x0,85

= " 5,95

2(3,70x1,00)

= " 7,40

2,40x0,15

= " 0,36

2(3,60x0,30)

= " 2,16

S o m m a n o

mq. 38,83

mq. 38,83 x n.4 piani

= mq. 155,32

Scala C

pianta copertura

25,30x1,70

= mq. 43,01

26,50x0,80

= " 21,20

9,60x0,30

= " 2,88

3,50x0,80

= mq. 1,05

S o m m a n o

mq. 68,14 = mq. 68,14

Scale tipo D-E-F

pianta coperture

2x3(3,40x1,80)

= mq. 36,72

3x2(1,50x1,70)

= " 15,30

3x2(5,30x0,60)

= " 19,08

3(8,00x0,85)

= " ~~20,40~~

3x2(2,50x1,00)

= " 15,00

3x2(4,00x0,30)

= " 7,20

3(2,40x0,15)

= " 1,08

S o m m a n o

mq. 114,76

mq. 114,76 x panni 5

= mq. 573,80

Scala D-E-F

pianta copertura

3(29,00x1,70)

= mq. 147,90

3(29,00x0,90)

= " 69,60

3x2(9,60x0,20)

= " 11,52

S o m m a n o

mq. 229,02 = mq. 229,02 ✓

Piani attici

scala A-B

2x2(5,40x0,40)

= mq. 8,64

2x2(4,20x0,40)

= " 6,72

2x2(3,60x0,40)

= " 5,76

2x2(1,21x0,40)

= " 1,92

2x2(1,20x0,40)

= " 1,92

2x2(4,20x0,40)

= " 6,72

2(6,10x0,40)

= e 4,88

2x2(3,80x0,40)

= " 6,08

2(2,90x0,40)

= " 2,32

2x3(1,00x0,40)

= " 1,60

2x2(4,20x0,40)

= " 6,72

S o m m a n o

mq. 53,28 = mq. 53,28

Scala C

2(4,40x0,40)

= mq. 3,52

2(4,20x0,40)

= " 3,36

2(1,20x0,40)

= " 0,96

2(4,50x0,40)

= " 3,60

2(7,30x0,40)

= " 5,84

2(1,00x0,40)

= " 0,80

6,20x0,40

= " 2,48

2(3,80x0,40)

= " 3,04

2,40x 3,45

8,30

2,90x0,40

= mq. 1,16

33,06

S o m m a n o

mq. 24,76

= mq. 24,76

33,06

Scale D-E-F

3x2(6,50x0,40)

= mq. 15,60

3x2(3,00x0,40)

= " 7,20

3x2(1,20x0,40)

= " 2,88

3x2(4,05x0,40)

= " 9,72

3x2(3,80x0,40)

= " 9,12

2(2,90x0,40)

= " 3,48

3(6,00x0,40)

= " 7,20

3x2(1,00x0,40)

= " 2,40

3x2(7,90x0,40)

= " 18,96

3x2(1,80x0,40)

= " 4,32

3x2(1,50x0,40)

= " 3,60

S o m m a n o

mq. 84,48

= mq. 84,48

T o t a l e

mq. 1622,61

P7263

mq. 1622,61 a I. 5900

972,63

= I. 9.573.399=

5788'577

- 57) Provvista e posa in opera di marmette da cm.30x30 a grosse scaglie di marmo ecc.

Scala A

vano letto 1

= mq. 34,30

2(4,90x3,50)

= " 27,90

vano letto 2

2(4,50x3,10)

= " 23,04

vano letto 3

2(3,60x3,20)

= " 22,94

vano letto 4

2(3,70x3,10)

Pronzo soggiorno

= " 30,00

2(3,75x4,00)

= " 14,40

2(2,40x3,00)

ingressi

= " 6,72

2(2,40x1,40)

= " 1,60

2(1,60x0,50)

corridio

= " 17,26

2(7,85x1,10)

antibagno

= " 2,96

2(1,65x0,90)

= " 1,28

2(0,80x0,80)

bagno

= " 8,00

2(2,50x1,60)

= " 1,28

2(0,80x0,80)

cucina

2(3,5(x2,95)	= mq.	21,52
antiservizi		
2(1,40x1,20)	= "	3,36
2(1,10x0,50)	= "	1,10
servizi		
2(2,50x1,10)	= "	5,50
S o m m a n o		<u>mq. 223,16</u>

mq.223,16 x n.4 piani x n.2
appartamenti

= m . 892,64

Scala B

vano letto 1		
2(3,80x4,40)	= mq.	33,54
vano letto 2		
4,90x3,00	= "	29,40
vano letto 3		
3,60x3,20	= "	23,04
vano letto 4		
2(3,10x1,70)	= "	22,94
vano soggiorno		
2(3,75x4,00)	= "	30,00
2(2,40x3,00)	= "	14,40
ingresso		
2(2,80x1,40)	= "	7,80
2(1,40x0,50)	= "	17,26
corridoio		
2(7,85x1,10)	= "	17,26
antiservizi		
2(1,40x1,10)	= "	3,08
servizi		
2(3,00x1,10)	= "	6,60
antibagno		
2(1,65x0,90)	= "	2,86
2(0,80x0,90)	= "	1,44
bagno		
2(2,50x1,60)	= "	8,00
2(0,80x0,80)	= "	1,28
cucina		
2(2,95x3,65)	= "	21,52
S o m m a n o		<u>mq. 224,66</u>

mq.224,66 x piani 4

= mq. 898,64

Scala C

vano letto 1		
2(3,80x4,40)	= mq.	33,44
2(2,50x0,50)	= "	2,50
vano letto 2		

2(3,70x3,70)	= mq.	27,38
2(2,50x0,50)	= "	2,50
vano letto 3		
2(3,60x3,20)	= "	23,04
soggiorno		
2(2,40x2,90)	= "	13,92
2(3,35x4,00)	= "	26,80
ingresso		
2(2,30x1,75)	= "	8,04
2(1,00x0,50)	= "	1,00
corridoio		
2(6,30x1,10)	= "	13,86
servizi		
2(2,90x1,10)	= "	16,38
antibagno		
2(1,70x1,00)	= "	3,40
bagno		
2(2,50x1,70)	= "	8,50
cucina		
2(3,05x2,75)	= "	16,77
S o m m a n o	mq.	<u>187,47</u>

mq.187,47 x n.4 piani

= mq. 749,88

Scale D-E-F

Vano letto 1		
2(4,40x3,80)	= mq.	33,40
vano letto 2		
2(4,90x3,00)	= "	29,40
vano letto 3		
2(3,20x3,60)	= "	23,04
vano letto 4		
2(3,70x3,10)	= "	22,94
soggiorno		
2(2,40x3,00)	= "	14,40
2(3,75x4,00)	= "	30,00
corridoio		
2(3,85x1,10)	= "	17,27
ingresso		
2x(2,80x1n40)	= "	7,84
2(1,40x0,50)	= "	1,40
antibagno		
2(1,60x0,80)	= "	2,56
2(0,85x0,90)	= "	1,53
bagno		
2(2,50x1,60)	= "	8,00
2(0,80x0,80)	= "	1,28
antisercizi		
2(1,30x1,10)	= "	2,86
servizi		
2(3,00x1,10)	= "	6,60

cucina
2(3,65x2,95)

= mq. 21,53

S o m m a n o

mq. 224,05

piani 5 x mq.224,05 x scale 3

= mq.3360,75

a dedurre vani bagni

= mq. 247,44-

T o t a l e

mq.5753,65

mq. 5753,65 a L. 3.850

= L. 22.151.552=

Pavimenti in piastrelle di
gres smaltato lucido da
cm;10/20 in opera con mal-
ta di cemento ecc.

vano bagno

Scala A e B

2(2,50x1,60)x4x2

= mq. 64,00

2(0,80x0,80)x4x2(

= " 80x24

Scala C

2(2,50x1,70)x4

= " 34,00

Scale D-E-F

2(2,50x1,60)x5x3

= " 120,00

2(0,80x0,80)x5x3

= " 19,20

S o m m a n o

mq. 247,44

mq. 247,44 a L. 4.000

= L. 989.760=

-61 ter) Pavimenti in piastrelle
di gres rosso

Balconi

Scala A

5,20x1,80

= mq. 9,36

4,80x1,80

= " 8,64

2(2,50x1,00)

= " 5,00

S o m m a n o

mq. 23,00

mq.22,40 x piani 4

= mq. 92,00

Scala B

2(4,90x1,90)

= mq. 18,62

2(2,50x1,00)

= " 5,00

S o m m a n o

mq. 23,69

mq.23,62 x piani 4 = mq. 94,48

Scala C

2(4,60x1,90)

= mq. 17,48

2(3,70x1,00)

= " 7,40

S o m m a n o

mq. 24,88

mq.24,88 x piani 4

= mq. 97,52

Scale B-E-F

2(4,90x1,90)

= mq. 18,62

2(2,50x1,00)

= " 5,00

S o m m a n o

mq. 23,62

mq.23,62 x piani 5 x scale 3

= mq. 354,30

T o t a l e

mq. 638,30

mq. 638,30 a L. 2.800

= L. 1.787.240=

- 43) Manto impermeabile a caldo su superficie piana inclinata ecc.

Balconi

superficie uguale al pavimento

= mq. 638,30

mq.638,30 a L. 1.300

= L. 829.790=

- 45) Fornitura e posa in opera di lastre di lana di roccia di vetro o di polistirolo espanso termoisolante ecc.

Superficie uguale al lastricato

= mq. 1685,56

mq.1685,56 a L. 500

= L. 2.191.228=

- 85) Battiscopa di marmo da cm.1 altezza cm.8 in opera ecc.

Scala A

2x2(3,50+4,90)

= mq. 33,60

2x2(3,10+4,50)

= " 30,40

2x2(3,20+3,60)

= " 27,20

2x2(1,20+1,40)

= " 10,40

2x2(4,00+6,15)

= " 40,60

2x2(7,85+1,10)	= mq.	35,80
2x2(2,80+1,90)	= "	18,80
2x2(1,65+1,60)	= "	13,00

S o m m a n o	<u>mq. 237,00</u>
---------------	-------------------

ml.237 x piani 4	= ml. 948,00
------------------	--------------

Scala B		
2x2(3,80+4,40)	= ml.	32,80
2x2(4,90+3,00)	= "	31,60
2x2(3,20+3,60)	= "	27,20
2x2(3,70+3,10)	= "	27,20
2x2(6,15+4,00)	= "	40,60
2x2(1,40+1,10)	= "	10,00
2x2(7,85+1,10)	= "	35,80
2x2(2,80+1,90)	= "	18,80
2x2(1,65+1,60)	= "	13,00

S o m m a n o	<u>mq. 239,00</u>
---------------	-------------------

ml.239,00 x piani 4	= ml. 956,00
---------------------	--------------

Scala C		
2x2(4,40+3,80)	= ml.	32,80
2x2(3,70+3,70)	= "	29,60
2x2(3,20+3,60)	= "	27,20
2x2(5,75+4,00)	= "	39,00
2x2(6,30+1,10)	= "	29,60
2x2(1,00+1,70)	= "	10,80
2x2(2,30+2,25)	= "	18,20

S o m m a n o	<u>ml. 187,20</u>
---------------	-------------------

ml.187,20 x piani 4	= ml. 748,80
---------------------	--------------

Scale D - E - F		
2x2(3,80+4,40)	= ml.	32,80
2x2(4,90+3,00)	= "	27,20
2x2(6,15+4,00)	= "	40,60
2x2(3,70+3,10)	= "	27,20
2x2(2,80+1,90)	= "	18,80
2x2(1,65+1,60)	= "	13,00
2x2(1,30+1,10)	= "	9,60
2x2(7,85+1,10)	= "	35,80

S o m m a n o	<u>mq. 236,60</u>
---------------	-------------------

ml. 236,60 x piani 5 x scale 3	= ml.3549,00
--------------------------------	--------------

Piani attici

Scala A

8x2(3,00+2,00)	= ml.	80,00
2(1,80+2,50)	= "	7,60
2(2,50+3,10)	= "	11,20
2(4,50+1,30)	= "	11,60

S o m m a n o ml. 110,40 = ml. 110,40

Scala B

come da scala A = ml. 110,40

Scala C

come da scala A = ml. 110,40

Scale D - E - F

4x2(3,00+2,00)	= ml.	40,00
4x2(2,50+2,40)	= "	39,20
2x2(3,53+1,70)	= "	20,92
2(3,10+2,50)	= "	11,20
2(2,50+1,30)	= "	7,60

S o m m a n o ml. 118,92

ml.118,92 x scale 3 = ml. 356,76

T o t a l e ml.6889,76

ml.6889,76 a L. 550 = L. 3.789.368=

Pavimento di marmette 25x25
in mosaico alla; veneziana
ecc.

Piani attici locali di sgom-
bero

Scala A-B-C

ultimo piaherottolo scala

3(4,50x1,30) = mq. 17,55

locali di sgombero

3x8(2,00x3,00) = " 144,00

3(2,50x1,30) = " 9,75

Scale D - E - F

3(4,50x1,30) = " 17,55

3x2(3,53x1,70) = " 36,00

3x4(2,50x2,40) = " 72,00

3x4(2,00x3,00) = " 72,00

3(2,50x1,30) = " 9,75

S o m m a n o mq. 378,60

-50/B) Rivestimento esterno
mediante applicazione
di intonaco plastico
graffiato

Scala A

80,80x13,25	= mq. 1070,60
65,00x2,70	= " 175,50
19,30x0,70	= " 13,51
4x2(2,50x1,00)	= " 20,00
4x2(4,00x0,30)	= " 9,60
4(5,10x1,90)	= " 38,76
4(4,80x0,70)	= " 13,40
4(1,70x1,05)	= " 7,14
2(7,00x1,30)	= " 18,20
2(3,20x0,30)	= " 1,92
22,60x1,80	= " 40,68
27,40x0,90	= " 24,66

Scala B

72,50x13,25	= " 960,62
65,00x2,70	= " 175,50
19,30x2,70	= " 52,11
4x2(5,30x0,80)	= " 33,92
4x2(4,90x2,00)	= " 78,40
4(8,00x1,05)	= " 33,60
4x2(4,00x0,30)	= " 20,00
4x2(4,00x0,30)	= " 9,60
28,40x1,90	= " 53,96
(4,20+3,90)x0,30)	= " 2,43
27,70x0,90	= " 24,93

Scala C

71,90x13,25	= " 952,67
61,60x2,70	= " 166,32
19,30x0,70	= " 13,51
5x2(3,70x1,00)	= " 29,60
4x2(3,60x0,30)	= " 8,64
4x2(4,90x0,80)	= " 31,36
4(7,00x0,15)	= " 29,40
25,60x0,90)	= " 23,04
(9,20+3,30)x1,90	= " 23,75

Scala D - F

2(73,90x16,50)	= " 2438,70
2(69,50x2,70)	= " 375,30
2(19,30x0,70)	= " 27,02
5x2(5,30x0,80)	= " 84,80
5x2(4,90x2,00)	= " 196,00
5(8,00x1,05)	= " 84,00
5x2(2,50x1,00)x2	= " 50,00
5x2(4,00x0,30)x2	= " 24,00
5(2,40x0,15)x2	= " 3,60

Scala E

72,00x16,50	= mq.	1202,85
71,50x2,70	= "	193,05
19,30x0,70	= "	13,51
5x2(5,30x0,80)	= "	42,40
5x2(4,90x2,00)	= "	98,00
5(8,00x1,05)	= "	42,00
5x2(2,50x1,00)	= "	25,00
5x2(4,00x0,30)	= "	12,00
5(2,40x0,15)	= "	1,80

Aggetto agli attici

Scala A - B

2x2(5,40x0,40)	= "	8n64
2x2(1,20x0,40)	= "	1,92
2x2(4,20x0,40)	= "	6,72
2x2(4,80x0,40)	= "	7,68
2(2,90x0,40)	= "	2,32
2x2(3,60x0,40)	= "	5,76
2x2(4,20x0,40)	= "	6,72
2x2(1,00x0,40)	= "	1,60
2(6,10x0,40)	= "	4,80

Scala C

2(4,40x0,40)	= "	3,52
2(1,20x0,40)	= "	0,96
2(4,20x0,40)	= "	3,36
2(4,80x ,40)	= "	3,84
2,40x0,40	= "	0,96
2(7,80x0,40)	= "	6,24
2(1,00x0,40)	= "	0,80
6,00x0,40	= "	2,40

Scale D - E - F

3x2(6,50x0,40)	= "	15,60
3x2(1,20x0,40)	= "	2,88
3x2(4,05x0,40)	= "	9,72
3x2(4,80x0,40)	= "	11,52
3(2,90x0,40)	= "	3,48
3x2(3,00x0,40)	= "	7,20
3x2(1,50x0,40)	= "	3,60
3x2(1,80x0,40)	= "	4,32
3x2(7,90x0,40)	= "	18,96
3x2(1,00x0,40)	= "	2,40
3(6,00x0,40)	= "	7,20

Balconi, parapetti e velette

Scala A

3(1,20+5,10+0,85)x1,80+4	= "	38,61
(1,20+5,10+0,85)x1,05)	= "	7,50
3(0,85+4,70)x1,80	= "	29,97
(0,85+4,70)x1,05	= "	5,82

$3 \times 2(1,00+2,50+0,70) \times 1,80$	= mq.	45,36
$3(4,80+7,60+8,30) \times 0,50$	= "	31,06
$68,80 \times 0,50$	= "	34,40
$2(1,00+2,50+0,70) \times 1,05$	= "	8,82

Scala B

$3 \times 2(1,20+5,10+0,85) \times 1,80$	= "	77,22
$2(1,20+5,10+0,85) \times 1,05$	= "	15,01
$3 \times 2(1,00+2,50+0,70) \times 1,80$	= "	45,36
$3(5,30+8,00+5,30) \times 0,50$	= "	
$(27,70+28,70+4,10+3,30) \times 0,50$	= "	27,90
$2(1,00+2,50+0,70) \times 1,05$	= "	8,82

Scala C

$3 \times 2(1,20+4,60+0,95) \times 1,80$	= "	72,90
$2(1,20+4,60+0,95) \times 1,05$	= "	14,17
$3 \times 2(1,00+3,60+0,70) \times 1,80$	= "	57,24
$2(1,00+3,60+0,70) \times 1,05$	= "	11,70
$3(4,10+7,00+4,10) \times 0,50$	= "	10,92
$(25,60+12,00+25,00+4,20) \times 0,50$	= "	33,40

Scale D - E - F

$3 \times 4 \times 2(1,20+4,90+0,95) \times 1,80$	= "	340,56
$3 \times 2(1,20+4,90+0,95) \times 1,05$	= "	44,41
$3 \times 4 \times 2(1,00+2,50+0,70) \times 1,80$	= "	181,44
$3 \times 2(1,00+2,50+0,70) \times 1,05$	= "	26,46
$3 \times 4 \times 2(5,30+8,00+4,30+4,30) \times 0,50$	= "	262,80
$(29,20+12,00+28,80)$	= "	35,00
$(28,40+7,10+28,80) \times 0,50$	= "	32,15
$(28,80+12,00+28,80) \times 0,50$	= "	34,80

T o t a l e

mq. 10802,17

mq. 10802,17 a L. 2.500

= L. 27.054.250=

- 68) Rivestimenti di pareti interne, rette o curve con piastrelle maiolicate ecc. 15x15 ecc.

Vani bagni e cucine

Scala A

$4 \times 2(3,20+1,60) \times 1,50$	= mq.	57,60
$4 \times 2(3,65+1,95) \times 1,50$	= "	79,20
$4 \times 2(2,50+1,10) \times 1,50$	= "	43,20

Scala B

$4 \times 2(3,20+1,60) \times 1,50$	= "	57,60
$4 \times 2(2,95+3,65) \times 1,50$	= "	79,20
$4 \times 2(3,00+1,10) \times 1,50$	= "	49,20

Scala C

$4 \times 2(2,50+1,70) \times 1,50$	= "	50,40
$4 \times 2(2,90+1,10) \times 1,50$	= "	48,00
$4 \times 2(3,45+3,05) \times 1,50$	= "	78,00

Scale D - E - F	
5x2x2(3,20+1,60)x1,50	= mq. 144,00
5x2x2(3,65+2,95)x1,50	= " 198,00
5x2x2(3,00+1,40)x1,50	= " 123,00

S o m m a n o	<u>mq. 1007,40</u>
---------------	--------------------

mq. 1007,40 a I. 3.500

= I. 3.525.900=

- 73) Rivestimento di pareti esterne a listelli di Klinker grei
ficato compreso ogni opera
provvisionale ecc.

Pianterreni

Scala A e C	
2x2(3,55x2,60)	= mq. 36,92
2(4,60x2,60)	= " 23,92
2(2,00x2,60)	= " 10,40
2x2(3,80x2,60)	= " 39,52
2(2,90x2,60)	= " 15,08

Scala B	
2(4,80x2,60)	= " 24,96
2x2(5,85x2,60)	= " 60,94
2(1,20x2,60)	= " 6,24
2(4,80x2,60)	= " 24,96
2,90x2,60	= " 7,54
1,75x2,60	= " 4,55
2x2(1,60x2,60)	= " 16,64
4n50x2,60	= " 11,70

Scale D - F	
2x2(3,55x2,60)	= " 36,92
2(4,60x2,60)	= " 23,92
2(2,00x2,60)	= " 10,40
2x2(3,80x2,60)	= " 39,52
2(2,90x2,60)	= " 7,54

Scala E	
2(4,80x2,60)	= " 24,96
2x2(5,85x2,60)	= " 60,84
2(1,20x2,60)	= " 6,24
2(4,80x2,60)	= " 24,96
2,90x2,60	= " 7,54
1,75x2,60	= " 4,55
2x2(1,60x2,60)	= " 16,64
4,50x2,60	= " 11,70

S o m m a n o	<u>mq. 588,00</u>
---------------	-------------------

mq. 588,00 a I. 5.000

= I. 2.940.000=

-81/a) Provvista e ~~mosa~~ in opera
di pietra di Trani o Gianec
chia ecc. da cm.3 per gradi
ni ecc.

Scale A - B - C

ornie

97(1,10x0,32)x3 = mq. 102,43

10(2,40x0,32)x3 = " 23,04

Scale D - E - F

117(1,10x0,32)x3 = " 123,55

12(2,40x0,32)x3 = " 27,64

S o m m a n o mq. 276,66

mq. 276,66 a I. 7.500

= I. 2.074.950=

- 80) Provvista e posa in opera
di pietra di Trani o Gianec
chia levigata ecc. dello
spess. di cm.2

Alzate scale

Scala A - B - C

3x97(1,10x0,14) = mq. 44,81

3x10(1,30x0,14) = " 5,46

Scale D - E - F

3x117(1,10x0,14) = " 54,05

3x12(1,30x0,14) = " 6,55

Pianerottoli scale

Scale A - B - C

3x5(90x2,40) = " 32,40

3x5(1,00x2,40) = " 36,00

Scale D - E - F

3x6(0,90x2,40) = " 38,88

3x6(1,00x2,40) = " 43,20

Scala A - B - C

3x97(0,45x0,17) = " 22,26

3x5(1,35+2,45+1,20)x0,17 = " 12,75

3x5(2,20x0,17) = " 5,61

Scale D - E - F

3x117(0,45x0,17) = " 26,85

3x6(1,35+2,45+1,20)x0,17 = " 15,30

3x6(2,20x0,17) = " 6,73

Soglie ascensori

11(1,00x0,20) = " 13,20

Pavimento pianterreno

Scala A - B - C

3(6,30x1,60)	= mq.	30,24
3(1,70x0,30)	= "	1,53
3(2,30x1,30)	= "	8,97
3(1,70x0,20)	= "	1,02

Scala D - E - F

3(6,30x1,60)	= "	30,24
3(1,70x0,30)	= "	1,53
3(2,30x1,30)	= "	8,97
3(1,70x0,20)	= "	1,02

S o m m a n o

mq. 447,57

mq. 447,57 a L. 7.000

= L. 3.132.990=

-75/B) Lastre di pietra di Trani
dello spess. di cm.2 per
soglie interne lisce ecc.
della larghezza fino a 20
cm. ecc.

Scala B - D - E - F

114x0,80	= ml.	91,20
4x0,85x	= "	3,40
2(152x1,05)	= "	319,20
38x1,15	= "	43,70
4x0,95	= "	3,80

Scala A

24x0,80	= "	19,20
1x0,85	= "	0,85
64x1,05	= "	67,20
8x1,15	= "	9,20
1x0,95	= "	0,95

Scala C

24x0,80	= "	19,20
1x0,85	= "	0,85
56x1,05	= "	58,80
8x1,15	= "	9,20
1x0,95	= "	0,95

S o m m a n o

ml. 647,70

ml. 647,70 a L. 1.450=

= L. 939.165=

- 80) Provvista e posa in opera di
pietra di Trani o Gianecchia
per soglia o davanzali ecc.

Scala B - D - E - F

8(0,82x0,15)	= mq.	0,96
4(1,75x0,20)	= "	1,40
4(2,25x0,20)	= "	1,80

38(1,22x0,23)	= mq.	10,64
38(0,75x0,23)	= "	8,48
42(0,95x0,23)	= "	9,24
8(0,85x0,23)	= "	1,60
4(1,77x0,29)	= "	2,04
19(1,62x0,24)	= "	7,41
4(0,62x0,29)	= "	0,72
4(3,02x0,29)	= "	3,52
228(1,22x0,37)	= "	102,60
76(0,62x0,37)	= "	17,48
46(0,62x0,34)	= "	9,66
4(0,82x0,29)	= "	0,96

Scala C

0,82x0,15	= "	0,12
1,75x0,20	= "	0,36
2,25x0,20	= "	0,45
8(1,22x0,23)	= "	2,24
8(0,75x0,23)	= "	1,36
9(0,95x0,23)	= "	1,98
2(0,85x0,23)	= "	0,40
1,77x0,29	= "	0,51
1,62x0,24	= "	0,39
0,62x0,29	= "	0,18
40(1,22x0,37)	= "	18,00
16(0,62x0,37)	= "	3,68
10(0,62x0,34)	= "	2,30

Scala A

0,82x0,15	= "	0,12
1,75x0,20)	= "	0,36
XX 2,25x0,20	= "	0,45
8(1,22x0,23)	= "	2,24
8(0,75x0,23)	= "	1,36
9(0,95x0,23)	= "	1,98
2(0,85x0,23)	= "	0,40
1,77x0,29)	= "	0,51
4(1,62x0,24)	= "	1,56
0,62x0,29	= "	0,18
44(1,31x0,37)	= "	21,12
16(0,71x0,37)	= "	4,16
10(0,62x0,34)	= "	2,10

S o m m a n o

mq. 247,02

mq.247,02 a I. 8.500=

= I. 2.099.670=

-46/B) Intonaco civile a tre strati ecc.

Intradosso solaio di copertura del porticato

Scala A		
2(10,25x10,20)	= mq.	209,10
2(2,00x3,55)	= "	14,20
6,90x2,75	= "	18,97
Scala B		
2(10,00x5,25)	= "	105,00
2(7,60x2,20)	= "	33,44
1,70x1,60	= "	2,72
17,90x3,00	= "	53,70
Scala C		
2(10,00x9,05)	= "	182,81
2(3,55x2,00)	= "	14,20
6,90x3,20	= "	22,08
Scala D		
2(10,75x10,30)	= "	221,45
2(3,55x2,00)	= "	14,20
6,90x3,10	= "	21,39
Scala E		
28,40x3,30	= "	93,72
2(4,80x5,25)	= "	50,40
2(10,75x2,10)	= "	45,15
1,75x1,35	= "	2,36
Scala F		
2(10,75x10,30)	= "	221,45
2(3,55x2,00)	= "	14,20
6,90x3,10	= "	21,39
S o m m a n o		<u>mq.1361,93</u>

mq.1361,93 a L.580=

= L. 789.919=

- 53) Massetto in calcestruzzo cementizio di cui al n.32 ben spianato e battuto dello spessore di cm.10 ecc?

Pianterreno sottoportico

Scala A		
2(10,25x10,00)	= mq.	205,00
2(2,00x3,55)	= "	14,20
6,90x2,75	= "	18,97
Scala B		
2(10,00x5,25)	= "	105,00
17,90x3,30	= "	59,07
2(7,60x2,20)	= "	33,44
1,75x1,20	= "	2,10
Scala C		
2(10,25x10,00)	= "	205,00

6,90x2,75 = mq. 18,97
2(2,00x3,55) = " 14,20

Scala D

2(10,75x10,30) = " 221,44
2(3,55x2,00) = " 14,20
6,90x3,10) = " 21,39

Scala E

28,40x3,30 = " 93,72
2(4,80x5,25) = " 50,40
2(12,75x2,10) = " 53,55
1,75x1,35 = " 2,35

Scala F

2(10,75x10,30) = " 221,46
2(3,55x2,00) = " 14,20
6,90x3,10 = " 21,39

Interno dei locali

Scala A - C

2(6,40x1,60) = " 20,48
2(2,30x1,75) = " 8,06
2(3,80x2,40) = " 18,24
2(2,30x1,40) = " 6,44

Scala B

3,80x2,40 = " 9,12
6,40x1,60 = " 10,24
2,30x1,40 = " 3,22
2,30x1,75 = " 4,03
2(3,20x1,60) = " 10,24
2(5,35x2,80) = " 29,96
1,75x1,40 = " 2,45

Scala D - F

2(6,40x1,60) = " 20,48
2(2,30x1,75) = " 8,06
2(3,80x2,40) = " 18,24
2(2,30x1,40) = " 6,44

Scala E

3,80x2,40 = " 9,12
6,40x1,60 = " 10,24
2,30x1,40 = " 3,22
2,30x1,75 = " 4,03
2(3,20x1,60) = " 10,24
2(5,35x2,80) = " 29,96
1,75x1,40 = " 2,45

S o m m a n o

mq. 1635,05

mq. 1635,05 a I. 1200

= I. 1.962.060=

✓

- 58) Pavimenti di pietrine di cemento a 16 scacchi ecc.

Pavimento del porticato

Superficie come da massetto = mq. 1390,06

mq. 1390,06 a L. 1.300=

= L. 1.807.078=

- 133) Provvista e posa in opera di porte interne ecc.

Scala A

64(1,15x2,15)	= mq. 158,24
24(0,90x2,15)	= " 46,44
1(0,95x2,15)	= " 2,04
1(1,05x2,30)	= " 2,41
8(1,05x2,30)	= " 19,32
2(0,95x2,30)	= " 2,18

Scala C

24(1,15x2,15)	= " 59,34
1(0,95x2,15)	= " 2,04
1(1,05x2,30)	= " 2,41
56(1,15x2,15)	= " 138,46
8(1,05x2,30)	= " 19,32
2(0,95x2,30)	= " 4,37

Scala B - D - E - F

114(0,90x2,15)	= " 220,59
4(0,95x2,15)	= " 8,17
304(1,15x2,15)	= " 751,64
4(1,05x2,30)	= " 9,66
38(1,05x2,30)	= " 91,77
8(0,95x2,30)	= " 17,48

S o m m a n o

mq. 1555,88

mq. 1555,88 a L. 10.500=

= L. 16.336.740=

- 134/B) Provvista e posa in opera di porte ingresso agli appartamenti ecc.

Scala A - C

2x8(1,25x2,15) = mq. 43,00

Scale B - D - E - F

38(1,25x2,15) = " 102,12

S o m m a n o

mq. 145,12

mq. 145,12 a L. 16.000=

= L. 2.321.192=

- 136) Provvista e posa in opera di balconi in legno abete armati a telaio ecc. a solo chiaro a vetri semplici o a vetri stampati ecc.

Scala A

8(1,30x2,55)	= mq.	26,52
8(0,75x2,55)	= "	15,30
1(1,75x1,00)	= "	1,75
4(1,70x0,90)	= "	6,12
44(1,30x1,50)	= "	85,80
6(0,70x1,50)	= "	16,80
1(0,60x0,60)	= "	0,36
10(0,60x0,75)	= "	4,50

Scala C

8(1,30x2,55)	= "	26,52
8(0,75x2,55)	= "	15,30
1,75x1,00	= "	1,75
4(1,70x0,90)	= "	6,12
0,60x0,60	= "	0,36
40(1,30x1,50)	= "	78,00
16(0,70x1,50)	= "	16,80
10(0,60x0,75)	= "	4,50

Scale B - D - E - F

38(1,30x2,55)	= "	125,97
38(0,75x2,55)	= "	72,67
4(1,75x1,00)	= "	7,00
19(1,70x0,90)	= "	29,07
4(0,60x0,60)	= "	1,44
4(3,00x0,60)	= "	7,20
228(1,30x1,55)	= "	444,60
76(0,70x1,50)	= "	79,80
46(0,60x0,75p)	= "	20,70
4(0,80x1,00)	= "	3,20

S o m m a n o

mq.1098,15

mq.1098,15 a L.9.000=

= I. 9.883.350=

- 137) Provvista e posa in opera di persiane avvolgibili in plastica ecc.

Scala A

8(1,35x2,75)	= mq.	29,70
8(0,80x2,75)	= "	17,60
44(1,35x1,70)	= "	100,98
16(0,75x1,70)	= "	20,40

Scala C

8(1,35x2,75)	= "	29,70
--------------	-----	-------

8(0,80x2,75)	= mq.	17,60
40(1,35x1,70)	= "	91,80
16(0,75x1,70)	= "	20,40

Scale B - D - E - F

38(1,35x2,75)	= "	141,07
38(0,80x2,75)	= "	83,60
228(1,35x1,70)	= "	523,26
76(0,75x1,70)	= "	96,90

S o m m a n o mq.1173,01

mq.1173,01 a L. 5.500=

= L. 6.451.555=

Veletta in conglomerato cemen-
tizio armato ecc.

Scala A

Piani diversi

3(1,20+5,40+0,85)x0,40	= mq.	8,94
3(0,85+4,80)x0,40	= "	6,78
2x3(1,00+2,50+0,70)x0,40	= "	10,08
(21,80+4,90+1,00+6,10+30,00+ +6,10+1,00+3,80)x0,40	= "	29,64

Scala B

3x2(1,20+4,90+0,95)x0,40	= "	16,92
3x2(1,00+2,50+0,70)x0,40	= "	10,08
(4,20+22,70+6,00+28,30)x0,40	= "	26,48

Scala C

2(1,20+4,90+0,95)x0,40	= "	5,64
2(1,00+3,70+0,70)x0,40	= "	4,32
(4,20+25,60+12,00+25,00)x x0,40	= "	26,72

Scale D - E - F

4x2(1,20+4,90+0,95)x0,40	= "	22,56
4x2(1,00+2,50+0,70)x0,40	= "	13,44
X(29,00+12,00+29,00+12,00)x x0,40	= "	32,80

2x 7,50x 0,40
Attici

28,40
6,20

38,80

Scale A - B

2(4,40+5,40+1,20+4,20+4,80+ +3,70+4,80+4,20+1,20+5,40+ +4,40+1,20+4,20+1,00+6,10+ +1,00+4,20+1,20+4,20)x0,60	= "	40,08
---	-----	-------

Scala C

(5,30+4,40+1,20+4,20+4,80+ +3,70+4,80+4,20+1,20+4,40+ +5,30+3,70+9,00+6,20+1,00+ +7,30)x0,60	= "	44,70
---	-----	-------

Scale D - E - F

3(6,50+1,20+4,05+4,80+3,70+
+4,80+4,05+1,20+6,50+3,70+
+1,50+1,80+7,90+1,00+6,00+
+1,00+7,90+1,80+1,50+3,80)x
x0,60

= mq. 134,46

S o m m a n o

mq. 499,24

403,64

mq. 499,24 a I. 5.000=

= I. 2.945.516

- 80) Provvista e posa in opera
di pietra di Trani o Gianec
chia o Travertino ecc. dello
spess. di cm.3 ecc.

Stangoni o livellino sui mu
retti d'attico

Scala A

(21,85+4,75+1,00+6,85+30,10+
+6,80+1,00+4,10)x0,25

= mq. 19,11

Scala B

(27,30+28,30+4,10+6,00)x
x0,25

= " 16,42

Scala C

(25,50+11,70+25,00+4,05)x
x0,25

= " 16,56

Scala F

(12,00+28,80+28,80)x0,25

= " 17,40

Scale E

(28,85+28,00+7,10)x0,25

= " 15,99

Scala D

(30,00+7,10+28,80)x0,25

= " 16,47

Ornie porte ascensori

Scale A - B - C

3x5(0,70x0,20)

= " 2,10

3x5(0,70x0,20)

= " 2,10

3x5x2(0,20x2,00)

= " 12,00

Scale D - E - F

3x6(0,70x0,20)

= " 2,52

3x6(0,70x0,20)

= " 2,52

3x6x2(0,20x2,00)

= " 14,40

S o m m a n o

mq. 137,59

mq. 137,59 a I. 8.500=

= I. 1.169.515=

- 139) Provvista e posa in opera
di cassonetto coprirullo
ecc.

Scala A

8(1,70x0,70)	= mq.	9,52
8(1,15x0,70)	= "	6,44
44(1,70x0,70)	= "	52,36
16(1,10x0,70)	= "	12,32

Scala C

8(1,70x0,70)	= "	9,52
8(1,15x0,70)	= "	6,44
40(1,70x0,70)	= "	47,60
16(1,10x0,70)	= "	12,32

Scala B - D - E - F

38(1,70x0,70)	= "	45,22
38(1,15x0,70)	= "	30,59
228(1,70x0,70)	= "	271,32
76(0,10x0,70)	= "	58,52

S o m m a n o mq. 562,17

mq. 562,17 a L. 4.000

= L. 2.248.680=

- 64) Provvista e posa in opera
di cancellata e ringhiera
in ferro battuto ecc.

Ringhiera per parapetti vani
scala

Scala A - B - C

3x9x3,20+1,80xKg.22	22	= Kg.	1940,40
3x10x0,20x22	22	= "	132,00

Scale D - E - F

3x11x3,20+1,80x22	= "	2362,80
3x12x0,20x22	= "	158,40

Ringhiere parapetti attico

Scala A

(21,70x+4,90+1,00+7,00+30,00+ +7,00+1,00+3,80)xKg.22	= "	1680,80
---	-----	---------

Scala B

(6,00+28,70+4,20+27,70)x122	= "	1465,20
-----------------------------	-----	---------

Scala C

(4,20+25,60+12,00+25,00)x122	= "	1469,80
------------------------------	-----	---------

Scala F

(12,00+28,80+28,80)x15	= "	1513,60
------------------------	-----	---------

Scala E

Scala E
 $(28,40+28,80+7,10) \times 22 = \text{Kg. } 1415,33$

Scala D
 $(7,10+28,80+12,00+28,41) \times 22 = " 1677,86$

S o m m a n o Kg. 13816,99

Kg. 13816,99 a L. 420

= L. 5.802.720=

- 46) Sbruffatura in malta di cemento
 all'intradosso di solai in late
 rizi ecc.

Scala A

4x2(4,90x3,50)	= mq. 137,00
4x2(4,50x3,10)	= " 111,60
4x2(3,20x3,60)	= " 92,16
4x2(3,10x3,70)	= " 91,76
4x2(3,00x2,40)	= " 57,60
4x2(3,75x4,00)	= " 120,00
4x2(7,85x1,10)	= " 69,04
4x2(1,40x1,40)	= " 15,68
4x2(1,40x1,90)	= " 21,28
4x2(0,80x1,60)	= " 10,24
4x2(0,80x0,80)	= " 5,12
4x2(2,50x1,60)	= " 32,00
4x2(0,80x0,8)	= " 5,12
4x2(2,50x1,10)	= " 22,00
4x2(1,40x1,10)	= " 12,32
4x2(2,65x3,95)	= " 83,74

Scala B

4x2(3,80x4,40)	= " 133,76
4x2(3,90x3,00)	= " 117,60
4x2(3,20x3,60)	= " 92,16
4x2(3,70x3,10)	= " 91,76
4x2(3,75x4,00)	= " 120,00
4x2(2,40x3,00)	= " 57,60
4x2(1,40x1,40)	= " 15,60
4x2(1,40x1,40)	= " 15,60
4x2(1,60x0,80)	= " 10,24
4x2(0,80x0,80)	= " 5,12
4x2(2,50x1,60)	= " 32,00
4x2(0,80x0,80)	= " 5,12
4x2(3,65x2,95)	= " 86,14
4x2(1,40x1,10)	= " 12,00
4x2(3,00x1,10)	= " 26,40
4x2(7,85x1,10)	= " 69,04

Scala C

4x2(3,80x4,40)	= " 133,76
4x2(2,50x0,55)	= " 10,96

4x2(3,70x3,70)	= mq. 109,52
4x2(2,50x0,55)	= " 10,96
4x2(3,20x3,60)	= " 94,72
4x2(3,35x4,00)	= " 115,20
4x2(2,40x2,90)	= " 55,68
4x2(2,30x1,75)	= " 32,16
4x2(1,20x0,50)	= " 4,80
4x2(6,30x1,10)	= " 55,44
4x2(1,70x1,00)	= " 13,60
4x2(2,50x1,70)	= " 34,00
4x2(2,90x1,10)	= " 25,52
4x2(3,00x2,95)	= " 71,92

Scala D

5x2(3,80x4,40)	= " 167,20
5x2(4,90x3,00)	= " 147,00
5x2(3,20x3,60)	= " 115,20
5x2(3,70x3,10)	= " 114,70
5x2(3,75x4,00)	= " 150,00
5x2(2,40x3,00)	= " 72,00
5x2(1,40x1,10)	= " 15,00
5x2(1,40x1,70)	= " 23,80
5x2(7,85x1,10)	= " 86,30
5x2(2,95x3,65)	= " 107,60
5x2(1,60x8,80)	= " 12,80
5x2(0,85x0,80)	= " 6,80
5x2(2,50x1,60)	= " 40,00
5x2(0,80x0,80)	= " 6,40
5x2(1,30x1,10)	= " 14,30
5x2(3,00x1,10)	= " 33,00

Scala E.

Superficie uguale alla
scala D

= mq. 1112,10

Scala F

Superficie uguale alla
scala D

= " 1112,10

Piani attici

Scala A - B - C

3x8(3,00x2,00)	= " 144,00
3(1,30x2,50)	= " 9,75
3(2,50x3,10)	= " 23,25
3(4,60x1,30)	= " 17,94
3(4,00x2,40)	= " 28,80

Scala D - E - F

3x2(3,53x1,70)	= " 36,00
3x4(2,50x2,40)	= " 72,00
3x4(2,00x3,00)	= " 72,00
3(3,10x2,50)	= " 23,25

3(1,30x2,50)	= mq.	9,75
3(4,60x1,30)	= "	17,94
3(4,00x2,40)	= "	28,80

er i muri a prospetti come
dalla voce dell'intonaco
esterno

= "10802,17

Introdosso copertura porti
cato

= " 1361,93

S o m m a n o

mq.18529,12

mq.18.529,12 a L.350

= L. 6.485.192=

- 86) Tinteggiatura a tre passate
a latte di calce o colorate
ecc.

superficie come alla voce
dell'intonaco

= mq.32002,41

mq.32002,41 a L.80

= L. 2.560.193=

- 180) Verniciatura per opere in
ferro ecc.

superficie come dalle rin
ghiere

= mq. 628,00

mq.628,00 a L.720

= L. 452.160=

- 44) Stratificazione isolante alla
verniciatura in conglomerato
ecc.

superficie come da intonaco

6365,02 x 3

= mq.19095,06

mq.19.095,06 a L.200

= L. 3.819.012=

- 150) Corrimano in plastica alle
ringhiere scale ecc.

Scale A - B - C

3x9x3,20	= ml.	86,40
3x1,80	= "	5,40

Scale D - E - F

3x11x3,20	= "	105,60
3x1,80	= "	5,40

alle ringhiere parapetti
terrazze

Scale A	= ml.	76,40
Scale B	= "	66,60
Scale C	= "	66,80
Scale D	= "	76,30
Scale E	= "	64,30
Scale F	= "	69,60
S o m m a n o		<u>ml. 622,80</u>

ml. 622,80 a L. 1.400

= L. 871.920=

- 28) Parapetti per scale e balconi ecc.

Scala A		
4x2(3,40x0,65)	= mq.	17,68
4(1,20+1,70+0,85)x1,05	= "	15,75
4(0,85+0,85+1,40)x1,05	= "	13,02
4x2(2,50x0,65)	= "	13,00
4x2(1,00+0,70)x1,05	= "	14,28

Scala B		
4x2(3,40x0,65)	= "	17,68
4x2(1,20+1,50+0,85)	= "	29,82
4x2(2,50x0,65)	= "	13,00
4x2(1,00+0,70)x1,05	= "	14,28

Scala C		
4x2(3,00x0,65)	= "	15,60
4x2(1,20+1,60+0,95)x1,05	= "	8,40
4x2(3,70x0,65)	= "	19,24
4x2(1,00+0,70)x1,05	= "	14,28

Scale D - E - F		
5x2(3,40x0,65)	= ""	38,32
5x2(1,20+1,50+0,95)x1,05	= "	38,02
5x2(2,50x0,65)	= "	16,25
5x2(1,00+0,70)x1,05	= "	17,85

Muri fioriere

Scala A		
4x2x2(3,40+0,20)x0,30	= "	17,24
4x2x2(2,50+0,20)x0,30	= "	12,96

Scala B		
4x2x2(3,40+0,20)x0,30	= "	17,24
4x2x2(2,50+0,20)x0,30	= "	12,96

Scala C

4x2x2(3,00+0,20)x0,30 = mq. 15,36
4x2x2(3,70+0,20)x0,30 = " 18,72

Scale D - E - F

3x5x2x2(3,40+0,20)x0,30 = " 64,80
3x5x2x2(2,50+0,20)x0,30 = " 108,60

S o m m a n o

mq. 602,08

mq. 602,08 a L. 1.900

= L. 1.143.952=

Soletta in cemento armato
per fondo fioriere

Scala A

4x2(3,40x0,40) = mq. 10,88
4x2(2,50x0,40) = " 8,00

Scala B

4x2(3,40x0,40) = " 10,88
4x2(2,50x0,40) = " 8,00

Scala C

4x2(3,00x0,40) = " 9,60
4x2(3,70x0,40) = " 11,84

Scala D - E - F

3x5x2(3,40x0,40) = " 40,80
3x5x2(2,50x0,40) = " 30,00

S o m m a n o

mq. 129,50

mq. 129,50 a L. 5.900

= L. 764.050=

Provvista e posa in opera di
porte esterne in alluminio
ecc. complete di vetro tem-
perato ecc.

Scale A-B-C-D-E-F

ingresso alle palazzine

6(2,25x2,45) = mq. 33,07
6(1,75x2,45) = " 25,72

S o m m a n o

mq. 58,79

mq. 58,79 a L. 45.000

= L. 1.157.400=

Provvista e posa in opera di
pompe idrauliche ecc.

= n. 12

n. 12 a L. 500.000

= L. 600.000=

- 166) provvista e posa in opera di
porte in lamiera in ferro
ecc. in tutte e 6 le palaz-
zine

10(0,80x2,45) = mq. 19,60
6(0,90x2,25) = " 12,15

S o m m a n o mq. 31,75

mq. 31,75 a L. 12.000

= L. 381.000=

- 158) Provvista e posa in opera di
tubi di ferro per stendimen-
to biancheria ecc.

4x2x6(2,50+0,70)xKg.3,00 = Kg. 460,80

Kg. 460,80 a L. 400

= L. 184.320=

- 103) Provvista e posa in opera di
tubi di ghisa centrifugati ecc.

pluviali scale A - B - C
14x14,00 = ml. 196,00
12x1,00 = " 12,00

pluviali scale D - E - F
15x16,50 = " 247,50
12x1,00 = " 12,00

S o m m a n o ml. 467,50

ml. 467,50 a L. 3.500

= L. 1.636.060=

- 109) Provvista e posa in opera di
lastre di piombo per bocchetto
ni canne ecc.

bocchetto
(14+15+12+12)x1,00=
= 53xKg.36 = Kg.1908,00

lastre per giunti di dilat.
(5,50+5,90+10,00+1,90) ±
= 23,30 x Kg.36 = " 838,80

S o m m a n o Kg. 2746,80

Kg. 2746,80 a L. 450

= L. 1.236.060=

- 155) Lamiera zincata in opera del
lo spessore non inferiore a

mm.1 bordata ecc.

4x15,50

= ml. 62,00

4x18,50

= " 74,00

S o m m a n o

ml. 136,00

ml. 533,80 a L. 2.000=

= L. 1.067.600=

- 95) Provvista e posa in opera di tubi
di ghisa per pluviali a bicchie
ri e risvolti ecc.

= n. 27

n. 27 a L. 8.000=

= L. 216.000=

- 35) Compenso per lavorazione a
piena vista dei conglomerati
cementizio per uso di casse
formi piallate

Pilastri del porticato

Scale 4

2x18(0,40+0,30)x2,60

= mq= 65,52

Scala B

2x13(0,40+0,30)x2,60

= " 47,32

2(1,80x2,60)

= " 9,36

Scala C

2x17(0,40+0,30)x2,60

= " 61,80

Scala D

2x18(0,40+0,30)x2,60

= " 65,50

1,80x2,60

= " 4,68

Scala E

2x11(0,40+0,30)x2,60

= " 40,04

3(1,80x2,60)

= " 14,04

Scala F

2x16(0,40+0,30)x2,60

= " 58,24

S o m m a n o

mq. 366,50

mq. 366,50 a L. 1.800=

= L. 659.700=

- 36) Compenso per martellinatura di
strutture cementizia in vista
superficie come al n.ro
precedente

= mq. 366,50

mq. 366,50 a L. 1.900=

= L. 696.350=

Formazione di lastre di
calcestruzzo cementizio
armato per copertura cuni
coli

Scale A - B - C
60,00x0,80 = mq. 48,00

Scala D - E - F
120,00x0,80 = " 96,00

S o m m a n o mq. 144,00

mq. 144,00 a L. 2.400= = L. 345,600=

- 87) Coloratura ad olii e colo
ri a tre passate ecc.

infissi interni
1555,88 x 2 = mq. 3111,76

infissi esterni
1098,15x2 = " 1098,15

Cassonetti = " 562,17

S o m m a n o mq. 4772,08

mq. 4772,08 a L. 400= = L. 1.908.832

- 78) Provvista e posa in opera
di lastre di Travertino
dello spess. di cm.4 ecc.
a riquadratura piano calpe
stio del porticato

Scala A
(29,40+11,00+22,50+11,00)x
x0,35 = mq. 25,80

Scala B
(28,40+4,95+4,45+28,40)x
x0,35 = " 23,17

Scala C
(4,40+25,50+10,00+25,50)x
x0,35 = " 22,89

Scala E - F
(10,00+56,80+8,10+56,80)x
x0,35 = " 49,09

Scala D
(8,10+28,40+10,00+28,40)x
x0,35 = " 26,21

S o m m a n o mq. 147,16

mq.147,16 a L.9.000

= L. 1.324.440=

Rivestimento intonaco plasti-
co ecc.

atrio e scale

= L. 4.810.000=

SOMMANO LAVORI A FORFAIT OPERE PRINCIPALI

~~L. 309.938.337=~~

2.126.141,8

LOTTO C

FABBRICATO ARTICOLATO

A) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE

- 1) n° 1 CALDAIA tipo "Marina", per acqua calda, modello a tre giri di fumo con ampia camera di combustione. Costruzione in lamiera di acciaio dolce di 1° qualità e tubi di grande diametro, bollitori di 1° scelta. Montaggio eseguito con giunti saldati elettricamente con doppio cordone interno ed esterno e mandrinatura sulle piastre tubiere.

Caldaia corredata di camera a fumo anteriore apribile a cerniera, internamente coibentata; camera a fumo posteriore ispezionabile, raccordo con registro di tiraggio.

Mantello coibente in vetroflex completo di lamierino di contenimento.

Caratteristiche di funzionamento:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Superficie riscaldata | mq. 20 |
| - Potenzialità a regime | cal/h 180'000 |
| - Potenzialità max | cal/h 200'000 |
| - Pressione di esercizio atm. | 4 |
| - Pressione di collaudo " | 6 |

La caldaia sarà completa di accessori come:

- 3 raccordi a flangia
- Frontale con portelli
- Piastra frontale con spia e presa d'aria regolabile, per applicazione di olio combustibile
- idrometro a quadrante con rubinetto di prova
- Termometro a colonna con custodia
- Gruppo di alimentazione a duplice intercettazione
- Rubinetto di scarico art. n° 175 £ 900'000

- 2) n° 1 VASO D'ESPANSIONE in Eternit con coperchio della capacità di lt. 200 completo di:

- Mensole di sostegno

- Rubinetto di intercettazione
 - Valvola di alimentazione a galleggiante
 - Tubo di troppo pieno
- art. n° 170 bis

£ 30'000

3) n° 2 ELETTROPOMPE centrifughe per acqua calda, di cui una di riserva, tipo ad asse orizzontale, costituite da corpo in ghisa, girante in bronzo direttamente accoppiata a motore elettrico asincrono trifase, montato sulla stessa base in ghisa della pompa.

Caratteristiche di funzionamento:

- Portata lt/h 12'000
- Prevalenza manometrica mt. 3.5
- Motore CV 2

Accessori per ciascuna pompa:

- n° 2 Saracinesche di intercettazione in bronzo
- n° 4 Bulloni e materiale antivibrante di fondazione
- n° 2 Collettori per il loro collegamento

art. n° 168

cad £ 130'000

£ 260'000

4) n° 208 RADIATORI in ghisa a colonnine da montare a parete, completi di tappi e staffe per il montaggio, del tipo di alta qualità, verniciati in grigio con vernice di fondo, superficie mq. 405

art. n° 172

al mq £ 10'900

£ 4'414'500

5) n° 208 VALVOLE in bronzo a doppio regolaggio per il controllo dell'acqua nei radiatori, complete di volantino in plastica nera

6) n° 208 DETENTORI in bronzo a "squadra" per la esclusione dei radiatori

7) Kg 3650 TUBAZIONE in ferro nero trafilato di 1^ qualità per la formazione dei circuiti di alimentazione radiatori, rete aria, collegamenti in centrale, completa di pezzi speciali in ghisa malleabile, materiale di tenuta e staffaggio

art. n° 171

al Kg £ 500

£ 1'825'000

8) mq.550 ISOLAMENTO coibente delle tubazioni costituenti gli allacciamenti nella centrale termica, rete di collegamento orizzontale installata in locali non riscaldati, eseguito con avvolgimento di lana minerale da 3 cm, fissata con cartone ondulato e spirale in acciaio.

Le parti in vista saranno rifinite con plasticatura accuratamente cilindrata e lamierini di alluminio alle testate

art. n° 173

al ml £ 1400

£ 770.000

9) n° 1 BRUCIATORE di nafta tipo monoblocco automatico, della portata di Kg. 20 di olio combustibile fino alla viscosità di 7°E

Composto da:

- Carcassa fusa con ispezione agli elettrodi di accensione, completa di due cerniere per il fissaggio alla piastra frontale della caldaia
- Motore elettrico
- Ventilatore aria comburente
- Pompa di aspirazione e spinta olio combustibile
- Preriscaldatore elettrico completo di termostato di controllo della temperatura dell'olio combustibile
- Ugello di polverizzazione
- Valvola solenoide
- Filtro olio
- Apparecchiatura automatica a cellula fotoelettrica per il controllo della fiamma ed il comando del bruciatore
- Rivestimento refrattario della camera di combustione della caldaia, eseguito con laterizi e malta refrattaria ad alto tenore di allumina

art. n° 175 a

cad £ 320.000

£ 320.000

10) n° 1 SERBATOIO di accumulo nafta, del tipo cilindrico da interrare, costruito in lamiera di acciaio saldata elettricamente - Capacità lt. 6000

Completa di:

- Passo d'uomo
 - Tubo di carico
 - Limitatore di carico a galleggiante
 - Raccordo UNI in bronzo
 - filtro a paniere
 - Tubo di sfiato
 - Tubo di presa con saracinesca a chiusura rapida
 - Saracinesca per lo scarico
 - Indicatore di livello pneumatico
- art. n° 167 cad £ 200'000 £ 200'000

11) Kg 200. TUBAZIONE nera Mannesmann per il raccordo bruciatore-serbatoio nafta, completa di pezzi speciali e materiale di tenuta
art. n° 171 al Kg £ 500 £ 100'000

12) n° 1 QUADRO elettrico da installare nella centrale termica costituito da cabina in lamiera verniciata, con sportello, recante sul fronte le pulsanterie per il comando dei motori elettrici, le lampade spia, targhette indicatrici ed interruttore generale; nell'interno sono poste le apparecchiature di controllo ed i cablaggi. Linee elettriche di alimentazione, dal quadro ai motori della centrale.
art. n° 169 cad £ 50'000 £ 50'000
£ 8'689'500

B) IMPIANTO IDRICO - SANITARIO - GAS

- 1) Kg. 3300 TUBAZIONE in ferro zincato trafilato tipo a vite e manicotto nei diametri da 3/8 a 2", per la formazione dei circuiti acqua fredda e calda, completa di raccorderia in ghisa malleabile zincata, materiale di consumo o staffaggio
art. n° 99 al Kg £ 530 £ 1'749'000
- 2) n° 1 SARACINESCHE in bronzo per la intercettazione della rete a valle dell'autoclave
art. n° 122n cad £ 9000 £ 9'000
- 3) n° 3 SARACINESCHE in bronzo per la intercettazione della rete di distribuzione ai vari corpi del fabbricato
art. n° 122o cad £ 8000 £ 24'000

- 4) n° 6 BARILOTTI in tubo di acciaio zincato per ammortizzare eventuali colpi di pressione
art. n° 122 i cad £ 7'000 £ 42'000
- 5) n° 32 RUBINETTI a cappuccio in ottone cromato per la intercettazione dei gruppi di servizi
art. n° 122 p cad £ 2'000 £ 64'000
- 6) Kg. 3856 TUBAZIONE in ghisa centrifugata catramata a caldo con giunti a bicchiere, per la costituzione delle colonne di scarico delle acque nere, completa di pezzi speciali in ghisa a malleabile quali braghe, curve, sifoni con ispezione, raccordi di ventilazione; materiale di tenuta quali: corda catramata, piombo, etc.
art. n° 103 al Kg £ 350 £ 134'900
- 7) ml. 160 TUBAZIONE in resine poliviniliche per la formazione della rete di sfiato aria sia primaria che secondaria, completa di pezzi speciali e materiale per la saldatura a freddo
art. n° 100 al ml £ 1'000 £ 160'000
- 8) Kg. 2250 TUBAZIONE in piombo di 1° fusione per il collegamento degli scarichi degli apparecchi sanitari alla rete fognante, completa di verniciatura a catramina e di materiali vari di uso e consumo
art. n° 106 al Kg £ 450 £ 1'012'500
- 9) Kg. 216 LASTRA di piombo dello spessore di 1½" per la creazione delle converse di protezione per il passaggio delle colonne di ventilazione sulle coperture del fabbricato
art. n° 105 al Kg £ 450 £ 97'200
- 10) n° 24 CONTATORI d'acqua
art. n° 117 cad £ 5500 £ 132'000
- 11) n° 18 CAPPELLI esalatori in ghisa Ø 100 m/m da porsi in cima alle colonne di scarico
art. n° 122 g cad £ 2'000 £ 36'000
- 12) n° 48 SCATOLE sifonate in piombo pesante con coperchio cromato del Ø 125
art. n° 164 cad £ 4'000 £ 192'000
- 13) n° 18 POZZETTI sifonati in cemento con coperchio con sigillo d'aria, completi di fori per l'allaccio con le tubazioni di scarico del tipo standard
art. n° 121 cad £ 6'000 £ 108'000
- 14) Kg. 170 TUBAZIONI in ferro nero per l'allaccio dei contatori del gas con i punti di utilizzazione
art. n° 171 al Kg £ 500 £ 85'000
- 15) n° 24 RUBINETTI a maschio in bronzo cromato con portagomma
art. n° 122 r cad £ 2'400 £ 36'000

art. 5
C

- 16) mi 82 TUBAZIONE in gres ceramica da 125 mm. interni, compresi pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti, ecc.
art. 89 al ml £ 2300 £ 188.600
- 17) ml 45 TUBAZIONE c.s.d. ma del diametro interno 150 mm.
art. 90 al ml £ 2700 £ 121.500
- 18) ml 20 TUBAZIONE c.s.d. ma del diametro interno 200 mm
art. 91 al ml £ 3600 £ 72.000
- 19) n° 7 POZZETTI d'ispezione in calcestruzzo di cemento sezione interna 60x60 completi di coperchio in ghisa
art. n° 121 cad £ 6000 £ 42.000
-
- £ 5519.800

LOTTO C

FABBRICATO ARTICOLATO

IMPIANTO ELETTRICO

A) Impianto elettrico interno agli appartamenti

- n° 24 Quadro elettrico per alloggi tipo da incasso con due valvole automatiche luce 2 x 15 A, elettrodomestici 2x15 A, suoneria incorporata e trasformatore
art. n° 128 b cad £ 12'000 £ 288'000
- n° 264 Punti luce interrotti completi di linee elettriche in tubo di plastica rigido, cassette di derivazione, interruttori da incasso tipo magic o simile
art. n° 124 cad £ 2300 £ 607'200
- n° 48 Punti luce devianti o commutati completi come sopra
art. n° 129 cad £ 2500 £ 120'000
- n° 216 Prese di corrente da incasso da 6 Amp. complete come sopra
art. n° 124 cad £ 1800 £ 388'800
- n° 72 Prese di energia industriale da incasso da 15 Amp. complete c.s.
art. n° 126 cad £ 2100
- n° 24 Pulsantiere luminoso esterne incassate con targhetta
art. n° 127 cad £ 2300 £ 151'200

B) Quadro contatori

- n° 3 Quadro contatori conforme alle richieste della Società erogatrice in robusta lamiera di ferro verniciata a fuoco
art. n° 130 c cad £ 100'000 £ 300'000
- ml 15 TUBAZIONE di eternit Ø 150 dal quadro contatori al pozzetto esterno compreso filo pilota
art. n° 90 al ml £ 1450 £ 21'750
- n° 3 Pozzetto in cemento 60 x 60
art. n° 121 cad £ 6000 £ 18'000

B₁) Montanti luce

- ml 390 Tubo plastica rigido Ø 16-19
- ml 780 filo 1 x 2,5 e 1 x 4
art. n° 130 d cad £ 350'000 £ 1'050'000

B₂) Impianto di terra

- n° 3 Dispersori di terra in tubo MANNESMANN zincato completi di morsetti in bronzo e pozzetto d'ispezione
- ml 195 Corda in rame RR/3 1x16 completa di tubo di plastica

rigido e cassette di derivazione da incasso.

art. n° 130 b

cad £ 80'000

£ 240'000

C) Impianto luce scale e luce esterna

n° 49 Punti luce composti da plafoniera da cm. 15 con lampada da 25W e lampadina perpetua completi di :

n° 3 interruttori generali per scala in vano con portellino in ferro e chiave

n° 27 pulsanti intermittenti tipo ticino

- cassette di derivazione stagne in ferro piombabili

n° 9 interruttori a tempo.

- linee elettriche in cavetto sotto piombo

art. n° 123

cad £ 7'000

£ 343'000

D) Impianto antenna TV

n° 24 prese per impianto per antenna TV di:

- montante in cavo coassiale in tubo di plastica

- scatole di derivazione tipo siciliani con derivatori schermati

- linea in tubo di plastica fino all'ambiente soggiorno

- rete di messa a terra indipendente con dispersore come sopra descritto

art. n° 130

cad £ 10'000

£ 240'000

E) Impianto citofonico e apriporta

n° 3 Impianto citofonico per n° 8 appartamenti composto ciascuno da:

n° 1 posto di ascolto esterno con piastra in acciaio inossidabile, targhette luminose e pulsantiera

n° 1 alimentatori per corrente continua

- linee di collegamento in tubo di plastica rigido Ø 13 sotto traccia e conduttori

art. n° 124 b

£ 480'000

n° 3 Montanti per impianto telefonico per piani 4
come da descrizione di capitolato
art.n° 130 i cad £ 13'940 £ 41'820

n° 3 Impianti aprioritoni elettrico composto ciascuno da:

n° 3 congegni apriorite

n° 4 pulsanti da incasso per gli appartamenti
e per l'androne

- linee elettriche di collegamento come
sopra descritto.

art.n° 128 cad.£. 96'000 £. 288'000

£ 4'547'770

n° 3 Impianti ascensori a n°5fermate come da descrizione
di capitolato
art.n° 130 h cad £ 1'750'000 £ 5'250'000

LOTTO C
FABBRICATO ARTICOLATO

C) APPARECCHI SANITARI

- 1) n° 60 VASI a sedile di porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, completi di cassetta di scarico in ghisa, della capacità di lt. 15; con rubinetto a galleggiante da 3/8" completo di sfera, tirante di scarico con leva a catenella di tipo pesante, guidata provvista di manopola, tubo di cacciata incassato con raccordi in vista in ottone cromato e rosoni pure in ottone cromato; sedile di plastica con coperchio del tipo smontabile con bulloni di fissaggio, rubinetto di intercettazione da 3/8", raccordo di ventilazione secondaria

art. n° 110 cad.£. 14'000 £. 840'000

- 2) n° 30 BIDET in porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, delle dimensioni di m. 0,56 x 0,38 c.a., con fori o bocchette di troppo pieno, completi di piletta di scarico con tappo di gomma e catenella, due rubinetti cromati di tipo pesante da 1/2 pollice, curvette di raccordo a muro cromate o flessibili

art. n° 111 cad.£. 14'000 £. 420'000

- 3) n° 60 LAVABI in porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, delle dimensioni di circa m. 0,60 x 0,50, con fori o bocchette di troppo pieno, montati su mensole a muro di ghisa smaltata e completi di pilette di scarico, tappo di gomma e catenella, sifone a bottiglia in ottone cromato da 1" 1/4 con tubo di prolungamento e rosoni; batteria a due rubinetti e miscelatore tipo pesante, curvette di raccordo a muro cromate o flessibili da 1/2 "

art. n° 112 cad.£. 10'000 £. 600'000

- 4) n° 30 VASCHE da bagno da rivestire in acciaio porcellanato, delle dimensioni di m. 1,70 x 0,70 c.a., complete di baggioli di sostegno in mattoni, piletta di scarico con relativa catenella e tappo di gomma, bocchetta per troppo pieno, gruppo di ottone

cromato di tipo pesante a due rubinetti da $\frac{1}{2}$ "
tipo esterno con bocca a ventaglio e doccia flessibile di almeno cm. 130, pezzi speciali, raccordi, tubo dal piano del pavimento allo sfibratore della vasca

art. n° 113 cad. £. 48'000 £. 1'440'000

- 5) n° 30 ACQUAI tipo fire-clay a un bacino e scolapiatti incorporato e grembiulino anteriore, delle dimensioni di cm. 80 x 45, montati su robusti sostegni, completi di pilettone di scarico, tappo a catenella, sifone di ottone cromato ad orologio da 1" $\frac{1}{4}$ gruppo miscela con bocca mobile alta a rompigetto aereatore, del tipo prolungato, completi di borchia e di tutti gli accessori, pezzi speciali e raccordi

art. n° 107 cad. £. 16'500 £. 495'000

- 6) n° 30 PIATTI DOCCIA granigliato di cm. 80x80, completi di pilettone di scarico, gruppo miscela con due rubinetti da $\frac{1}{2}$ ", soffione doccia

art. n° 116 cad. £. 14'000 £. 420'000

- 7) n° 30 ATTACCHI cromati per lavatrice con rubinetto speciale e valvola di arresto

art. n° 122 b cad. £. 1500 £. 45'000

£ 4260'000

D) IMPIANTO AUTOCLAVE

- 1) n° 1 AUTOCLAVE monoblocco della capacità di lt. 2000 completa di elettropompe, quadro elettrico, organi di controllo, iniettore d'aria

art. n° 122 d cad. £. 1'012'000 £. 1'012'000

- 2) n° 1 SERBATOIO di accumulo della capacità di lt. 5000 completo degli organi di esclusione e livello

art. n° 122 h cad. £. 470'000 £. 470'000

£ 1482'000

LOTTO C

FABBRICATO IN LINEA

A) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE

- 1) n° 1 CALDAIA tipo "Marina", per acqua calda, modello a tre giri di fumo con ampia camera di combustione. Costruzione in lamiera di acciaio dolce di 1° qualità e tubi di grande diametro, bollitori di 1° scelta. Montaggio eseguito con giunti saldati elettricamente con doppio cordone interno ed esterno e mandrinatura sulle piastre tubiere.

Caldaia corredata di camera a fumo anteriore apribile a cerniera, internamente coibentata; camera a fumo posteriore ispezionabile, raccordo con registro di tiraggio.

Mantello coibente in vetroflex completo di lamierino di contenimento.

Caratteristiche di funzionamento:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| - Superficie riscaldata | mq. 24 |
| - Potenzialità a regime | cal/h 216'000 |
| - Potenzialità max | cal/h 240'000 |
| - Pressione di esercizio atm. | 4 |
| - Pressione di collaudo " | 6 |

La caldaia sarà completa di accessori come:

- 3 raccordi a flangia
 - Frontale con portelli
 - Piastra frontale con spia e presa d'aria regolabile, per applicazione di olio combustibile
 - idrometro a quadrante con rubinetto di prova
 - Termometro a colonna con custodia
 - Gruppo di alimentazione a duplice intercettazione
 - Rubinetto di scarico art. n° 175
- £ 900'000

- 2) n° 1 VASO D'ESPANSIONE in Eternit con coperchio della capacità di lt. 250 completo di:
- Mensole di sostegno

- Rubinetto di intercettazione
- Valvola di alimentazione a galleggiante
- Tubo di troppo pieno
art. n° 170 bis

£ 30'000

3) n° 2 ELETTROPOMPE centrifughe per acqua calda, di cui una di riserva, tipo ad asse orizzontale, costituite da corpo in ghisa, girante in bronzo direttamente accoppiata a motore elettrico asincrono trifase, montato sulla stessa base in ghisa della pompa.

Caratteristiche di funzionamento:

- Portata lt/h 15'000
- Prevalenza manometrica mt. 3,5
- Motore CV 2

Accessori per ciascuna pompa:

- n° 2 Saracinesche di intercettazione in bronzo
- n° 4 Bulloni e materiale antivibrante di fondazione
- n° 2 Collettori per il loro collegamento

art. n° 168 cad £ 130'000

£ 260'000

4) n° 270 RADIATORI in ghisa a colonnine da montare a parete, completi di tappi e staffe per il montaggio, del tipo di alta qualità, verniciati in grigio con vernice di fondo, superficie mq. 480

art. n° 172 al mq £ 10'900

£ 5'232'000

5) n° 270 VALVOLE in bronzo a doppio regolaggio per il controllo dell'acqua nei radiatori, complete di volantino in plastica nera

6) n° 270 DETENTORI in bronzo a "squadra" per la esclusione dei radiatori

7) Kg 4130 TUBAZIONE in ferro nero trafilato di 1^a qualità per la formazione dei circuiti di alimentazione radiatori, rete aria, collegamenti in centrale, completa di pezzi speciali in ghisa malleabile, materiale di tenuta e staffaggio

art. n° 171

al Kg £ 500

£ 2'050'000

8) mq. 570 ISOLAMENTO coibente delle tubazioni costituenti gli allacciamenti nella centrale termica, rete di collegamento orizzontale installata in locali non riscaldati, eseguito con avvolgimento di lana minerale da 3 cm, fissata con cartone ondulato e spirale in acciaio.

Le parti in vista saranno rifinite con plasticatura accuratamente cilindrata e lamierini di alluminio alle testate

art. n° 173

al ml £ 1400

£ 798'000

9) n° 1 BRUCIATORE di nafta tipo monoblocco automatico, della portata di Kg. 25 di olio combustibile fino alla viscosità di 7°E

Composto da:

- Carcassa fusa con ispezione agli elettrodi di accensione, completa di due cerniere per il fissaggio alla piastra frontale della caldaia

- Motore elettrico

- Ventilatore aria comburente

- Pompa di aspirazione e spinta olio combustibile

- Preriscaldatore elettrico completo di termostato di controllo della temperatura dell'olio combustibile

- Ugello di pulverizzazione

- Valvola solenoide

- Filtro olio

- Apparecchiatura automatica a cellula fotoelettrica per il controllo della fiamma ed il comando del bruciatore

- Rivestimento refrattario della camera di combustione della caldaia, eseguito con laterizi e malta refrattaria ad alto tenore di allumina

art. n° 175a

cad £ 320'000

£ 320'000

10) n° 1 SERBATOIO di accumulo nafta, del tipo cilindrico da interrare, costruito in lamiera di acciaio saldata elettricamente - Capacità lt. 6000

c. linea 3

Completa di:

- Passo d'uomo
- Tubo di carico
- Limitatore di carico a galleggiante
- Raccordo UNI in bronzo
- filtro a panierino
- Tubo di sfiato
- Tubo di presa con saracinesca a chiusura rapida
- Saracinesca per lo scarico
- Indicatore di livello pneumatico

art. n° 167 cad £ 200.000 £ 200.000

11) Kg 200 TUBAZIONE nera Mannesmann per il raccordo bruciatore-serbatoio nafta, completa di pezzi speciali e materiali di tenuta
art. n° 171 al Kg £ 500 £ 100.000

12) n° 1 QUADRO elettrico da installare nella centrale termica costituito da cabina in lamiera verniciata, con sportello, recante sul fronte le pulsantiere per il comando dei motori elettrici, le lampade spia, targhette indicatrici ed interrutte generale; nell'interno sono poste le apparecchiature di controllo ed i cablaggi. Linee elettriche di alimentazione, dal quadro ai motori della centrale.

art. n° 169 cad £ 50.000 £ 50.000
£ 9.940.000

B) IMPIANTO IDRICO - SANITARIO - GAS

1) Kg. 4200 TUBAZIONE in ferro zincato trafilato tipo a vite e manicotto nei diametri da 3/8 a 2", per la formazione dei circuiti acqua fredda e calda, completa di raccorderia in ghisa malleabile zincata, materiali di consumo o staffaggio
art. n° 99 al Kg £ 530 £ 2.226.000

2) n° 1 SARACINESCHE in bronzo per la intercettazione della rete a valle dell'autoclave
art. n° 122n cad £ 9000 £ 9.000

3) n° 3 SARACINESCHE in bronzo per la intercettazione della rete di distribuzione ai vari corpi del fabbricato
art. n° 122 o cad £ 8000 £ 24.000

- 4) n° 6 BARILOTTI in tubo di acciaio zincato per ammortizzare eventuali colpi di pressione
art. n° 122 i cad £ 7.000 £ 42.000
- 5) n° 60 RUBINETTI a cappuccio in ottone cromato per la intercettazione dei gruppi di servizi
art. n° 122 p cad £ 2000 £ 120.000
- 6) Kg. 468 TUBAZIONE in ghisa centrifugata catramata a caldo con giunti a bicchiere, per la costituzione delle colonne di scarico delle acque nere, completa di pezzi speciali in ghisa a malleabile quali braghe, curve, sifoni con ispezione, raccordi di ventilazione; materiale di tenuta quali: corda catramata, piombo, etc.
art. n° 103 al Kg £ 350 £ 1.638.000
- 7) ml 210 TUBAZIONE in resine poliviniliche per la formazione della rete di sfiato aria sia primaria che secondaria, completa di pezzi speciali e materiale per la saldatura a freddo
art. n° 100 al ml £ 1000 £ 210.000
- 8) Kg. 252 TUBAZIONE in piombo di 1° fusione per il collegamento degli scarichi degli apparecchi sanitari alla rete fognante, completa di verniciatura a catramina e di materiali vari di uso e consumo
art. n° 106 al Kg £ 450 £ 1.134.000
- 9) Kg. 216 LASTRA di piombo dello spessore di 1½" per la creazione delle converse di protezione per il passaggio delle colonne di ventilazione sulle coperture del fabbricato
art. n° 105 al Kg £ 450 £ 97.200
- 10) n° 30 CONTATORI d'acqua
art. n° 117 cad £ 5.500 £ 165.000
- 11) n° 18 CAPPELLI esalatori in ghisa Ø 100 m/m da porsi in cima alle colonne di scarico
art. n° 122 q cad £ 2000 £ 36.000
- 12) n° 60 SCATOLE sifonate in piombo pesante con coperchio cromato del Ø 125
art. n° 164 cad £ 4000 £ 240.000
- 13) n° 18 POZZETTI sifonati in cemento con coperchio con sigillo d'aria, completi di fori per l'allaccio con le tubazioni di scarico del tipo standard
art. n° 121 cad £ 6000 £ 108.000
- 14) Kg. 270 TUBAZIONI in ferro nero per l'allaccio dei contatori del gas con i punti di utilizzazione
art. n° 171 al Kg £ 500 £ 135.000
- 15) n° 30 RUBINETTI a maschio in bronzo cromato con portagomma
art. n° 122 r cad £ 2400 £ 72.000

- 16) ml 18 TUBAZIONE in gres ceramica da 125 mm. interni, compresi pezzi speciali occorrenti per curve, derivazioni, innesti, ecc.
art. n° 89 al ml £ 2300 £ 41.400
- 17) ml 30 TUBAZIONE c.s.d. ma del diametro interno 150 mm.
art. n° 90 al ml £ 2700 £ 81.000
- 18) ml 33 TUBAZIONE c.s.d. ma del diametro interno 200 mm
art. n° 91 al ml £ 3600 £ 118.800
- 19) n° 3 POZZETTI d'ispezione in calcestruzzo di cemento sezione interna 60x60 completi di coperchio in ghisa
art. n° 121 cad £ 6000 £ 18.000
- £ 6.515.400

LOTTO C

FABBRICATO IN LINEA

IMPIANTO ELETTRICO

A) Impianto elettrico interno agli appartamenti

- n° 30 Quadro elettrico per alloggi tipo da incasso con due valvole automatiche luce 2 x 15 A, elettrodomestici 2x15 A, suoneria incorporata e trasformatore
art. n° 128 b cad £ 12.000 £ 360.000
- n° 360 Punti luce interrotti completi di linee elettriche in tubo di plastica rigido, cassette di derivazione, interruttori da incasso tipo magic o simile
art. n° 124 cad £ 2300 £ 828.000
- n° 60 Punti luce devianti o commutati completi come sopra
art. n° 129
- n° 270 Prese di corrente da incasso da 6 Amp. complete come sopra
art. n° 124 cad £ 1800 £ 486.000
- n° 90 Prese di energia industriale da incasso da 15 Amp. complete ca
art. n° 126 cad £ 2100 £ 189.000
- n° 30 Pulsantiere luminose esterne incassate con targhetta
art. n° 127 cad £ 2300 £ 69.000

B) Quadro contatori

- n° 3 Quadro contatori conforme alle richieste della Società erogatrice in robusta lamiera di ferro verniciata a fuoco
art. n° 130 c cad £ 100.000 £ 300.000
- ml 15 TUBAZIONE di eternit Ø 150 dal quadro contatori al pozzetto esterno compreso filo pilota
art. 90 al ml £ 1450 £ 21.750
- n° 1 Pozzetto in cemento 60 x 60
art. 121 £ 6.000

B₁) Montanti luce

ml 600 Tubo plastica rigido Ø 16-19

ml 1200 filo 1 x 2,5 e 1 x 4
art. n° 130 d cad £ 400.000 £ 1.200.000

B₂) Impianto di terra

- n° 3 Dispersori di terra in tubo MANNESMANN zincato completi di morsetti in bronzo e pozzetto d'ispezione
- ml 300 Corda in rame RR/3 1x16 completa di tubo di plastica

rigido e cassette di derivazione da incasso.
art. n° 130 b

cad. £ 80'000

£ 240'000

C) Impianto luce scale e luce esterna

n° 51 Punti luce composti da plafoniera da cm. 15 con lampada da 25W e lampadina perpetua completi di :

n° 3 interruttori generali per scala in vano con portellino in ferro e chiave

n° 30 pulsanti intermittenti tipo ticino

- cassette di derivazione stagne in ferro piombabili

n° 9 interruttori a tempo.

- linee elettriche in cavetto sotto piombo
art. n° 123

cad. £ 7000

£ 357'000

D) Impianto antenna TV

n° 30 prese per impianto per antenna TV di:

- montante in cavo coassiale in tubo di plastica

- scatole di derivazione tipo siciliani con derivatori schermati

- linea in tubo di plastica fino all'ambiente soggiorno

- rete di messa a terra indipendente con dispersore come sopra descritto

art. n° 130

cad. £ 10000

£ 300'000

E) Impianto citofonico e apriporta

n° 3 Impianto citofonico per n° 10 appartamenti composto ciascuno da:

n° 1 posto di ascolto esterno con piastra in acciaio inossidabile, targhette luminose e pulsantiera

n° 1 alimentatori per corrente continua

- linee di collegamento in tubo di plastica rigido Ø 13 sotto traccia e conduttori

art. 124 b

£ 600'000

n° 3 Montanti per impianto telefonico per piani

come da descrizione di capitolato

art.n° 130i cad £ 16.100

£ 48.300

n° 3 Impianti apriportoni elettrico composto ciascuno da:

n° 1 congegni apriporte

n° 11 pulsanti da incasso per gli appartamenti
e per l'androne

- linee elettriche di collegamento come
sopra descritto.

art.n° 128 cad.£. 150.000

£. 450.000

F) Impianto Ascensori

£ 5.455.050

n° 3 Impianti ascensore a n° 6 fermate come da descrizione
di capitolato

art.n° 130g cad.£ 1.850.000

£ 5.550.000

LOTTO C
FABBRICATO IN LINEA

C) APPARECCHI SANITARI

- 1) n° 32 VASI a sedile di porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, completi di cassetta di scarico in ghisa, della capacità di lt. 15; con rubinetto a galleggiante da 3/8" completo di sfera, tirante di scarico con leva a catenella di tipo pesante, guidata provvista di manopola, tubo di cacciata incassato con raccordi in vista in ottone cromato e rosoni pure in ottone cromato; sedile di plastica con coperchio del tipo smontabile con bulloni di fissaggio, rubinetto di intercettazione, da 3/8", raccordo di ventilazione secondaria

art. n° 110 cad. £. 14'000 £. 448'000

- 2) n° 24 BIDET in porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, delle dimensioni di m. 0,56 x 0,38 c.a., con fori o bocchette di troppo pieno, completi di piletta di scarico con tappo di gomma e catenella, due rubinetti cromati di tipo pesante da 1/2 pollice, curvette di raccordo a muro cromate o flessibili

art. n° 111 cad. £. 14'000 £. 336'000

- 3) n° 32 LAVABI in porcellana dura vetrificata di 1^a qualità, delle dimensioni di circa m. 0,60 x 0,50, con fori o bocchette di troppo pieno, montati su mensole a muro di ghisa smaltata e completi di pilette di scarico, tappo di gomma e catenella, sifone a bottiglia in ottone cromato da 1" 1/4 con tubo di prolungamento e rosoni; batteria a due rubinetti e miscelatore tipo pesante, curvette di raccordo a muro cromate o flessibili da 1/2 "

art. n° 112 cad. £. 10'000 £. 320'000

- 4) n° 24 VASCHE da bagno da rivestire in acciaio porcellanato, delle dimensioni di m. 1,70 x 0,70 c.a., complete di baggioli di sostegno in mattoni, piletta di scarico con relativa catenella e tappo di gomma, bocchetta per troppo pieno, gruppo di ottone

cromato di tipo pesante a due rubinetti da $\frac{1}{2}$ "
tipo esterno con bocca a ventaglio e doccia flessibile di almeno cm. 130, pezzi speciali, raccordi, tubo dal piano del pavimento allo sfibratore della vasca

art. n° 113 cad. £. 48'000 £. 1'152'000

- 5) n° 24 ACQUAI tipo fire-clay a un bacino e scolapiatti incorporato e grebiulino anteriore, delle dimensioni di cm. 80 x 45, montati su robusti sostegni, completi di pilettone di scarico, tappo a catenella, sifone di ottone cromato ad orologio da 1" $\frac{1}{4}$ gruppo miscela con bocca mobile alta a rompigetto aereatore, del tipo prolungato, completi di borchie e di tutti gli accessori, pezzi speciali e raccordi

art. n° 107 cad. £. 16'500 £. 396'000

- 6) n° 24 PIATTI DOCCIA granigliato di cm. 80x80, completi di pilettone di scarico, gruppo miscela con due rubinetti da $\frac{1}{2}$ ", soffione doccia

art. n° 116 cad. £. 14'000 £. 336'000

- 7) n° 24 ATTACCHI cromati per lavatrice con rubinetto speciale e valvola di arresto

art. n° 122 b cad. £. 1500 £. 36'000
£ 3'024'000

D) IMPIANTO AUTOCLAVE

- 1) n° 1 AUTOCLAVE monoblocco della capacità di lt. 1500 completa di elettropompe, quadro elettrico, organi di controllo, iniettore d'aria

art. n° 122 e cad. £. 954'000 £. 954'000

- 2) n° 1 SERBATOIO di accumulo della capacità di lt. 5000 completo degli organi di esclusione e livello

art. n° 122 h cad. £. 470'000 £. 470'000
£ 1'424'000

non pre Coeff.

OPERE A MISURA

- 1 - 4) Scavo a sezione obbligata
ampia o di sbancamento ecc.
eseguito con mezzi meccanici

Pal. Scala A	
28,70x10,39x0,40	= mc. 118,24
Pal. Scala B	
31,70x10,30x0,40	= " 130,60
Pal. Scala C	
28,30x10,30x0,40	= " 116,59
Pal. Scala D	
31,70x10,30x0,40	= " 130,60
Pal. Scala E	
31,70x10,30x0,40	= " 130,60
Pal. Scala F	
31,70x10,30x0,40	= " 130,60
S o m m a n o	<u>mc. 757,23</u>

mc. 757,23 a L. 1.000

= L. 757,270=

- 2 - 2) Scavo a sezione ristretta
di materie di qualsiasi natura ecc.

Palazzina Scala A	
2(28,70x1,70x1,60)	= mc. 156,12
2(7,10x1,70x1,60)	= " 38,62
2(3,90x1,70x1,60)	= " 21,21
2(1,70x1,70x1,60)	= " 58,20
0,55x1,70x1,60	= " 2,99

Fossa ascensore	
3,00x3,00x2,00	= " 18,00

Palazzina Scala B	
2(29,70x1,70x1,60)	= " 161,56
2(7,10x1,70x1,60)	= " 38,60
2(3,90x1,70x1,60)	= " 21,21
2(11,20x1,70x1,60)	= " 60,92
0,55x1,70x1,60	= " 2,99

Fossa ascensore	
3,00x3,00x2,00	= " 18,00

Palazzina Scala C	
2(26,30x1,70x1,60)	= " 143,07

2(	2(7,10x1,70x1,60)	= mc.	38,60
	2(3,70x1,70x1,60)	= "	20,12
	2(9,95x1,70x1,60)	= "	54,12
	0,55x1,70x1,60	= "	2,99

Fossa ascensore			
3,00x3,00x2,00	= "	18,00	

Palazzina Scala D			
2(29,70x1,70x1,60	= "	161,56	
2(7,10x1,70x1,60)	= "	38,60	
2(11,10x1,70x1,60)	= "	60,92	
2(3,90x1,70x1,60)	= "	21,21	
0,55x1,70x1,60	= "	2,99	

Fossa ascensore			
3,00x3,00x2,00	= "	18,00	

Palazzina scala E			
2(29,70x1,70x1,60)	= "	161,56	
2(7,10x1,70x1,60	= "	38,60	
2(11,10x1,70x1,60)	= "	60,92	
2(3,90x1,70x1,60)	= "	21,21	
0,55x1,70x1,60	= "	2,99	

Fossa ascensore			
3,00x3,00x2,00	= "	18,00	

Palazzina Scala F			
2(29,70x1,70x1,60)	= "	161,56	
2(7,10x1,70x1,60)	= "	38,60	
2(11,10x1,70x1,60)	= "	60,92	
2(3,90x1,70x1,60)	= "	21,21	
0,55x1,70x1,60	= "	2,99	

Fossa ascensore			
3,00x3,00x2,00	= "	18,00	

S o m m a n o mc. 1740,16

mc. 1740,16 a L. 1.500

= L. 2.610.240=

3-32) Calcestruzzo dosato a Kg.200
di cemento tipo 325 in opera
ecc.

Scala A			
2(28,70x1,70x0,15)	= mc.	14,62	
2(7,10x1,70x0,15)	= "	3,62	
2(3,90x1,70x0,15)	= "	1,98	
2(10,70x1,70x0,15)	= "	5,45	
0,59x1,70x0,15	= "	0,14	

Fossa ascensore			
3,00x3,00x0,15	= "	1,35	

Scala B

2(29,70x1,70x0,15)	= mc.	15,14
2(7,10x1,70x0,15)	= "	3,62
2(3,90x1,70x0,15)	= "	1,98
2(11,20x1,70x0,15)	= "	5,71
0,55x1,70x0,15)	= "	0,14

Fossa ascensore

3,00x3,00x0,15	= "	1,35
----------------	-----	------

Scala C

2(26,30x1,70x0,15)	= "	13,41
2(7,10x1,70x0,15)	= "	3,62
2(3,70x1,70x0,15)	= "	1,88
2(9,95x1,70x0,15)	= "	5,07
0,55x1,70x0,15	= "	0,14

Fossa ascensore

3,00x3,00x0,15	= "	1,35
----------------	-----	------

Scala D

2(29,70x1,70x0,15)	= "	15,14
2(7,10x1,70x0,15)	= "	3,62
2(11,10x1,70x0,15)	= "	5,66
2(3,90x1,70x0,15)	= "	1,98
0,55x1,70x0,15	= "	0,14

Fossa ascensore

3,00x3,00x0,15	= "	1,35
----------------	-----	------

Scala E

2(29,70x1,70x0,15)	= "	15,14
2(7,10x1,70x0,15)	= "	3,62
2(11,10x1,70x0,15)	= "	5,66
2(3,90x1,70x0,15)	= "	1,98
0,55x1,70x0,15)	= "	0,14

Fossa ascensore

3,00x3,00x0,15	= "	1,35
----------------	-----	------

Scala F

2(29,70x1,70x0,15)	= "	15,40
2(7,10x1,70x0,15)	= "	3,62
2(11,10x1,70x0,15)	= "	5,66
2(3,90x1,70x0,15)	= "	1,98
0,55x1,70x0,15	= "	0,14

Fossa ascensore

3,00x3,00x0,1	= "	1,35
---------------	-----	------

S o m m a n o

mc. 164,50
=====mc. 164,50 a L. 10.000
====== L. 1.645.000 =
=====

4-31) Calcestruzzo dosato a Kg.
300 di cemento tipo 425
per mc. ecc. per strutture
di fondazioni ecc.

Sviluppo della sezione della
trave rovescia

1,50x0,25	= mq.	0,37
$\frac{(1,50+0,50) \times 0,20}{2}$	= "	0,20
0,50x0,80	= "	0,40

S o m m a n o mq. 0,97

Palazzina Scala A

2(28,50x0,97)	= mc.	55,29
2(7,30x0,97)	= "	14,16
2(11,25x0,97)	= "	21,82
2(3,70x0,97)	= "	7,17
0,55x0,97	= "	0,53

Fossa ascensore

1,90x1,90x0,20	= "	0,72
2(1,60x0,21x1,50)	= "	0,96
2(1,90x0,20x1,50)	= "	1,14

S o m m a n o mc. 101,79 = mc. 101,79

Palazzina Scala B

2(29,50x0,97)	= mc.	57,23
2(7,30x0,97)	= "	14,16
2(11,75x0,97)	= "	22,79
2(3,70x0,97)	= "	7,17
0,55x0,97	= "	0,53

Fossa ascensore

come dalla scala A	= "	2,82
--------------------	-----	------

S o m m a n o mc. 104,70 = mc. 104,70

Palazzina Scala C

2(26,10x0,97)	= mc.	50,63
2(7,30x0,97)	= "	14,16
2(10,05x0,97)	= "	14,49
2(3,70x0,97)	= "	7,17
0,55x0,97	= "	0,53

Fossa ascensore

come dalla scala A	= "	2,82
--------------------	-----	------

S o m m a n o mc. 89,80 = mc. 89,80

Palazzina Scala D

2(29,50x0,97)	= mc.	57,23
2(7,30x0,97)	= "	14,16
2(11,75x0,97)	= "	22,79
2(3,70x0,97)	= "	7,17
0,55x0,97)	= "	0,53

Fossa ascensore

come dalla scala A	= "	2,82
--------------------	-----	------

S o m m a n o mc. 104,70 = mc. 104,70

Palazzina Scala E

volume come dalla scala D = mc. 104,70

Palazzina Scala F

volume come dalla scala D = mc. 104,70

T o t a l e mc. 610,39

mc. 610,39 a L. 15.000 = L. 9.155.850=

5-52) Vespaio formato esclusivamente
con pietrame calcareo ben di-
sposto ecc.

Scala A

2(11,85x4,90x0,20)	= mc.	23,22
2(13,30x3,20x0,20)	= "	17,02
2,40x4,85x0,20	= "	2,35

a dedurre vano ascensore

1,70x1,90x0,20	= "	0,64
----------------	-----	------

Scala B

2(12,35x4,90x0,20)	= "	24,20
2(14,20x3,20x0,20)	= "	18,17
2,40x4,85x0,20	= "	2,32

a dedurre vano ascensore

1,70x1,90x0,20	= "	0,64
----------------	-----	------

Scala C

2(10,65x4,90x0,20)	= "	20,87
2(12,10x3,20x0,20)	= "	15,48
2,40x4,85x0,20)	= "	2,32

a dedurre vano ascensore

1,70x1,9 x0,20	= "	0,64
----------------	-----	------

Scala D

2(12,35x4,90x0,20)	= "	24,20
2(14,20x3,20x0,20)	= "	18,17
2,40x4,85x0,20)	= "	2,32

a dedurre vano ascensore
1,70x1,9 x0,20 = mc. 0,64

Scala E
2(12,35x4,90x0,20) = " 24,20
2(10,65x4,90x0,20) = " 20,87
2,40x4,85x0,20) = " 2,32

a dedurre vano ascensore
1,70x1,90x0,20 = " 0,64

Scala F
2(12,35x4,90x0,20) = " 24,20
2(10,65x4,90x0,20) = " 20,87
2,40x4,85x0,20) = " 2,32

a dedurre vano ascensore
1,70x0,20x1,90 = " 0,64

S o m m a n o mc. 265,39
3,84-

a dedurre la misura nega-
tiva mc. 3,84

R e s t a n o mc. 261,55

mc. 261,55 a L. 1.900 = L. 496.945=

- 62) Ferro omogeneo in opera
sagomato per c.a. ecc.
per le opere in c.a. in
fondazione
610,50 x Kg.80 = Kg. 48.840

Kg. 48.840 a L. 180 = L. 8.791.200=

- 9) Formazione di rilevato,
colmato ecc;
colmato in corrispondenza
delle travi di fondazione
scavo delle fondazioni = mc. 1740,16

a dedurre:

- calcestruzzo per fondazio-
ne magazzino = mc. 164,50
- idem per travi = " 610,39 = " 774,89

S o m m a n o mc. 965,27

mc. 965,27 a L. 1.100 = L. 1.061.798=

- 32) Calcestruzzo dosato a q.li 2
di cementi tipo 325 ecc.

magrone sotto le travi porta-
muri perimetrali

Scala A-C-D-F

4x2(3,70x0,50x0,10)	= mc.	1,48
4x2(1,60x0,50x0,10)	= "	0,64
4(2,30x0,50x0,10)	= "	0,46

Scala B-E

2x2(6,00x0,50x0,10)	= "	1,20
2x2(3,15x0,50x0,10)	= "	0,63
2x6(1,50x0,50x0,10)	= "	0,90
2x4(2,60x0,50x0,10)	= "	1,04
2(2,20x0,50x0,10)	= "	0,22
2(1,55x0,50x0,10)	= "	0,15

S o m m a n o mc. 6,72

mc. 6,72 a L. 10.000

= I. 67.200=

- 31) Calcestruzzo dosato a Kg.300
di cemento tipo 425 per mc.
ecc. per strutture in fon-
dazione ecc.

Scale A-C-D-F

4x2(3,70x0,50x0,50)	= mc.	7,40
4x2(1,60x0,50x0,50)	= "	3,20
4(2,30x0,50x0,50)	= "	2,30

Scale B-E

2x2(6,00x0,50x0,50)	= "	6,00
2x2(3,15x0,50x0,50)	= "	3,15
2x6(1,50x0,50x0,50)	= "	4,50
2x4(2,60x0,50x0,50)	= "	5,20
2(2,20x0,50x0,50)	= "	1,10
2(1,55x0,50x0,50)	= "	0,77

S o m m a n o mc. 33,62

mc. 33,62 a L. 15.000

= I. 504.300=

- 62) Ferro omogeneo in opera
sagomato per c.a.

mc. 32,62 x Kg.50 = Kg. 1681,00

Kg. 1681,00 a L. 180

= I. 302.580=

- 32) Calcestruzzo dosato a Kg.300
di cemento per mc. di impa-
sto ecc. per fondazioni

cunicoli per passaggio tubi
impianto termosifoni

Palazzine A-B-C

Platea

60,00x0,80x0,15 = mc. 7,20

pareti

60,00x2(0,20x0,60) = " 14,40

palazzine D-E-F

platea

120,00x0,80x0,15 = " 14,40

pareti

120,00x2(0,20x0,60) = " 28,80

S o m m a n o mc. 64,80

mc.64,80 a I.15.000

= I. 972.000=

Scavo di terra a sezione ob-
bligata per la formazione
dei cunicoli passaggio tubi

60,00x0,80x0,50 = mc. 24,00

120,00x0,80x0,50 = " 48,00

S o m m a n o mc. 72,00

mc.72,00 a I.1.500

= I. 108.000=

OPERE ESTERNE

- 1 - 4) Scavo di sbancamento per
dar luogo alla sistemazio
ne esterna

86,50x78,00x^u,40 = mc.2422,00

a dedurre gia' contabilizza
to con le opere a misura = " 757,27

S o m m a n o mc.1664,73

mc.1664,73 a I.1.000

= I. 1.664.730=

- 2 - 82) Cordoni in pietra calcarea
della sezione di 0,20x0,30
ecc.

piazzale interno
(23,00+45,00+25,00+21,00+
+11,00+30,00+18,50+20,00+
+45,00+35,50) = ml. 274,00

perimetri esterni
(92,00+14,00+28,00+15,00+
+15,00+55,00+65,00+84,00) = " 353,00

intorno alle palazzine
(29,40+10,00+4,90+28,40+
+4,40+25,00+10,00+25,00+
+4,40+28,40+22,50+10,00+
56,80+8,10+28,40+10,00+
+28,40+8,10+56,80) = " 399,00

S o m m a n o ml.1026,00

ml.1026,00 a I.2.200

= I. 2.257.200=

- 83) Cordone in pietra calcarea
della sez. fino a cm.15x30
sagomato superiormente ecc.

per la formazione delle
aiuole
(9,00+10,00+4,00+6,00+
+5,00+4,00) = ml. 38,00
(15,00+3,00+5,00+8,00+
+20,00+4,00) = " 55,00
(4,00+12,00+4,00+12,00) = " 32,00
(14,00+4,00+14,00+4,00) = " 36,00
15,00+20,00+28,40+20,00 = " 83,40
12,00+5,00+12,00+5,00 = " 34,00

9,00+5,00+9,00+5,00	= ml. 28,00
(25,00+5,00+25,00+5,00	= " 60,00
4,00+9,00+4,00+9,00	= " 26,00
8,00+4,00+8,00+4,00	= " 24,00
10,00+5,00+10,00+5,00	= " 30,00
7,00+3,00+7,00+3,00	= " 20,00
11,00+4,00+11,00+4,00	= " 30,00

S o m m a n o

ml. 496,40

ml. 496,40 a L. 1.750

= L. 868.700=

- Pavimenti di pietre di ce-
mento a 16 scacchi ecc.

Pavimenti marciapiedi e
piazzali

33,00x8,00	= mq. 264,00
21,00x4,00	= " 84,00
23,50x8,00	= " 188,00
5,50x8,00/2	= " 22,00
(2,00+9,00)/2x10,00	= " 55,00
43,50x5,50	= " 239,25
15,00x4,50	= " 67,50
(4,50x6,50)/2	= " 14,62
29,40x3,50	= " 102,90
20,50x14,05	= " 288,02
14,05x33,00	= " 463,65
56,80x12,50	= " 710,00
(37,50x19,00)/2	= " 356,25
(20,00+10,00)/2x4,00	= " 60,00
(14,00+12,00)/2x2,00	= " 26,00
(15,00+12,00)/2x2,00	= " 27,00
17,00x13,00	= " 221,00
46,00x13,00	= " 598,00
35,00x9,00	= " 315,00
20,00x6,00	= " 120,00

S o m m a n o

mq. 4634,69

a dedurre aiuole

10,40x4,00	= mq. 41,60
5,00x4,00	= " 20,00
20,00x4,00	= " 80,00
5,00x4,00	= " 20,00
12,00x4,00	= " 48,00
14,00x4,00	= " 56,00
12,00x4,00	= " 48,00
9,00x4,00	= " 36,00
25,00x4,00	= " 100,00

9,00x4,00	= mq. 36,00
8,00x4,00	= " 32,00
10,00x5,00	= " 50,00
7,00x5,00	= " 35,00
11,00x4,00	= " 44,00

T o t a l e

mq. 3988,09mq. 3988,09 a L. 1.300= L. 5.184.517=

Massetto in calcestruzzo
cementizio per sottofondo
pavimenti

mq. 3988,09 x 10

= mq. 39880,9mq. 39880,90 a L. 120= L. 4.785.720=

Terreno vegetale per si-
stemazione aiuole

superficie aiuola come da
detrazione ai pavimenti

646,60 x 4

= mq. 2586,40mq. 2586,40 a L. 100= L. 258.640=

Idranti per innaffiamento
in bronzo con volantino
diametro $\phi \frac{1}{2}$ "

= n. 6n. 6 a L. 5.000= L. 30.000=

Chiusini in ghisa per idranti
sopradetti

= n. 6n. 6 a L. 6.000= L. 36.000=

Tubazione in ferro zincato per
alimentazione idranti

= Kg. 593Kg. 593 a L. 550= L. 326.500=

Punti luce costituiti da palo
in ferro verniciato, corpo il-
luminato con lampada a mercurio
da 250 W. cavo di alimentazione

ecc.

= n. 8

n.8 a L.150.000

= L. 1.200.000

SOMMANO OPERE ESTERNE

L.21.242.007

LAVORI A FORFAIT

LOTTO "D" NEGOZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO NEGOZI

1-31/B) Calcestruzzo in elevazione
ecc.

pilastrì

(0,25x0,25x3,20)x48

= mc. 9,50

(0,22x0,40x88,4)x4

= " 31,12

S o m m a n o

mc. 40,62

mc. 40,62 a I. 18,500

= I. 751,470=

2-37/a) Solai misti fino a m. 5,50
ecc.

78,30x12,30

= mq. 963,09

mq. 963,09 a I. 5,200

= I. 5.008,068=

3- 626) Armatura in acciaio nerva-
to ecc.

fondazione

47,19x80

= Kg. 3776,00

travi di collegamento

23,61x70

= " 1653,00

travi

42x45

= " 1390,00

31,12x80

= " 2490,00

S o m m a n o

Kg. 9809,00

Kg. 9809,00 a I. 195

= I. 1.912,755=

4-31/c) Calcestruzzo per travi di
copertura ecc.

(0,20x1,00x12,30)x16

= mc. 42,00

mc. 42,00 a I. 20.000

= I. 840.000=

5 - 25) muratura a cassetta spess.
cm. 27

2(9,25x3,40)+7(3;40+2,80)+

7(2,80x1,80)+(1,10x2,80)+