

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROGETTO DI COSTRUZIONE DEL 3° E 4° LOTTO DI CASE POPOLARI IN
FRANCAVILLA FONTANA - VIA ROZZONI -

Legge 2.7.1949, n° 408 - Esercizio 1956/57

Importo

£. 40.000.000.==

PERIZIA DI VARIANTE
PER OPERE DI FONDAZIONE

1) Scavo di terra per sbancamento :

Zona sul lato scale a scantinato :

15,95x7,03x0,61	= mc.	68,40
16,90x7,03x0,61	= "	72,47
0,90x1,40x0,61	= "	0,77

SOMMARIO.

mc. 141,64

600.=

84.984.=

2) Scavo di terra per fondazioni :

3,42x2,20x1,10	= mc.	8,28
11,68x1,00x0,85	= "	9,93
11,68x1,00+1,20x0,25	= "	3,21

2

4,50x0,90x1,10	= "	4,45
3,40x2,20x1,10	= "	8,23
11,65x1,00x0,85	= "	9,90
11,65x1,00+1,20x0,25	= "	3,20

2

2x4,50x0,90x1,10	= "	8,91
2x3,50x0,90x1,10	= "	6,93
7,03x0,90x0,49	= "	3,10
10,69x1,00x0,24	= "	2,56
10,69x1,00+1,20x0,25	= "	2,94

2

4,36x2,20x0,49	= "	4,70
8,13x0,90x0,49	= "	3,58
10,65x1,00x0,24	= "	2,56
10,65x1,00+1,20x0,25	= "	2,93

2

4,40x2,20x0,49	= "	4,74
1,30x0,90x1,25	= "	1,46
7,03x0,90x0,49	= "	3,10
15,05x1,40x0,24	= "	5,06
15,05x1,40+1,60x0,25	= "	5,64

2

15,09x1,40x0,24	= "	5,06
15,05x1,40+1,60x0,25	= "	5,64

2

a riportare mc. 116,11

84.984.=

= 2 =

riporto	mc. 116,11	84.984.=
2x2x4,63x1,00x0,24	= " 4,45	
2x2x4,63x1,00+1,20x0,25	= " 5,09	
2		
SOMMARIO	<u>mc. 125,65</u>	800 100.520.=

3) Calcestruzzo a Kg.300 di cemento ecc. :

3,42x1,00x0,25	= mc. 0,85
3,42x1,00+1,20x0,25	= " 0,94
2	
1,81x1,00x0,25	= " 0,45
1,81x1,00+1,20x0,25	= " 0,50
2	
2x1,00x1,00x0,25	= " 0,50
2x1,00x1,00+1,10x0,25	= " 0,52
2	
2x3,46x1,00x0,25	= " 1,73
2x3,46x1,00+1,20x0,25	= " 1,90
2	
4,36x2,20x0,50	= " 4,80
8,13x0,90x0,50	= " 3,66
3,41x1,00x0,25	= " 0,85
3,41x1,00+1,20x0,25	= " 0,94
2	
1,78x1,00x0,25	= " 0,44
1,78x1,00+1,20x0,25	= " 0,50
2	
2x1,00x1,00x0,25	= " 0,50
2x1,00x1,00+1,10x0,25	= " 0,52
2	
4,40x2,20x0,50	= " 4,84
2x11,53x0,90x0,50	= " 5,19
2x2x4,63x1,00x0,25	= " 4,63
2x2x4,63x1,00+1,20x0,25	= " 5,09
2	
3,42x1,40x0,25	= " 1,20
3,42x1,40+1,60x0,25	= " 1,28
2	
1,81x1,40x0,25	= " 0,63
1,81x1,40+1,60x0,25	= " 0,68
2	
2x1,00x1,40x0,25	= " 0,70
2x1,00x1,40+1,50x0,25	= " 0,72
2	
7,82x1,40x0,25	= " 2,74
7,82x1,40+1,60x0,25	= " 2,93
2	
3,41x1,40x0,25	= " 1,19
3,41x1,40+1,60x0,25	= " 1,28
2	
2x1,00x1,40x0,25	= " 0,70
2x1,00x1,40+1,50x0,25	= " 0,72
2	

a riportare mc. 54,12

185.504.=

= 3 =

riporto	mc.	54,12	185.504.=
1,78x1,40x0,25	= "	0,62	
1,78x1,40+1,60x0,25	= "	0,67	
2			
7,36x1,40x0,25	= "	2,75	
7,36x1,40+1,60x0,25	= "	2,95	
2			
3,42x2,20x0,50	= "	3,76	
4,60x1,00x0,25	= "	1,15	
4,60x1,00+1,20x0,25	= "	1,26	
2			
0,90x1,00x0,25	= "	0,22	
0,90x1,00+1,10x0,25	= "	0,24	
2			
6,15x1,00x0,25	= "	1,54	
6,15x1,00+1,20x0,25	= "	1,69	
2			
4,50x0,90x0,50	= "	2,02	
3,40x2,20x0,50	= "	3,74	
4,55x1,00x0,25	= "	1,14	
4,55x1,00+1,20x0,25	= "	1,25	
2			
2x3,50x0,90x0,50	= "	3,15	
0,90x1,00x0,25	= "	0,22	
0,90x1,00+1,10x0,25	= "	0,24	
2			
SOMMARIO	mc.	82,73	9.000 744.570.=

4) Ferro omogeneo per dette strutture :

Kg. 2.078.=	130	270.145.=
T O T A L E		1.200.219.=

Brindisi, li 20 settembre 1958.=



AL DIRETTORE DEI LAVORI
(lett. Ing. Giovanni ROMA)