

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~-----~~888~~

SECONDA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE

PALAZZINA 17 - RIONE PARADISO - C.E.P.

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

BRINDISI, 23 GIU. 1969

IL CAPO UFFICIO MANUT. E PATRIM.
(Geom. Vito SAVINO)

geom. Vito Savino

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~-----~~888~~

SECONDA FASE PROGRAMMA DI MANUTENZIONE GENERALE CASE POPOLARI IN

B R I N D I S I

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE ESTERNE UMIDE

PALAZZINA 17 - RIONE PARADISO - C.E.P.

AAAAAAAAAAAA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

- 1) Montaggio e smontaggio di impalcatura esterna con tubolari tipo Innocenti ecc.

Testata a Sud :

11,00 x 16,00

= mq. 176,00

300

52.800,00

=====

- 2) Spicconatura e rifacimento di intonaco esterno tamburrato in corrispondenza delle travi portanti, anche a piccoli tratti :

Testata a Sud :

4 x 11,00 x 1,00

= mq. 44,00

500

22.000,00

=====

- 3) Rivestimento esterno mediante applicazione di intonaco pastico "Fasademfarbe S - pasta quarzosa a base di resine sintetiche su sottofondo preparato con trattamento speciale "Tiefgrund" :

Testata a Sud :

11,00 x 16,00

= mq. 176,00

1.000

176.000,00

=====

T O T A L E L. 250.800,00

=====