

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

PERIZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL LOTTO 11°
DI FASANO - VIA GIARDINELLI -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

=====

- 1) Impermeabilizzazione murature
esterne con pitture plastiche
del tipo spruzzato, ecc.

Prospetto scale:

$$(1,45+3,60+1,35) \times (10,80+0,13+0,11) = \text{mq. } 70,66$$

$$3,20 \times (1,68+0,13+0,11) = " 6,14$$

Pareti laterali sulla terraz-
za delle ali:

$$2 \times (4,90+1,80) \times (2,84+0,13+0,11) = " 41,27$$

$$2 \times 0,45 \times (1,68+0,13+0,11) = " 1,73$$

$$2 \times 0,45 \times (0,14+0,13+0,11) = " 0,34$$

Prospetti ala destra:

$$(4,55+9,62+9,70+6,90) \times (10,80+0,13+0,11) = " 339,70$$

Prospetti ala sinistra:

$$(4,50+9,60+9,70+6,80) \times (10,80+0,13+0,11) = " 337,82$$

Prospetto posteriore:

$$(6,93+0,50+6,32+10,92+6,32+0,50+6,84) \times (11,85+0,13+0,11) = " 463,41$$

Prospetti verande:

$$2 \times (3,17+1,95) \times 0,66 = " 6,76$$

$$2 \times 2 \times 1,88 \times 1,08 = " 8,12$$

$$3 \times 2 \times (2,10+0,60) \times 1,13 = " 18,31$$

$$3 \times 1,60 \times 1,19 = " 5,71$$

A riportare mq. 1299,97

Riporto mq.1299,97

2 x 3 x (1,40+4,48) x 3,10	= mq. 109,37
1,75 x 3,00	= " 5,25
1,66 x 3,00	= " 4,98
2 x 3 x (0,50+4,28) x 3,08	= " 88,33
3 x 2,43 x 3,02	= " 22,02

Sommano	mq.1529,92	2.300	3.518.816=
	=====		

2) Piccola riparazione telai a vetri, ecc.

3 x 2 x 1,265 x 2,685	= mq. 30,57
3 x 2 x 1,24 x 1,74	= " 12,99
3 x 1,245 x 1,74	= " 6,50
3 x 2 x 2 x 1,245 x 1,74	= " 25,99
2 x 1,265 x 2,705	= " 6,84
2 x 1,265 x 2,685	= " 6,79
2 x 1,265 x 2,68	= " 6,78
2 x 1,265 x 2,705	= " 6,84
2 x 1,265 x 2,66	= " 6,73
2 x 1,265 x 2,63	= " 6,65
3 x 1,265 x 0,90	= " 3,57
3 x 2 x 0,84 x 2,685	= " 13,53
3 x 2 x 0,855 x 1,33	= " 6,82
3 x 2 x 1,35 x 1,33	= " 10,77
3 x 2 x 0,855 x 1,33	= " 6,82
3 x 1,35 x 1,33	= " 5,39

Sommano	mq. 168,97	3.500	591.395=
	=====		

3) Media riparazione telai a vetri Vano scala

3 x 0,90 x 1,30	= mq. 3,51	5.200	18.252=
	=====		

4) Media riparazione portoncini

2,25 x 2,59	= mq. 5,83
2 x 1,01 x 2,06	= " 4,16

Sommano	mq. 9,99	8.000	79.920=
	=====		

A riportare 4.271.383=

Riporto

4.271.383=

5) Tinteggiatura ad olio infissi

telai a vetri

= mq. 168,97

" " "

= " 3,51

Portoncini: 2 x mq.9,99

= " 19,98

Persiane avvolgibili:

mq.168,97 x 3

= " 506,91

Sommano

mq. 699,37

1.200

839.244=

=====

SOMMANO

5.110.627=

ed in c.t.

5.110.000=

=====

13 APR. 1978



IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)