

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

(I. N. C. I. S.)

Provincia di BRINDISIUfficio di BRINDISI**Opere** di costruzione del IV^a lotto INCIS in Brindisi

(Legge _____)

PROGETTO II^a PERIZIA SUPPLETIVA DI MAGGIORI LAVORI PER
LA COSTRUZIONE DELLA FOGNATURA NERA E MURO DI CINTA DELLA
ZONA SULLA QUALE SI ERGE IL FABBRICATO.

C O M P U T O M E T R I C O E S T I M A T I V O

=====


188.633,00
Importo complessivo L. 308.670,50

BRINDISI

Addì 3 maggio 1941-XIX.

REDATTO DALL'INGEGNERE

(R. Manzo)



Visto: L'INGEGNERE CAPO

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE			LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITÀ
	A = FOGNATURA						
1	Scavo di materie a sezione obbligata mc.						
	Fogna 1	fra le sezioni	1 e 2	31,10	0,80	1,71	42
	"	"	2 e 3	26,50	0,80	2,07	43
	"	"	3 e 4	14,80	0,80	2,37	28
	"	"	4 e 5	7,60	0,80	2,58	15
	Fogna 2	"	1 e 2	9,50	0,80	1,76	13
	"	"	2 e 3	13,50	0,80	2,07	22
	"	"	3 e 4	9,50	0,80	2,39	18
	Fogna 3	"	1 e 2	16,90	0,80	2,16	29
	"	"	2 e 3	20,80	0,80	2,32	38
	"	"	3 e 4	14,80	0,80	2,46	29
	"	"	4 e 5	7,60	0,80	2,63	15
	Fogna 4	"	1 e 2	11,50	0,80	1,97	18
	"	"	2 e 3	9,80	0,80	2,33	18
	"	"	3 e 4	7,50	0,80	2,47	14
	Pozzetti (profondità media)	15		1,30	1,30	2,15	54
	Avamponzo			6,00	5,30	2,65	84
	A rotondità						14
	Sommano						500
	di cui						
	in terreno di qualsiasi natura e consistenza						250
	in roccia						250
2	Scavo in roccia per pozzi						
	a riportare						

Num. d'ordine	INDICAZIONE		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE					
	riporto					
	Pozzi chiarificatori	0,78	3,00	3,00	3,30	46,3
	Pozzo assorbente		2,00	1,50	25,00	75,0
	A rotondità					8,6
	Sommano					130,0
3	Sopraprezzo per ogni metro di maggiore profondità oltre 1 m.2 dal piano di campagna, nello scavo per pozzi.					
	Pozzi chiarificatori	0,78	3,00	3,00	3,90	54,7
		0,78	3,00	3,00	2,90	40,7
		0,78	3,00	3,00	1,90	26,7
		0,78	3,00	3,00	0,90	12,6
	Pozzo assorbente		2,00	1,50	25,00	75,0
			2,00	1,50	24,00	72,0
			2,00	1,50	23,00	69,0
			2,00	1,50	22,00	66,0
			2,00	1,50	21,00	63,0
			2,00	1,50	20,00	60,0
			2,00	1,50	19,00	57,0
			2,00	1,50	18,00	54,0
			2,00	1,50	17,00	51,0
			2,00	1,50	16,00	48,0
			2,00	1,50	15,00	45,0
			2,00	1,50	14,00	42,0
			2,00	1,50	13,00	39,0
			2,00	1,50	12,00	36,0
			2,00	1,50	11,00	33,0
			2,00	1,50	10,00	30,0
	a riportare					974,0

Num. d'ordine	INDICAZIONE		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE					
	a riportare					974,75
	Pozzo assorbente		2,00	1,50	9,00	27,00
			2,00	1,50	8,00	24,00
			2,00	1,50	7,00	21,00
			2,00	1,50	6,00	18,00
			2,00	1,50	5,00	15,00
			2,00	1,50	4,00	12,00
			2,00	1,50	3,00	9,00
			2,00	1,50	2,00	6,00
			2,00	1,50	1,00	3,00
	a rotondità					0,27
	Sommano					1110,00
4	Rinteno dei cavi compreso il pisto- namento a strati non superiori e cm.30 - mc.					
	Si riporta la partita N° 1					500,00
	Si detrae il volume dei pozzetti e avampo					140,00
	Sommano					360,00
5	Muratura di tufo per calcestruzzo cemento dosato a 3 costruzione pozzetti quintali di cemento, comprese le armature provvisorie.					
	Pozzetti - platee	15	1,60	1,60	0,30	11,5
	piedritti	60	1,30	0,25	2,15	41,9
	solette di copritura	15	1,60	1,60	0,15	5,7
	avampo, piedritti	4	6,00	0,30	2,65	19,0
	soletta di copritura		6,00	6,00	0,20	7,2
	a riportare					85,4

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	riporto					85,4
	a rotondità					4,5
						90,0
6	Intonaco cementizio liscio spessore cm. 1,5 - mq. -					
	Pozzetti, platee e solette	30	1,10	1,10		36,3
	piedritti	60	1,10	2,15		141,9
	Avampozzo, piedritti girati		23,00	2,65		60,9
	plafone		6,00	5,50		33,0
	A rotondità					4,8
	Sommano					310,0
7	Ferro acciaioso per cemento armato					
	Su mc. 13,00 Kg. 90/mc.					1170,0
8	Chiusini in ghisa meccanica per i pozzetti e l'avampozzo del peso di					
	Kg. 80	20			Kg.	1600,0
9	Condotta di fognatura in tubo di ce- mento amianto ø 200 m/m					
	Fogna N° 1		80,00			80,0
	" 2		32,50			32,5
	" 3		60,10			60,1
	" 4		28,80			28,8
	Per attacchi ai chiarificatori e a rotondità					8,6
	Sommano					210,0
	a riportare					

Numero corri- spon- dente alle analisi	Prezzo	Importare dei lavori		ANNOTAZIONI	
		Parziale	Totale da appaltarsi		
			a corpo a misura		
		27952,00			
48	90, =	8100, =			
52	170,00	15300,00			
124	12,00	3720,00			
52	2,50	2925,00			
125	4,00	6400,00			
126	65,00	13550,00			
		59947,00			
		62.747,00			

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
10	Pozzi chiarificatori tipo brevettato				
	to 2				2,0
	B = OPERE MURARIE				
11	Cornicione di coronamento in pietra di Ostuni, compresa la sagomatura - ml. <i>sulle vie pubbliche</i>				
	Palazzina Nord	76.25	30.00		76.25
	Palazzina Sud	87.95	50.00		87.95
	Sommano				164.20
12	Cornicione per il coronamento del cornicione sagomato in pietra di lattice in pietra di Ostuni tubo con faccia vista ed intonaco decorativo - sul cortile interno				
	Palazzina Nord	43.25	38.00	0.70	43.25
	Palazzina Sud	48.75	47.00	0.70	48.75
	A riprendita				2,0
	Sommano				92.00
13	Canna fumarie in tubo di cemento amianto di m/m 100				
	a riportare				

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	riporto				
	per gli scaldabagni - ml.				
	Per il piano rialzato 10	12,00			120,00
	Per il primo piano 10	8,00			80,00
	Per il secondo piano 10	5,00			50,00
	Sommano				250,00
13	Scavo di materie terrose a sezione obbligata - mc.				
	Fondazioni del muro di cinta				
	tratto Nord	46,50	0,70	1,50	32,55
	tratto Est	74,00	0,70	1,50	57,80
	tratto Sud	55,00	0,70	1,50	57,75
	tratto Ovest	65,30	0,70	1,50	68,56
	A rotondità				1,44
	Sommano				170,00
14	Muratura di tutto tufo - mc.				
	Fondazioni, si riporta la parti=				
	ta N° 13				170,00
	Muro di cinta - tratto Nord	46,50	0,50	1,25	23,25
	tratto Est	74,00	0,50	1,25	46,25
	tratto Sud	55,00	0,50	1,25	34,37
	tratto Ovest	65,30	0,50	1,25	40,52
	a rotondità				0,60
	Sommano				291,00
	a riportare				420,00

Numero corri- spon- dente alle analisi	Prezzo	Importare dei lavori		ANNOTAZIONI
		Parziale	Totale da appaltarsi	
			a corpo	
		150.097,00		
		219447,00		
		212.247,00		
117	18,00	4500,00		
45	16,00	2720,00 4160,00		
48	90,00	26190,00 37500,00		
		265907,00		
		245.657,00		
		183.507,00		

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	riporto				
15	Intonaco esterno				
	Totale muro di cinta a rotondità	240,80	2,00 3,00		481,60 722,40 3,40 7,60
	Sommano				730,00 485,00
16	Cancellata autarchica sul muro di cinta mq.				
	Totale del muro di cinta a rotondità	240,80	1,50		361,20 8,80
	Sommano				370,00
17	Cordoni e cigli di marciapiedi e di recinzione airole - ml.				
	Differenza in più non prevista nel progetto				150,00 290,00
18	Pavimento in pietrini di cemento mq.				
	Differenza in più non prevista nel progetto				290,00
19	Zanelle in pietra calcare di S.Vito				
	Lunghezza di cigli marciapiedi	400,00	0,70		150,00 280,00
	a riportare				

Numero corri- spon- dente alle analisi	Prezzo	Importare dei lavori		ANNOTAZIONI
		Parziale	Totale da appaltarsi	
			a corpo	
		183,507 00		
		265907,00		
		245.657,00		
66	6 00	2910 00		X
		4460 00		
67	16,00	11680,00		
128	60,00	22200,00		
87	22,00	3.300,00		
		6380,00		
64	14,00	4060,00		
129	60,00	9.000,00		
		35800,00		
		327027,00		
		269.777,00		
		902.222,00		

Num. d'ordine	INDICAZIONE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA	QUANTITA'
	DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE				
	riporto				
	Somma no				
	<i>Intonaco esterno</i>				<i>3.300,2</i>
20	Si detraggono le partite previste nella stima di progetto:				
	a) Capo V - (art. 36)				
	Lastre di pietra di cm.10 per copere tine parapetti terrazze				
	b) Capo VII				
	(art. 59 - 60 - 61)				
	Opere di fognatura				
	<i>Intonaco esterno tipo Terranova</i>				
	Somma no le detrazioni				
	Restano				
	Si deduce il ribasso contrattuale del 3%				
	Restano importo netto della perizia				

Numero corri- spon- dente alle analisi	Prezzo	Importare dei lavori		ANNOTAZIONI
		Parziale	Totale da appaltarsi	
			a corpo a misura	
6+2	8. =	327027,00 269.777,00 202.777,00	202.777,00 269.777,00 327027,00 26.400, = 229.177, =	
		1810,00		
		7000,00 <u>52867, =</u>	<u>61.677, =</u> 8816,00	
			210.967,00 318217,00 7.829,00 9546,50 308670,50 253.138,00	194.467,00 5.834,00 188.633,00
				167.500, = 5.025, = <u>162.475, =</u>
L. <u>210.967,00</u> <u>318217,00</u> <u>7.829,00</u> <u>9546,50</u> <u>308670,50</u> <u>253.138,00</u>				
diconsi lire trecentottomilaseicentosestanta e 50% duecentocinquantaquattrocentotrentotto. centoottantottomila trecentotrenta tre <u>centosessantadue milaquattrocentosettantacinque</u>				