

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====(0)=====

Lavori di costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di BRINDISI -
Quartiere S. Elia Est - Lotto "G".

=====(0)=====

LEGGE n.492 del 16/10/1975 - Fabbricato "G" - BRINDISI -

IMPRESA : SARDELLA Tommaso - FASANO -

Importo lavori a base d'asta.....£.495.600.000=

* atto aggiuntivo a base d'asta.....£. 23.563.344=

Somma.....£.519.163.344=

Importo lavori depurato del ribas
so d'asta in ragione del 5,32% +

+ 0,20% per fidejussione.....£.490.505.528=

=====(0)=====


→ PERIZIA SUPPLETIVA →

Finanziata con fondi rinvenienti da oneri di urbanizzazione.

Computo Metrico e Stima dei Lavori.

di SISTEMAZIONI ESTERNE

Brindisi, li 29 AGO. 1980



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

SISTEMAZIONI STRADALI *

1) Art. 6- Scavo di sbancamento di terra per formazione corpo stradale:

- V.le A. Ligabue

$$(76,90 \times 8,25) + (61,55 \times 8,25) = \text{Mq. } 1142,21$$

- Via M. Matai

$$(84,00 \times 14,00) = \quad \quad \quad \text{Mq. } 1176,00$$

- Piazzale Interno

$$(63,60 \times 8,00) + (47,60 \times 8,00) = \quad \quad \quad \text{Mq. } 889,60$$

Sommario Mq. 3207,81

$$\text{Mq. } 3207,81 \times 0,95 =$$

$$\text{Mc. } \underline{\underline{3047,42}}$$

1,600

4.875,872=

2) Art. 263- Formazione di corpo stradale, ecc.

- Superficie Idem come sopra *

$$\text{Mq. } 3207,81$$

5,100

16.359,831=

3) Art. 247- ¹⁶ ~~Tappeto di conglomerato bituminoso di pura del tipo chiuso dello spessore di cm. 6, ecc:~~ *Spazio stradale ecc*

$$\text{Mq. } 3207,81 \times 0,40 = 4800$$

~~1.980~~

~~6.351,464=~~

$$\text{Mc. } 1983,12$$

6158,995

RETE E.N.E.L. CANALIZZATA *

4) Art. 10/d- Scavo a sez. ristretta a mano di terra *

- V.le Ligabue (lato Ovest)

$$(15,30 + 22,50 + 34,00 + 2,00 + 15,50 + 3,00 + 1,00 + 3,00) =$$

$$\text{ML. } 96,30$$

- Via Matai (lato Sud)

$$(39,85 + 22,85 + 3,50) =$$

$$\text{Mq. } 69,70$$

Sommario ML. 166,00

$$\text{ML. } 166,00 \times 0,60 \times 0,80 =$$

$$\text{Mc. } \underline{\underline{79,68}}$$

5,800

462,144=

A Riportare

28049,311=

Riparto.....28.049.311=

5) Art. 111=	Fornitura di tubazioni in fibro-cemento Ø 100 a dop pia fila ; -Idem come sopra lungh. scavo	ML. 166,00 x 2 =	ML. 332,00	2.900	962.800=
6) Art. 59=	Calcestruzzo a Kg. 200 per co pertura e rinforchi tubazio ni ; -Idem come sopra lungh. scavo	ML. 166,00x0,60x0,30=	Mc. <u>29,88</u>	33.000	986.040=
7) Art. NP/1=	Pozzetti di ispezione da 100x 100 ;		N° 6	55.000	330.000=
8) Art. 135=	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa da 85x 85 ; N° 6 x Kg. 106 =		Kg. <u>636</u>	710	451.560=

RETE S.I.P. CANALIZZATA :

9) Art. 10/d=	Scavo a sez. ristretta di terra a mano ; - <u>V.le Ligabue</u> (lato Ovest) (1,00+15,80+22,30+34,00+16,75+ +5,00+5,00) =		ML. 99,85		
	- <u>Via Itai</u> (lato Sud) (41,00+23,20+5,70+5,70) =		" <u>75,60</u>		
	Sommario		ML. 175,45		
	ML. 175,45x0,60x0,70 =		Mc. <u>73,69</u>	5.800	<u>427.402=</u>

A Riportare

31.207.113=

Riporto.....31.207.113=

10) Art. 111= Fornitura e posa in opera di tubazioni in fibro-cemento Ø 100 ; - <u>Idem come sopra lungh. scavo</u>	ML. 175,45	2.900	508.805=
11) Art. 59= Calcestruzzo a Kg. 200 per rinfianchi e copertura tubazioni ; - <u>Idem come lungh. tubazioni</u> ML. 175,45x0,50x0,25 = Mc. <u>21,93</u>	Mc.	33.000	723.690=
12) ArtNF/1= Pazzetti di ispezione da 100 x 100 ; N° 6	N° 6	55.000	330.000=
13) ArtNF/2= Costruzione di serbatoio in terrato in cls. di mc. 67,20 di capienza, a tenuta stagna, per raccolta di acque fognanti, compreso scavi di materie ed allontanamento delle superflue ; - A corpo			7.069.840=
14) ArtNF/3= Impianto di sollevamento di acque fognanti, completo di n°2 elettropompe speciali per acque sporche, corpo in ghisa e giranti in acciaio ad alta resistenza, galleggiante e elettrico collegato alla bobina del teleruttore del quadro elettrico, compreso quadro elettrico con telegalvanomotore, motori della potenza ciascuno di Cv.3 trifase, tubi in acciaio occorrenti e pezzi in ghisa malleabile ; - In opera A corpo			6.495.811=

Somma A Riportare

46.335.259=

(4)

Riporto Sommano.....46.335.259=
Ribasso d'asta del 5,32% +
0,20% per fidej..... 2.557.706=
Restano.....43.777.553=

SPESE GENERALI :

9% x £.43.777.553.....£. 3.939.980=

I.V.A. 2% sui lavori.....£. 875.551=

I.V.A. 15% sulle spese generali
(£.3.939.980).....£. 590.997=

Revisione prezzi

61,15% x £.43.777.553.....£.26.769.919=

TOTALE.....£.32.176.447=

32.176.447=

TOTALE GENERALE.....£.75.954.000=