

3

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

----- ooOoo -----

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. in FASANO - Legge 5/8/1978, n° 457 -
Biennio 1980 - 1981 - P.I. n° 007/90/1.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi.

IMPORTO: Lavori a base d'asta L. 1.064.280.000

IMPORTO: Lavori depurati del ribasso d'asta dell'8,35 %/°. L. 975.412.620

CONTRATTO: N. 6034 del 15/10/1982 registrato a Brindisi il 18/10/1982 al n°
4674 Mod. I.


PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER OPERE IN FONDAZIONE
E ADEGUAMENTO LOCALE A CABINA ENEL.

COMPUTO METRICO E STIMA

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

20 DIC. 1982



VISTO: IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

COMPUTO METRICO E STIMA

6a	- Scavo di terreno vegetale a sezione ampia, ecc..			
	- per splateamento e piano di sedime palazzine	mc.	4825.36 x 5.700 = L.	27.504.552
2/13a	- Scavo di roccia calcarea a sezione ampia.			
	- per formazione fondazioni	mc.	1312.57 x 43.000 = L.	56.440.510
3/63	- Conglomerato cementizio magro a kg. 200.			
	- per batolo fondazione plinti	mc.	125.00 x 48.500 = L.	6.062.500
4/59	- Conglomerato cementizio dosato a kg. 300 di cemento per opere in c.a.			
	- per plinti e travi collegamento	mc.	510.00 x 80.500 = L.	41.055.000
5/64	- Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo in tondini.			
	- per armatura plinti e travi di collegamento	kg.	32500 x 950 = L.	30.875.000
6/16	- Gettata di pietrame calcareo informe.			
	- per formazione vespaio	mc.	225.00 x 12.000 = L.	2.700.000
7/14	- Formazione di rilevati.			
	- per rinterro fondazioni	mc.	530.00 x 4.000 = L.	2.120.000
Sommano				<u>L.166.757.562</u>

A riportare

L.166.757.562

8/41 - Solaio normale o precompresso.

- per formazione solaio allog-

gio piano rialzato mq. 85.00 x 29.700 = L. 2.524.500

9/147 - Fornitura e posa in opera di ferro

lavorato.

- per finestrini e porta cabina elettr. kg. 600 x 3.000 = L. 1.800.000

10/150 - Fornitura e posa in opera di griglie

in ferro.

- per copertura cunicoli cabina elettri-

ca kg. 480 x 5.000 = L. 2.400.000

11/29 - Muratura di tufo con conci di tufo di

coltello (sp. cm. 20) mq. 540.00 x 20.000 = L. 10.800.000

Sommano

L.184.282.062

a detrarre opere previste L. 86.880.000

- tramezzi garages,

mq. 540 x 12.400 L. 6.696.000

L. 93.576.000

L. 90.706.062

a detrarre il ribasso d'asta dell' 8,35 %

L. 7.573.956

Restano

L. 83.132.106

- Revisione prezzi 7 % L. 5.819.247

- Spese generali 7 % su lavori e

Revisione prezzi L. 6.226.594

- I.V.A. su lavori e Rev. prezzi,

2 % L. 1.779.027

- I.V.A. sulle spese generali,

15 % L. 933.989

L. 14.758.857

L. 97.890.963

NUOVO QUADRO ECONOMICO

Aggiornato con le maggiorazioni previste dalla presente perizia e gli adeguamenti per revisione prezzi, I.V.A. e spese generali.

A) - COSTI INTERVENTO

- Importo lavori al netto del ribasso L. 975.412.620
- Importo perizia suppletiva L. 83.132.106
- Importo allacciamenti L. 21.720.000

S O M M A N O

L. 1.080.264.726

B) - ACCANTONAMENTI

- Revisione prezzi 105.000.000 + 5.819.247 L. 110.819.247
- Prospezioni geognostiche L. 13.500.000
- I.V.A. su lavori e revisione prezzi,
sulle spese generali, allacciamenti,
prospezioni geognostiche, 39.660.000 +
+ 1.779.027 L. 42.373.016
- Rimborso Spese Gen. 103.650.000 +
+ 6.226.594 L. 109.876.594
- Acquisizione area e urbanizzazioni L. 107.190.000
- Imprevisti 45.000.000 - 9.023.583 L. 35.976.417

S O M M A N O

L. 419.735.274

~~1.500.000.000~~ AMMONTARE DEL COSTO DELL' INTER-

VENTO L. 1.500.000.000

1.500.000.000