

ISTITUTO NAZIONALE

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO

I. N. C. I. S.

(R. Decreto Legge 25 Ottobre 1924 n. 1944)

Bari, li 31.5.1974

Piazza G. MASSARI, 50

INTENDENZA DI FINANZA

Centralino tel. 212.344 / 212.713 / 213.018

Al sig. Intendente

Pres. Comit. Provinciale Incis

COMITATO PROVINCIALE DI BARI

Prot. N. _____

Allegati _____

Risposta a nota del _____

BRINDISI

OGGETTO: Brindisi - Incis - Lotto Riserva rione Paradiso.

Lavori da eseguire come da ordinanza sindacale.

P E R I Z I A

- 1) Taglio di erbe infestanti lateralmente le palazzine.

15,00x10,00 = mq. 150,00

20,00x10,00 = " 200,00

Sommano mq. 350,00 a £. 200

£. 70.000

- 2) Scotricamento e compianamento di terreno misto a pietrame compreso la pistonatura a mano: negli scantinati murati

2x22,05x5,00 = mq. 220,00

2x9,50x4,50 = " 85,50

Sommano mq. 305,50 a £. 1200

" 366.600

- 3) Calcestruzzo cementizio per strutture non armate a ql.2 di cemento, per massetto locali murati.

-quantità precedente mc. 305,50x0,10 = mc. 30,55 a £. 20000 " 611.000

- 4) Disinfezione degli scantinati con formalina.

-cantine mq. 305,50 a £. 400

" 122.200

- 5) Demolizione, fornitura e posa in opera di pietrini di cemento.

-marciapiedi ml. 80x1,00 = mq. 80, = a £. 2400

" 192.000

a riportare

£. 1.361.800



riporto £. 1.361.800

- 5) Calcestruzzo magro a ql.2 di cemento
per sottofondo pietrini
mq.80,00x0,07 = mc. 5,60 a £. 20.000 " 112.000
- 6) Trasporto a rifiuto.
mc. 8,00 a £. 2500 " 20.000
- 7) Reti di filo di ferro zincato o ramato
con opportuno telarino.
-finestrini cantinati murati
8x0,50x1,00= mq.4,00 a £. 5000 - " 20.000
- 8) Per imprevisti " 36.200

Totale £. 1.550.000

Avv. L. 1.500.000 =

IL TECNICO INCARICATO
(geom. A. Panarelli)

[Signature]