

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento di n.8 palazzine di case
per lavoratori in Brindisi - Commenda Ovest - Can-
tiere 11251.=

Impresa: SERAFINI Giovanni - Lecce

Importo lordo approvato £. 41.101.071

" contrattuale con l'aumento

del 13,50% " 46.649.716

=====

CONTRATTO n.2278 in data 10/5/1960 registrato a
Brindisi 18.5.1960 al n.2037 mod.I v.115

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno tre del me-
se di settembre in Brindisi tra il sottoscritto Dr.
Ing.Franco Cellie, Direttore dei Lavori e l'Impresa
SERAFINI Giovanni appaltatrice dei lavori sopraindi-
cati, si è proceduto a concordare, in conformità
del disposto degli artt.21 e 22 del Regolamento 25
Maggio,n.250, i seguenti prezzi:

N.P.1 - Muratura tutta tufo e malta comune retta o
curva a cassa vuota, spess.cm.20 in sopra,
costituita da doppia cortina di tufo dello
spessore non inferiore a cm.10, con pezzi di

tufo interi per collegamento e per stipiti
misurata a metro cubo vuoto per piano con
esclusione delle strutture portanti in ce-
mento armato, con tutti gli oneri di cui al
numero precedente.=

Al metro cubo lire Quattromiladuecento=====

mc.£. 4.200.=

N.P.2 - Provvista e posa in opera di canne fumarie
:
quadrate da cm.15 compreso magistero per in-
casso nella muratura ed il pezzo terminale
con cappello, staffe, ecc. in opera.

Al metro lineare lire Ottocentocinquanta===

ml. £. 850.=

N.P.3 - Divisori verande. Provvista e posa in opera
di pannelli di divisione delle dimensioni
di m.0,90x1,88 in laminato plastico ondulato
intelaiato con profilato di ferro a L della
sezione di mm.45x30x5 e controtelaio di fer-
ro piatto della sezione di mm.40x5 fissato
con viti a mordente completi di tenute a mu-
ro della lunghezza di cm.15 compreso coloritura
ad olio e colori a tre passate previa mano
di antiruggine?=-

Ciascuno lire tredicimilacinquecento=====

uno £. 13.500.=

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni tutte
del Capitolato Speciale di Appalto e sono soggetti
alla stessa maggiorazione contrattuale.=



Del che si è redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)


(Dott. Ing. Franco CELLIE)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

