

GESTIONE CASE POPOLARI

(Legge 30/12/1960 n.1676)

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN OSTUNI ALLA VIA PROV.LE PER S. MICHELE SAL.NO

Contratto AA5433 del 21/2/72 reg.a Brindisi il 22/2/72

IMPORTO A BASE D'ASTA.....L. 150.370.000

IMPORTO AL NETTO DEL

RIBASSO DELL'1,80%.....+L.147.663.340

Variato con atto aggiuntivo del 21/3/74 n.5606

reg; a Brindisi il 27/3/74 al n. 1198

a base d'astaL; 130.368.000

al netto del ribasso del 1,80% L.128.01.376

LAPRESA :SASSO Luciano da OSTUNI.

RELAZIONE TECNICA

I lavori di cui alla presente perizia, consistono nella sistemazione della viabilità interna del complesso edificato, nonché nella formazione di piazzali, marciapiedi e relativa pavimentazione.

Tali lavori scaturiscono dalla configurazione del terreno (come da rilievo effettuato dall'I.A.C.P.), dall'ubicazione delle palazzine e dalla planimetria in scala 1:500 delle aree di pertinenza del complesso edilizio ABILAG.

Pertanto l'intera superficie, oggetto della sistemazione, è stata suddivisa in 8 zone, con un reticolo avente una superficie di mq. 225, e per ognuna di queste zone, è stata verificata sul posto l'altezza di colmamento e segnata a margine della planimetria, che si alliga in copia.

I materiali di risulta necessari per tale colmamento, parte rivengono dall'ambito del cantiere (mc. 90 scavo) e i rimanenti trasportati.

che cosa si intende da questo computo?

Sono anche descritti nel computo metrico, che si alliga in copia, tutti i lavori e materiali approvigionati, con la relativa messa in opera, per consentire una sistemazione all'uso delle abitazioni stesse.

Si fa presente che detti lavori saranno eseguiti da parte della stessa impresa appaltatrice, sotto la diretta sorveglianza della Direzione Lavori.

Si alligano n. 9 fotografie onde poter evincere lo stato dei luoghi in fase finale di collaudo dei lavori.

11,26/6/75

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giovanni MOLENTINO)



VISTO
IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)