

Comune di TORCHIAROLO

Legge 30-12-60, n° 1676

UFFICIO DEL GEOM. CIVILE DI BRINDISI

VISTO: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 23 del D.P.D.P. 30-6-1955 n. 1534.

N. 756 di Prot.

27 MAR. 1969

Brindisi,

L'INGEGNERE DIRIGENTE
(Renato Lonoce)



COMPUTO METRICO E STIMA

AMPLIAMENTO E RIATTAMENTO ABITAZIONE

ORLANDO GIUSEPPE via DELLA LIBERTA' TORCHIAROLO

IMPORTO DEI LAVORI

L. 2.168.371

SOMMA A DISPOSIZ. DELL' AM/ne

" 131.629

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI

L. 2.300.000

S. Pietro V/co li. 10-10-1968.

Il Progettista



Orlando Giuseppe

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								694.912
II	Impermeabilizzazione di tutti i pavimenti solari con due strati di emulsione bituminosa e sabbia mq.					27,39		250	6.847
I2	Livellini di coronamento delle stesse lastre del pavimento solare					5,90			
		2	7,30			14,60			
		2	4,15			8,30			
		2	7,00			14,00			
						1,70			
	Totale livellini ml.					39,50		350	13.825
I3	Vespaio in pietra informe calcarea mq. di cui n° I = mq.		27,39x		0,70	19,17			
	ortale		5,30	1,40	0,70	5,19			
	Totale vespaio mc.					24,36		1.700	41.412
I4	Battuto di conglomerato cementizio dello spessore di cm.7 ortale		5,30	1,40		7,42		1.000	7.420
I5	Battuto ordinario di malta di calce e detriti di tufo quale piano di posa dei mattoni. mq. di cui al n° II					27,39			
	Bagno		2,00	3,55		7,10			
	<i>A riportarsi</i>					34,49			764.416

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>								I. 408.960
23	Finestre a vetrata in tutto come al n° precedente	3		I,74	I,57	8,19			
		2		0,85	I,57	2,67			
	Totale					10,86		10.000	108.600
24	Porte int. in legno abete tamburrato, ad un battente, pitt. ecc.	7		0,90	2,20	13,86		8.500	117.810
25	Imbotti in legno abete per finestre, porte int. ed est.								
	Porte esterne	2x2		0,30	2,70	3,24			
		2	I,24	0,30		0,74			
	Finestre	2x2		0,30	2,70	3,24			
		2	I,74	0,30		I,04			
	Porte interne	6x2		0,25	2,20	6,60			
		6	0,90	0,25		I,35			
		1x2		0,50	2,20	2,20			
		I	0,90	0,50		0,45			
	Totale imbotti					18,86		3.500	66.010
26	Contromostre e mostre in legno abete								
	Porte esterne	3x2	2,80			16,80			
		3	I,25			3,75			
	Finestre	2x2	2,80			11,20			
		2	I,80			3,60			
	<i>A riportarsi</i>					35,35			I. 701.380

Num. d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI	N. degli oggetti	DIMENSIONI			QUANTITA'		Prezzo	IMPORTO
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Positiva	Negativa		
	<i>Riporto</i>					35,35			I.70I.380
	3x2 I,70					10,20			
	Ix2 I,80					3,60			
	2x2 0,90					3,60			
	Porte interne 7x4 2,30					64,60			
	7x2 0,90					12,60			
	Totale mostre					129,95		450	58.477
27	Avvolgibili in plastica	3		I,70	I,80	9,18			
		2		0,85	I,80	3,06			
	Totale avvolgibili					12,24		6.000	73.440
28	Cassonetti copri avvolgib.					5		4.000	20.000
29	Travertino dello spess. di								
	cm. 3 per soglie e imbotti								
	Imbotti porte esterne	Ix2		0,20	2,70	I,08			
		IxI	I,20	0,20		0,24			
	soglie	IxI	I,20	0,30		0,36			
	finestre	Ix2		0,20	I,60	0,64			
		IxI	I,70	0,20		0,34			
	soglie	IxI	I,70	0,30		0,51			
	Totale travertino mq.					3,17		6.000	19.020
30	Rivestimento pareti con								
	piastrelle bianche I5xI5								
	Bagno	2		2,00	I,65	6,60			
		2		3,55	I,65	11,71			
	A detrarre vano porta			0,90	I,65		I,48		
	<i>A riportarsi</i>					18,31	I,48		I.872.317

