

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

(Legge 30/12/60 n.1676)

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI IN OSTUNI ALLA VIA PROV.LE PER S.MICHELE SAL.NO.

IMPORTO A BASE D'ASTAL. 150.370.000=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DELL'1,80%L. 147.663.340=

IMPRESA: SASSO LUCIANO da OSTUNI.

CONTRATTO: 21/2/72 reg; a Brindisi il 22/2/1972

al n.371 mod.I.

VARIATO CON ATTO AGGIUNTIVO DEL 21/3/74 n.5606

reg. a Brindisi il 27/3/74 al n.1198 mod;I

A BASE D'ASTA.....L. 130.368.000=

AL NETTO DEL RIBASSO DELL'1,80% L.128.021.376=

PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA PER COMPLESSI+
VE LIRE 32.097.600

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E DI ACCETTAZIONE
DI NUOVO PREZZO

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno 26
del mese di giugno in Brindisi;

PREMESSO:

-che l'Impresa Sasso Luciano da Ostuni, ha assunto
i lavori di costruzione di case per lavoratori agri-
coli dipendenti in Ostuni alla Prov.le per S; Miche-

32.097.600
ribasso 574.757
31.519.843
importo netto

le SAL.no, per un importo di L.147.663.340=Ridotto
con il predetto atto aggiuntivo a L.128.021.376
al netto del ribasso d'asta dell'1,80%

-che per il completamento e l'agibilità dell'intero complesso in costruzione é necessario sistemare l'intero piazzale e relativa rete stradale di accesso e svincolo per la Prov.le per S. Michele Sal.no; come da planimetria alligata all'intera progettazione;

-che i prezzi applicati sono quelli, riportati nella perizia stessa, non essendo riportati nel Capitolato speciale d'appalto, di cui al contratto su richiamato per un ammontare complessivo dei lavori di L.32.097.600 da cui dovrà detrarsi il ribasso d'asta dell'1,80%;

-la suddetta Impresa Sasso Luciano, presa visione di quanto su descritto:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare, senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia innanzi descritta, agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso dell'1,80% di cui al Capitolato speciale d'appalto alligato al contratto su richiamato;

-di accettare il seguente nuovo prezzo, non previsto dal contratto principale da assegettarsi allo stesso

ribasso dell'1,80% di cui al contratto stesso.

NUOVI PREZZI

1)- Provvista e posa a dimora di materiale di qualsiasi natura, riveniente dalla risulta, di lavori per riempimento e colmamento dislivelli sino alla quota prevista dal Capitolato d'Appalto :

mcw 14.952 x L. 1300 L. 18.391.100=

2)- Scavo di terra e roccia calcarea compatta ed oneri come al precedente n;1):

mc; 95 x L. 5000 L. 47.500=

3)- Provvista e posa in opera di ossatura di pietrame per primo strato (sottofondo fondazione) della massicciata stradale, formata con pietrame di rientranza di cm.20, collocate con la coda in alto e la faccia larga in basso ben accostata a mano e con interstizi serrati a forza, con martello, mediante scaglie, tra le guide longitudinali ai margini del capostrada ed in mediana e con altre trasversali di distanza di ml.3,50, compresa la saturazione con sabbione fino a spianamento, parallelamente alla sagoma superiore, con materiale non argilloso, arido, dello spessore di cm.25:

mcw 656 x L. 4300 L. 2.820.800=

4) - Provvista e spianamento di pietrisco per massicciata stradale, previa configurazione per la mi-

sura per 2/3 delle dimensioni di 40+70, per 1/3 di
 pietrisco mezzanello 25-40 e pietrischetto 15-25,
 nelle proporzioni atte a ridurre i vuoti, secondo
 DD.LL. e cilindratura meccanica del tipo semichiu-
 so per strade da sottoporre a trattamento protetti-
 vo, con rullo da 16 tonn.; e con passate necessarie
 alla sedimentazione ed assestamento del pietrischet-
 to, con ricarichi di pietrischetto minuto, ove neces-
 sario:

mc. 1063 x L. 3000.....L. 3.189.000=

5)- Trattamento della massicciata con tappeto bitu-
 mato, previa spolveratura del capestrada portata fi-
 no a mettere in evidenza il mosaico della massicciata,
 successivo spandimento di emulsione di bitume, con
 spruzzatrice meccanica, fino alla saturazione della
 massicciata e spargitura dell'aggregato composto
 da pietrischetto e graniglia livida da 8mm., pre-
 cedentemente bitumati con mescolatore, impiegando
 Kg. 80 di bitume al 55% per mc.

Cilindratura meccanica con rullo da 10 tonn., fino
 alla perfetta occlusione e saturazione del capestra-
 da. Lo spessore del manto è come in prescrizione di
 mm. 15:

mq. 3255 x L. 1500.....L. 4.882.500=

6)- Provvista e posa in opera di cordani in pietra

calcarea, riveniente dalle cave locali delle dimensioni di cm.30x18, smussati e lavorati, a grana media, di una lunghezza non superiore a cm.70, su letto di calcestruzzo cementizio a Kg;200 di cemento dello spessore di cm.10 e con malta cementizia ai giunti:

ml.300 x L. 3000.....L. 900.000=

7)- Provvista e posa in opera di pavimentazione di pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica, su letto di malta idraulica:

mq. 398 x L. 2900.....L. 1.154.200=

Di estendere ai nuovi lavori il deposito cauzionale già prestato per il contratto principale;

-di accettare l'esecuzione dei nuovi lavori agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto alligato al contratto principale; per cui l'importo dei lavori suppletivi eleva l'importo complessivo da L.128.021.376 a L.159.541.219 fermo restando le L.31.519.843 (l'importo dei lavori a farsi), il tutto al netto del ribasso d'asta dell'1,80%.


Il presente atto va sottoposto a registrazione fiscale, con le agevolazioni previste in materia di edilizia popolare e di cui alla legge 14/2/63 n.60 e precedenti, in favore delle case popolari.

Fatto, letto, sottoscritto e confermato dalle parti nel giorno, mese ed anno sopra indicato e si conviene

che il presente atto, mentre é impegnativo, sin da
ora, per l'Impresa, lo sarà per la Stazione Appaltan-
te solo dopo l'intervento ~~per~~ dell'approvazione
da parte dell'Autorità Tutoria


L'IMPRESA

(SASSO Luciano)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dot. Ing. Giovanni Modentino)



LA STAZIONE APPALTANTE

IL DIRETTORE TECNICO

(Dot. Ing. Antonio Longo)

