

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
...
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5/8/978, n° 457 - 3° Biennio.

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari

...
in Brindisi - Quartiere S. Elia - Via Mantegna - Palazzina ex INCIS.

IMPRESA: Aldo ROLLO - Brindisi.

PERIZIA DI VARIANTE


computo metrico e stima

...

Brindisi, li 2/7/1985

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Vito SAVINO)



Visto:

L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		<u>LAVORI ESEGUITI</u>								
1	324/2c	- Provvista e... di tubazione nera senza saldatura... $\varnothing$ 2". La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				ml		88,20	22.000	1.940.400
2	324/2d	- Provvista e... di tubazione nera senza saldatura... $\varnothing$ 1"1/2. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				ml		55,40	18.700	1.035.980
3	324/2e	- Provvista e... di tubazione nera senza saldatura... $\varnothing$ 1". La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				ml		106,14	12.650	1.342.671
4	219	Fornitura e posa in opera di saracinesche in bronzo, del diametro interno di 2". La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				n°		4,=	56.000	224.000
5	22	Smontaggio di tubatura di... ferro. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				ml		270,80	4.500	1.218.600
6	324/3c	- Fornitura di cappette in materiale... del diametro di 2". a riportare								5.761.651

[illegible]

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITA		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								8.014.486
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				n°		1,=	1.350.000	1.350.000
13	90	Conglomerato cementizio ma- gro.								
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mc		12,85	55.600	714.460
14	92	Fornitura e posa in opera di ferro omogeneo.								
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				Kg		64,20	1.200	77.040
15	29	Svellimento di lastrici so- lari.								
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		717,15	6.500	4.661.475
16	23a	Rimozione di opere di mar- mo... per lastrame fino a cm. 5 di spessore.								
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		154,34	5.000	771.700
17	40/4	Rimozione di ringhiere in ferro.								
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		139,70	2.500	349.250
18	15	Taglio a forza di muratura di qualsiasi specie.								
		La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mc		10,92	75.000	819.000
		a riportare								16.757.411

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								48.889.211
25	123	Lastre di Corsi... poste in opera per formazione di mappette.				mq		66,62	15.000	999.300
26	35/c	Taglio di muratura per formazione di tracce. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		153,78	5.200	799.656
27	34	Taglio a forza di strutture in c.a. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mc		0,21	223.000	46.830
28	31	Demolizione di pavimenti di qualsiasi specie. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		10,86	3.500	38.010
29	11	Gettata di pietrame calcareo. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mc		1,63	21.000	34.230
30	89	Conglomerato cementizio per strutture. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mc		0,10	160.000	16.000
31	112	Massetto di conglomerato cementizio. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		33,01	6.600	217.866
		a riportare								51.041.103

[illegible]

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								73.398.864
39	26	Smuratura di infissi di qualsiasi genere. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		23,40	4.500	105.300
40	323/2	Infissi di vetrata. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		14,45	127.000	1.835.150
41	323	Fornitura e posa in opera di portone principale. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		8,95	218.500	1.955.575
42	320	Fornitura e posa in opera di vetri semidoppi. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		16,56	20.000	331.200
43	322	Fornitura e posa in opera di vetri retinati. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		2,53	26.000	65.780
44	352	Sistemazione di chiusini stradali. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				n°		1,=	21.500	21.500
45	160	Fornitura e posa in opera di... finestrini. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				Kg		19,30	5.450	105.185
		a riportare								77.818.554

[illegible]

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								82.607.109
		al 2° S.A.L.				ml		24,20	6.000	145.200
53	154	Intonaco comune liscio per pareti esterne. La quantita' contabilizzata al 2° S.A.L.				mq		330,39	11.900	3.931.641
		Sommano				L.				86.683.950
		<u>LAVORI DA ESEGUIRE</u>								
54	159	Fornitura e posa in opera di ferro lavorato.								
		Montanti cancelli: 2			35,00Kg		70,00			
		2			43,00Kg		86,00			
		Pannelli cancelli carrabili:								
		1			105,= Kg		105,00			
		1			97,= Kg		97,00			
		Pannelli cancello pedonabi-								
		le: 1			72,= Kg		72,00			
		1			66,80Kg		66,80			
		Sommano				Kg		496,80	3.800	1.887.840 ✓
55	2b	Scavo di terreno... ma in sezione ristretta... ese- guito a mano.								
		Per fondazione montanti di rinforzo ringhiera: 28	0,60	0,45	0,45	mc		3,41	19.900	67.859 ✓
56	91	Conglomerato cementizio ma- gro.								
		Fondazione montanti di rin- forzo ringhiera:								
		i mc. del n° d'ord. prece- a riportare								1.955.699

[illegible]

N d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								2.953.271
		per impianto di riscaldamento tubazione di mandata e di ritorno. i mq. del n° d'ord. precedente:				mq		81,76	3.500	286.160
61	2b	Scavo di terreno... in sezione ristretta... eseguito a mano. Per formazione del cunicolo per impianto di riscaldamento tubazione di mandata e di ritorno; i mq. del n° d'ord. precedente: mq. 81,76 x 0,35 =				mc		28,62	19.900	569.538
62	196	Cunicolo interrato a sezione rettangolare. Per tubazione di mandata e ritorno impianto di riscaldamento:				ml		105,15	33.000	3.469.950
63	198	Lastroni in cemento armato. Per la copertura del cunicolo: i mq. del n° d'ord. 110:				mq		81,76	30.000	2.452.800
64	198/2	Fornitura di tubazioni di resina sintetica... del diametro interno di mm. 100. Pluviali: la quantità della perizia di progetto: a riportare				ml		72,58	13.500	979.800
										10.711.519

[illegible]

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								59.485.543
70	19	Spicconatura di intonaci di qualsiasi tipo. Intonaci tamburrati vani scala: la quantità prevista nella perizia di progetto:				mq		20,00	3.500	70.000 ✓
71	157/7	Fornitura e posa in opera di rete in vetro resina. Per riprese di intonaci vani scala: la quantità prevista nella perizia di progetto:				mq		20,00	3.000	60.000 ✓
72	133	Intonaco civile liscio a tre strati. Per ripresa di intonaci vani scala: la quantità prevista nella perizia di progetto:				mq		20,00	10.500	210.000 ✓
73	137	Sovraprezzo per intonaci eseguiti in tratti isolati. Per ripresa di intonaci vani scala: la quantità prevista nella perizia di progetto:				mq		20,00	1.950	39.000 ✓
74	286	Tinteggiatura di pareti interne e soffitti a tempera. Vano scala C: soffitto: rampe:	2,40	5,40		mq	12,96			
			10	1,00	3,00	mq	30,00			
		a riportare				mq	42,96			59.864.543

[illegible]

N d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								65.523.607
		perizia di progetto:				mq		239,90	13.500	3.238.650
79	290	Dipintura di infissi in le- gno. Dipintura degli infissi in legno: la quantita' prevista nella perizia di progetto:				mq		282,14	7.000	1.974.980
80	282/3	Sigillatura con mastice ai siliconi. Sigillatura degli infissi esterni in corrispondenza delle soglie: la quantita' prevista nella perizia di progetto:				ml		160,90	4.000	643.600
81	39	Demolizione di pavimenta- zione costituita da massic- ciata. Per dar luogo allo scavo per la rete fognante delle pal. A e B necessaria per l'allaccio autonomo EAAP: la quantita' prevista nella perizia di progetto:				mq		46,80	5.500	257.400
82	2a	Scavo di terreno vegetale... in sezione ristretta ese- guito con mezzi meccanici. Per la rete fognante delle pal. A e B necessaria per l'allaccio autonomo all'EAAP: a riportare								71.638.237

[illegible]

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto								77.277.277
		perizia di progetto:				mc		46,80	16.500	772.200 ✓
87	341	Formazione di corpo stradale. Per ripristinare la pavimentazione stradale dopo i lavori fognanti: la quantità prevista nella perizia di progetto:								
						mq		46,80	16.000	748.800
88	199	Fornitura e posa in opera di tubazioni in ferro zincato... del Ø interno di 2". Sostituzione di alcuni tratti di tubazione per impianto idrico: la quantità prevista nella perizia di progetto:								
						ml		55,00	26.000	1.430.000
89	342	Pavimentazione stradale formata da strato di usura. Sistemazione esterna: la quantità prevista nella perizia di progetto:								
						mq		622,60	4.000	2.490.400
90	NP1	Zincatura di manufatti in ferro. Realizzazione della nuova ringhiera di recinzione del lotto: la quantità della voce n° 38 d'ord. la quantità della voce n°								
		a riportare				Kg	6408,10			82.718.677
						Kg	6408,10			

N. d'ord.	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	MISURE			Unità di misura	QUANTITÀ		Prezzo unitario	Importo
			lunghezza	larghezza	altezza		parziali	totale		
		Riporto				Kg	6408,10			82.718.677
		54 d' ord.				Kg	496,80			
		Sommano				Kg		6904,90	1.100	7.595.390
		TOTALE				L.				90.314.06
						L.				86.683.950
		SOMMANO				L.				176.998.017
		A detrarre il ribasso d' asta del 6,60°/°:				L.				11.681.869
		RESTANO				L.				165.316.148