H = 5.10 - 4.10 = mt. 1.00 Extra Forfait

	PILASTRO N°1 - 1'	PILASTRO N°2 - 2'	PILASTRO N°3 - 3'	PILASTRO N° 4'	PILASTRO N°5 - 5'	PILASTRO N°6 - 6'	PILASTRO N°7 - 7'	PILASTRO N°8 - 8'	PILASTRO N°9 - 9'	PILASTRO N°10 - 10'	PILASTRO N°11 - 11'	PILASTRO N°12 - 12'
1° ORDINE	Ammorsa = 2.40 L=1.46 3 ϕ 16 staffe ϕ 6 passo 1.50 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3ϕ16 staffe ϕ6/15*	3ϕ16 staffe ϕ6/15*	3ϕ16 staffe ϕ6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	3 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*
2° ORDINE	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2ϕ12 4ϕ16 staffe ϕ6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*	2 ϕ 12 4 ϕ 16 staffe ϕ 6/12*
3° ORDINE	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*
4° ORDINE	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*	4 ϕ 16 staffe ϕ 6/15*
5° ORDINE								4 ϕ 16			4 ϕ 16 staffe ϕ 6 15	

Cem. 3 ql 730 mc/ql
Tondini 4 ϕ 50 - 50
da 4 ϕ 2 225 Kg cma.

GESTIONE CASE LAVORATORI (legge 14.2.1963 n° 60)	INTERVENTO n° 82		STAZIONE APPALTANTE: I.A.C.P.
RIONE COMMENDA - BRINDISI - EDILIZIA SOVVENZIONATA AREA A PALAZZINA D2		data	agg.
TABELLA PILASTRI RAPP. 1:50		archivio	4 D
Dott. ing. L. POTÌ	EDILIZIA	visto	nota
Dott. ing. N. VIVARELLI SCAMASCIA	IMPIANTI		
Dott. ing. G. CASANOVA	STRUTTURE		
Dott. ing. A. MALDARI	PROGRAMMAZIONE		
DIREZIONE LAVORI	I.A.C.P.	controllo	visto