

38c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - LOTTO A/2 - Legge 14.2.1963

n° 60 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.I. 1312 -

Cantiere 3151/BR.=

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ri-

basso d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi

il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I.=

- 1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=

- 2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

- 3° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

- 4° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

- 5° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

- 6° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... £. 47.809.318.=

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno ventuno del mese di luglio in Brindisi, tra il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei Lavori e L'Im- presa Sardella Luigi & Figli, s.r.l. - FASANO - appal- tatrice dei lavori sopraindicati, premesso che nel cor- so dei lavori si è riscontrata la carenza di alcune opere e la totale mancanza di altre opere indispensabili per il completamento dei lavori medesimi, si è proceduto alla redazione della perizia suppletiva.=

In conformità del disposto degli art. 21 e 22 del Re- golamento 25.5.1895 n° 350, si sono concordati i se- guenti nuovi prezzi:

N.P.6)-

Fornitura e posa in opera di tubazione Ø 100 in resina pesante, collocata a dimora su letto di calcestruzzo ben spianato e a perfetto piano.-

Al metro lineare lire duemilaottocento.= Al mq. £. 2.800.=

N.P.7)-

Scavo a sezione ristretta di massicciata stradale e vespaio di pietra calcarea a pareti determinate, compre- so l'ammassamento, rimozione e trasporto delle materie scavate ed il trasporto a discarica delle materie esu- beranti.=

Al metro cubo lire tremilacinquecento. = Al mc. £. 3.500.=

N.P.8)-

Rifacimento massicciata stradale, vespaio pietra calcarea
cilindratura, ove si è proceduto allo scavo per il
rinterro dei cavi di canalizzazione allaccio ENEL.=

Al metro cubo lire milleottocento. = Al mc. £. 1.800.=

N.P.9)-

Fornitura e posa in opera di massicciata stradale, co-
stituita:

da tout-venant per strato di base dello spessore di
cm. 70, composto di materiale litoide proveniente da
cave naturali di granulometria mista e della pezzatura
massima di cm. 15, comprese le successive rullature
con compressore meccanico da 10 tonnellate, costipato
ed innaffiato.=

Al metro cubo lire tremilaottocento. = Al mc. £. 3.800.=

N.P.10)-

Massetto in calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 200
di cemento tipo 325 mc. 0,800 di pietrischetto calca-
reo all'anello di cm. 3 e mc. 0,400 di sabbia silicea.

Altezza cm. 10.=

Al metro quadrato lire duemilacinquecento. = Al mq. £. 2.500.=

N.P.11)-

Ime come quanto riportato al N.P.10, ma dello spessore
di cm. 15.=

Al metro quadrato lire tremiladuecentocinquanta. £. 3.250.=

N.P.12)-

Fornitura e posa in opera di tubo di cemento pressato del diametro di mm. 150, per condotta fogna, compreso la posa in sito su letto di calcestruzzo, la sigillatura dei giunti ed il bloccaggio con calcestruzzo cementizio.=

Al metro lineare lire duemilaquattrocentocinquanta.=

Al ml. £. 2.450.=

N.P.13)-

Costruzione di pozzetti in calcestruzzo di cemento spessore muri cm. 10, platea fino a cm. 15, intonacati a cemento, di sezione interna cm. 70 x 70, esclusi chiusini in ghisa.=

Cadauno lire quattordicimila.= £. 14.000.=

N.P.14)-

Idem come al N.P.13, ma della sezione interna di cm. 60 x 60.=

Cadauno lire dodicimila.= £. 12.000.=

N.P.15)-

Idem come al N.P.13, ma della sezione interna di cm. 30 x 30.=

Cadauno ; lire ottomila.= £. 8.000.=

N.P.16)-

Casotto per installazione contatore E.A.A.P. compreso

muratura in conci di tufo, incastro a forza nella muratura esistente, intonaco con malta cementizia. =

Cadauno lire trentamila. = £. 30.000. =

N.P. 17) -

Casotto per quadro generale ENEL, compreso muratura incastro a forza nella muratura esistente, eseguito in conci di tufo, intonacato con malta cementizia e successiva applicazione cassetta zincata. =

Cadauno lire sessantamila. = £. 60.000. =

I prezzi si intendono pattuiti alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di Appalto, escludendo il riconoscimento della Revisione Prezzi e saranno soggetti allo stesso ribasso d'asta contrattuale. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =


p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

