

3

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

INTONACI
29/a

////////////////////////////////////

- Costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi - Quartiere
S. Elia - Lotto A/1 - Legge 14.2.1963 n° 60 - Edifici n° 3
Alloggi 80 - Piano d'Intervento n° 1312 - C/3150._

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA..... £. 570.111.226
" al netto del ribasso dello
11,36%..... " 505.346.591

- CONTRATTO n° 5575 del 9.10.1972, registrato a BRINDISI il
16.10.1972 al n° 2149 - Mod. 1.-

- IMPRESA : SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

PERIZIA SUPPLETIVA E DIVARIANTE

- COMPUTO METRICO INTONACO CIVILE -

FABB. "A"

2(19,85 x 2,65) =	mq. 105,20
2(8,40 x 2,65)	" 44,52
2(12,00 x 2,65)	" 63,60
2(5,60 x 2,50)	" 28,00
2(2,05 x 2,80)	" 11,48
2(1,90 x 0,90)	" 3,42
2(2,60 x 1,60)	" 8,32
2(4,00 x 2,00)	" 16,00

a detrarre:

2 x 3 (0,90 x 2,10)	" - 11,34
2 (0,70 x 2,10)	" - 2,94
2(0,60 x 2,60)	" - 3,12
2(3,00 x 0,60)	" - 3,60
4 x 5(8,00 x 3,00)	" 480,00
4 x 5(17,20 x 3,00)	" 1.032,00
2 x 5(18,60 x 3,00)	" 558,00
2 x 5(18,80 x 3,00)	" 564,00
4 x 5(13,90 x 3,00)	" 834,00
4 x 5(15,00 x 3,00)	" 900,00
4 x 5(17,70 x 3,00)	" 1.062,00
3 x 5(6,60 x 3,00)	" 297,00
5(4,90 x 3,00)	" 73,50
4 x 5(14,00 x 3,00)	" 840,00

4 x 5(5,10 x 1,50)	mq. 153,00
4 x 5(8,50 x 1,50)	" 252,00
4 x 5(5,80 x 1,50)	" 174,00
4 x 5(8,20 x 1,50)	" 246,00
4 x 5(16,40 x 1,50)	" 492,00
2 x 5(16,20 x 3,30)	" 534,60
20(2,10 x 1,90)	" 79,80
20(2,40 x 2,20)	" 105,60
20(3,30 x 3,10)	" 204,60XXXXXXXXXXXX
10(8,20 x 1,10)	" 90,20
10(8,30 x 1,10)	" 91,30
20(3,55 x 3,40)	" 241,40
20(3,80 x 3,70)	" 281,20
20(4,90 x 3,45)	" 338,10
15(2,20 x 1,10)	" 36,30
5(1,35 x 1,10)	" 7,42
20(3,60 x 3,40)	" 244,80
20(1,45 x 1,10)	" 31,90
20(2,50 x 1,45)	" 72,50
20(1,50 x 0,25)	" 7,50
20(1,70 x 1,20)	" 40,80
20(2,40 x 1,45)	" 69,60
20(1,80 x 0,25)	" 9,00
20(3,40 x 3,20)	" 217,60
20(1,60 x 2,70)	" 86,40
10(5,60 x 2,50)	" 140,00

a detrarre per porte e
finestre:

6 x 2 x 20(0,90 x 2,10)	" -453,60
20(0,90 x 2,10)	" - 37,80
4 x 20(0,75 x 2,10)	" -126,00
2 x 30(0,75 x 1,50)	" - 67,50
40(1,05 x 2,10)	" - 88,20
10(0,70 x 2,10)	" - 14,70
40(1,20 x 2,40)	" -115,20
80(1,20 x 1,35)	" -129,60
40(0,80 x 2,40)	" - 76,80
50(0,60 x 0,60)	" - 18,00
20(1,20 x 0,60)	" - 14,40
8(0,60 x 2,60)	" - 12,48

SOMMANO

mq.

9.993,31

FABB. "B"

2(25,20 x 2,65)	" 133,56
2(5,20 x 2,70)	" 28,08
2(2,10 x 1,20)	" 5,04
2(2,80 x 1,60)	" 8,96
2(6,00 x 2,65)	" 31,80
2(8,40 x 2,65)	" 44,52

9.993,31

2(1,80 x 1,20)	mq.	4,32
2(2,40 x 1,80)	"	8,64
4 x 5(7,00 x 3,00)	"	420,00
4 x 5(16,40 x 3,00)	"	984,00
4 x 5(18,80 x 3,00)	"	1.128,00
4 x 5(14,20 x 3,00)	"	852,00
4 x 5(15,00 x 3,00)	"	900,00
4 x 5(17,00 x 3,00)	"	1.020,00
4 x 5(6,60 x 3,00)	"	396,00
4 x 5(14,00 x 3,00)	"	840,00
4 x 5(5,20 x 1,50)	"	156,00
4 x 5(8,40 x 1,50)	"	252,00
4 x 5(5,90 x 1,50)	"	177,00
4 x 5(7,50 x 1,50)	"	225,00
4 x 5(16,80 x 1,50)	"	504,00
2 x 5(15,80 x 3,30)	"	521,40
4 x 5(2,00 x 1,50)	"	60,00
4 x 5(3,20 x 0,80)	"	51,20
4 x 5(4,90 x 2,50)	"	254,00
4 x 5(8,30 x 1,10)	"	182,60
4 x 5(3,70 x 3,40)	"	251,60
4 x 5(3,80 x 3,70)	"	281,20
4 x 5(4,90 x 3,60)	"	352,80
4 x 5(2,20 x 1,10)	"	48,40
4 x 5(3,60 x 3,40)	"	244,80
4 x 5(1,70 x 0,90)	"	30,60
4 x 5(2,50 x 1,70)	"	85,00
4 x 5(1,65 x 1,30)	"	42,90
4 x 5(2,10 x 1,65)	"	69,30
4 x 5(2,40 x 2,10)	"	100,80
4 x 5(3,50 x 2,80)	"	196,00
2 x 5(5,20 x 2,70)	"	140,40

a detrarre:

2(1,80 x 0,60)	" -	9,36
6(0,90 x 2,10)	" -	11,34
2(0,70 x 2,10)	" -	2,94
2 x 6 x 4 x 5(0,90 x 2,1)	-	453,60
20(0,90 x 2,10)	" -	37,80
2 x 4 x 5(0,75 x 2,10)	-	63,00
20(0,90 x 0,60)	-	10,80
4 x 2 x 5(0,75 x 2,10)	-	63,00
12 x 2 x 5(0,75 x 0,60)	-	54,00
40(1,05 x 2,10)	-	88,20
2 x 5(0,70 x 2,10)	-	14,70
60(1,20 x 2,40)	-	172,80
60(1,20 x 1,35)	-	97,20
40(0,80 x 2,40)	-	76,80
50(0,60 x 0,60)	-	18,00
12(0,60 x 2,60)	-	18,72
20(1,20 x 0,60)	-	14,40

FABB. "C"

4 x 6(2(4,30 + 3,30)+2(4,45 + 3,80)+ +2(3,40 + 4,40)+2(2,05 + 1,10)+2 x x(3,20 + 3,75)+2(6,00 + 1,10)+ 0,60 +2(0,90)+2(2,00 + 2,10)+2(2,20 + +2,70)+2,70) x 3	mq.	7.545,60
4 x 6(2(2,35 + 1,70)+2(1,40 + 2,35)+ +2(3,20 + 2,50)) x 1,50	"	648,00
4 x 4(2(1,70 + 2,35)+2(1,10 + 2,35)+ +2(2,05 + 1,90)) x 1,50	"	597,60
5 x 3(2(2,60 + 6,40)+2(2,60 + 1,50)) x 3,00	"	1.179,00
4 x 4(2(4,00 + 3,50)+2(4,10 + 2,90)+ +2(2,50 + 2,50)+2,30 + 2(0,75)+4 x x (1,25)+2(5,10 + 1,10)+2(3,50 + +4,00)+2(2,00 + 1,25)+2(1,50 + 2,40)+ +(0,70 + 0,80) x 3,00	"	4.368,00
2((5,00)+3(4,00)+3,00) x 2,50	"	100,00
(2(7,00)+6(2,30)) x 2,50	"	69,50
2(2(3,50 + 4,00 + 2,00 + 8,00 + 4,00)) x 2,50	"	258,00
2((3,50 + 3,00)) x 2,50	"	32,50
(6,50 + 4,00 + 12,00) x 2,50	"	56,25
2(5,00 + 5,00) x 3,50	"	70,00
2(2(3,50 + 2,60)+4(4,20)+8(9,00) +14(3,00)) x 2,20	"	592,24
(2(3,00 + 2,60)+4(20,00) +4(4,20) +14(3,00)) x 2,20	"	311,52
2(2(18,00)+2(8,00)+2(6,00)+ +2(3,00 + 2,60)+ 12(3,00)+2(3,30+ +2,30))) x 2,20	"	660,00
(3(2,60 + 3,00)+2(3,50 x 2,60)) x 2,00	"	46,80
24 x 96,00	"	2.304,00
16 x 80,00	"	1.280,00
portico + centrale termica	"	131,40
cantine	"	356,38
detrazione per porte interne ed infissi:	"	-1.715,74

SOMMANO

mq. 18.891,05

RIEPILOGO:

FABB. "A"	mq.	9.993,31
" "B"	"	9.816,26
" "C"	"	18.891,05

SOMMANO

mq. 38.700,62

38.700,62

da cui detratte le superfici realizzate a

riporto mq. 38.700,62

pannelli di gesso:

mq(1.981,00 + 2(2.233,50)+ 1.827,00
+2(2.541,00)+ 3.621,26 + 2(6.702,36)
= mq.

" 30.382,98

TOTALE

mq. 8.317,64

Pertanto l'ammontare complessivo della superficie da
intonacare, è

mq. 8.317,64 x £. 1.650 = £. 13.724.106

da cui detratto il ribasso d'asta del
11,36%

" 1.559.058

SO OTTENGONO

£. 12.165.048

(dodicimilionicentosessantacinquemilaquarantotto)
che rappresenta quanto spettante all'Impresa.
Brindisi li 26.3.1975

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio Longo)

