

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISE

35034-Costruzione di Case per Lavoratori in Pesano.

- Cooperativa "Casa mia" - 2° Settennio - Via per la Selva - Cantiere 14387.-
- Importo a base d'asta L. 27.550.000
- Ribasso del 2,50%
- Contratto n.1983 del 5/2/1959
- Impresa: CARPARELLI Nicola

PERIZIA SUPPLETIVA

Relazione

Con Mod. I.C. 200 del 18/11/1958 codesta Gestione approvava il progetto per la costruzione di n.1 casa per 2 lavoratori - nel Comune di Fasano - Cooperativa "Casa mia" - 98 alloggi - 63 vani - per l'importo complessivo di L. 33.075.000.=-

I lavori furono appaltati all'Impresa CAMPARELLI
Nicola da Fasano con il ribasso del 2.50%.-

Successivamente fu approvata, con nota del 15
Giugno 1959, una perizia suppletiva per maggiore pro-
fondità delle fondazioni. Ora si è ravvisata la ne-
cessità di recingere adeguatamente l'area di perti-
nenza della palazzina in costruzione onde consentire

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

35034-Lavori di costruzione di Case per lavoratori in Fasano
2° Settennio - Via per la Selva - Cant.14387 - Cooperativa
"Casa mia".-

- Importo a base d'asta £. 27.550.000
- Ribasso £.2,50%
- Contratto n.1983 del 5/2/1959
- Impresa: Carparelli Nicola.-

PERIZIA SUPPLETIVA

Muro di cinta

1/1 - Scavo di terra a sezione
ristretta ecc.

LATO A-D
22,88x0,60x0,60 = mc. 8,24
14,80x0,60x0,60 = " 3,33

sommano mc.13,57 800 £. 10.856,=

2/22 -Calcestruzzo a Kg.200 ecc.

LATO A-B
37,30x0,50x0,20 =mc. 3,73

LATO B-C
37,60x0,30x0,30 = " 3,38

LATO C-D
39,80x0,60x0,25 = " 5,97

LATO D-A
7,60x0,60x0,60 = " 2,74

sommano mc.15,82 6200 £. 98.084,=

3/12- Muratura tutta tufo ecc.

LATO C-D
4,80x0,43x0,25 = mc. 0,52

LATO D-A
38,90x0,50x1,60 = " 31,12

sommano mc. 31,64 4500 £. 142.380,=

a riportare £. 251.320,=

Riporto

£. 251.320,=

4/10 - Muratura tufo e carparo ecc.

LATO C-D

9,70x0,43x0,80 = mc. 3,34

5800

£. 19.372,=

5/11 - Muratura tutta carparo ecc.

LATO A-B

37,15x0,43x0,80 = mc. 12,78

LATO B-C

27,95x0,43x0,80 = " 9,61

LATO C-D

39,30x0,43x0,80 = " 13,52

LATO D-A

38,90x0,43x0,80 = " 13,38

sommato

mc. 49,29

7700

£. 379.533,=

6/21 - Calcestruzzo a Kg. 300

di cemento ecc.

mappetta:

LATO A-B

37,15x0,50x0,10 = mc. 1,86

LATO B-C

27,95x0,50x0,10 = " 1,40

LATO C-D

39,30x0,50x0,16 = " 1,96

LATO D-A

38,90x0,50x0,10 = " 1,94

sommato

mc. 7,16

9000

£. 64.440,=

7/83 - Intonaco di malta bastarda ecc.

mappetta:

LATO A-B

37,15x0,75 = mq. 27,86

LATO B-C

27,95x0,75 = " 20,96

LATO C-D

39,30x0,75 = " 29,47

LATO D-A

38,90x0,75 = " 29,17

sommato

mq. 107,46

250

£. 26.865,=

8/53 - Rasolato calcareo ecc.

Pavimentazione fascia di

accesso alla scala:

12,70x2,50 = mq. 31,75

1500

£. 47.625,=

Totale

A riportare

£. 789.155,=

Riporto	£. 789.155,=
a dedurre il ribasso del 2,50%	£. 19.728,87
Restano nette lire	£. 769.426,13
ed in c.t.	£. 769.877,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



la sistemazione delle superfici interne oltre che a delimitare i confini e tenere separata la zona dalla strada nazionale che corre lungo il fronte principale della stessa. =

Pertanto si è provveduto a redigere la presente perizia suppletiva che comprende scavi, calcestruzzi e murature per la costruzione dei muri di cinta oltre ad una fascia di pavimento in basolato calcareo che congiunge l'ingresso del muro di cinta con quello della scala per un importo complessivo netto di L.769.877. =

A tale spesa si farà fronte con le somme a disposizione della Gestione INA-CASA riportate nel quadro economico aggiornato dei lavori comunicato con la nota 15/6/1939 e ammontante a L.769.877. =

Nel sottoporre all'approvazione la presente perizia si chiede, pertanto, l'autorizzazione dell'impegno della somma come innanzi specificato; i lavori rientrando nel quinto d'obbligo saranno affidati alla medesima Impresa agli stessi patti e condizioni e con il medesimo ribasso d'asta. =

Da parte della presente relazione la stima dei lavori. =

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)

Olindo Angelini

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE



Com. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)