

8

Progetto di Case Popolari in FRANVACILLA FONTANA -
5° e 6° Lotte - Legge 2.7.1949 n° 408 - Es.1957/58 -
Impresa : SCHIAVONE Lorenzo
Importo complessivo L. 42.000.000.=
Importo a base d'asta L. 39.600.000.=
Contratto n° 1798 del 3.7.1958 registrato a Brindisi
il 7.7.1958 al n° 32 Mod.I Vol.111.=

Relazione

Con D.M. n.3708 dell'8.4.1958 registrato alla Corte dei Conti il 2.5.1958 reg.21 LL.PP. foglio 158 il Ministero dei LL.PP. concedeva a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il contributo di cui alla Legge 2.7.1949, n° 408 su un programma costruttivo di L. 250.000.000 annesse per l'esercizio 1957/58.-

In detto programma vi era incluso il progetto per la costruzione di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA che il Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - approvava con nota 28.4.1938 n.7181.-

I lavori affidati all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo

con contratto n° 1798 del 3.7.1958 sono stati iniziati il 12.7.1958 e dovranno essere ultimati l'11 luglio 1959.=-

La presente perizia comprende lavori di scavo a sezione ristretta per fognatura e relative opere non previste con contratto principale e la sistemazione di parte del piazzale interno con pavimentazione di pietrini di cemento. L'importo di tali lavori ammonta a L. 735.500.= oltre a L. 36.700.= per spese generali e quindi complessivamente L. 772.200.=

A tale spesa si farà fronte con la somma riveniente dall'economia conseguita con il ribasso d'asta ammontante ad un totale di L. 772.200.=

Nel sottoporre all'approvazione Superiore la presente perizia suppletiva si chiede l'autorizzazione da impegnare l'importo di L. 772.200.= come innanzi detto e ad affidare i lavori alla medesima Impresa con ordine di servizio.=-

Brindisi, li 2 maggio 1959.=-

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con/te Ubaldo VALLANINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Progetto di Case Popolari in FRANCAVILLA FONTANA - 5° e 6° Lotto -
Via Mozzoni - Legge 2.7.1949, n° 408 - Esercizio 1957/1958.==

IMPRESA : SCHIAVONE Lorenzo

Importo complessivo£. 42.000.000.==

Importo a base d'asta;£. 39.600.000.==

Importo netto contrattuale£. 38.827.800.==

==0==0==0==0==0==

PERIZIA SUPPLETIVA

1/1) - Scavo di terra per fognatura :

(quantità non prevista)

$2(38,00+10,00)0,50 \times 1,60 = \text{mc. } 76,80$

$2 \times 12,00 \times 0,50 \times 1,60 = " 19,20$

$(30,00+10,50) \times 0,50 \times 1,80 = " 36,45$

sommano	mc. 132,45	800	£. 105.960.==
	=====		

2/22) - Calcestruzzo a Kg.200, ecc. :

(spiane per sottofondo tubazione Ø
150 per fognatura)

$2(38,00+10,00)0,50 \times 0,05 = \text{mc. } 2,40$

$2 \times 12,00 \times 0,50 \times 0,05 = " 0,60$

$(30,00+10,50) \times 0,50 \times 0,05 = " 1,01$

sommano	mc. 4,01	6.200	£. 24.862.==
	=====		

3/59) - Tubi cm. cm. Ø 150 per fognatura :

(maggiore quantità oltre il previsto)

$30,00 + 10,50$	= m. 40,50	950	£. 38.475.==
	=====		

A Riportare	£. 169.297.==
-------------	---------------

Riporto

£. 169.297.==

4/29) - Massetto in calcestruzzo per mar-
ciapiedi :

(quantità non prevista)

cortile :

37,00 x 13,60

= mq. 503,20

370

£. 186.184.==

5/36) - Pavimentazione con pietrini :

Cortile :

superficie pari al masset-
to

= mq. 503,20

780

£. 392.496.==

6) - Per piccoli lavori

£. 2.500.==

SOMMARIO

£. 750.477.==

a dedurre il ribasso dell'1,95%

£. 14.634,30

RESTANO NETTE £. 735.842,70

ED IN CIFRA TONDA £. 735.500.==

A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Per spese generali 5%

£. 36.700.==

TOTALE COMPLESSIVO £. 772.200.==

Brindisi, 11 2 maggio 1959.==

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto :

IL PRESIDENTE

Comm. Con/te UBALDO MALLARINO)