

INA-CASA - ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI CAROVIGNO - CASE PER LAVORATORI

RELAZIONE

(a) Alloggi da va ni legali	(b) Numero Alloggi	(c) Superf. mq. di o- gni alloggio	Prodotto bxc	Numero vani axb
5	6	(1) 62,36	374,16	30
5	6	(2) 60,67	364,02	30
Totali	12		738,18	60

(1) mq. 62,36 + 4,39 di terrazza loggia

(2) mq. 60,67 + 8,45 " " "

B) Superficie coperta all'esterno muri perimetrali

mq. 168,58 x 2 =

mq. 337,16
=====

C) Cubatura da marciapiede a piano di calpestio della
terrazza

mc. 1989,24 x 2 =

mc. 3978,48
=====

Il progetto prevede il ripetersi in due edifici uguali di forma e volume .

Ogni edificio è di tre piani e servito da una scala con due alloggi per ripiano, per un totale di n. 6 alloggi per edificio.

Le scale raggiungono tutte le terrazze di copertura dei fabbricati, previste praticabili .

Tutti gli alloggi sono di dimensioni e superficie minima, tenendo conto del carattere economico delle costruzioni .

Ciascun alloggio è provvisto di terrazza per soggiorno e pranzo e di bucatoio situato in cucina e possibilmente di piccola legnaia nello scantinato.

Dal lato costruttivo gli edifici sono previsti con strutture di tufo locale e solai misti di cemento armato e laterizi . Le fondazioni saranno a cavi continui riempiti in calcestruzzo . L'esterno dei fabbricati sarà intonacato a calce e cemento fratazzato, con basamento in tufo "Carparo" squadrate e in vista dell'altezza di cm.104.

Per tutte le rifiniture interne sono previsti materiali con caratteristiche tecniche di uso corrente nelle case economiche, come pavimenti in marmette di graniglia, intonaco civile, tinteggiatura a calce, etc. . Le facciate saranno tinteggiate in color bianco avorio

con persiane e balconi di colore verde .

Le balaustre delle terrazze , i portafiori, etc. saranno meglio definiti nei successivi particolari costruttivi.