

CONGLOMERATO - CEMENTI 2:0 - PALAZZINA TIPO - in linea PIANTA FONDATION

N. d'ordine	N. di tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale	Unitario	Totale
								Lire	Lire
		<i>Riporto</i> Conglomerato cementizio per fondazioni Trase roversie, nelle proporzioni di kg 300 di Cemento Portland (H. p. 425), ecc.							
		Trase e Roversie 17-18-19-20-21-22-23							
			23,56	1,60	0,30	mc. 11,30			
			23,56	0,40	0,90	mc. 8,47			
		Trase Roversie 9-10-11-12-13-14-15-16							
			23,56	1,60	0,30	mc. 11,30			
			23,56	0,40	0,90	mc. 8,47			
		Trase Roversie 1-2-3-4-5-6-7-8							
			23,56	1,60	0,30	mc. 11,30			
			23,56	0,40	0,90	mc. 8,47			
		Trase 17-9-1 e 8-16-24							
		2x 6,30	0,85	0,30	mc. 3,21				
		2x 6,30	0,35	0,70	mc. 3,08				
		Trase 20-12 e 21-13							
		2x 3,90	1,30	0,30	mc. 3,06				
		2x 3,90	0,30	0,70	mc. 1,64				
		Trase di collegamento 2-10-18 e 7-15-13							
		2x 6,30	0,30	0,40	mc. 1,51				
		Trase di collegamento 9-17-10-18-11-14-20 e 16-24-15-23-14-13-21							
		2 8,30	0,30	0,40	mc. 2,16				
		Trase di coll. 10-11-18-19-14-15-22-23							
		2 3,20	0,30	0,40	mc. 0,77				
		Trase di coll. 3-11-14-16-4-12- 5-13-10-2-7-15;							
		6 2,50	0,30	0,40	mc. 1,80				
		Trase di collegamento 11-18-19 e							
		A Riportarsi							

N. d'ordine	N. di tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			QUANTITÀ		PREZZO	
			Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale	Unitario	Totale
								Lire	Lire
		Riporto							
		Tavole 16-22/23							
		2 x	3,60	0,30	0,40	mc. 0,86			
		Tavole nel 19-20-21-22							
			9,80	0,30	1,20	mc. 10,58			
		n 3	0,50	0,30	1,20	mc. 0,54			
		Pesi per avanzare.							
		4	165	0,15	0,20	mc. 1,19			
						mc. 89,68			
		4 Tentate							
		B	11,10	0,50	0,30	mc. 5,00 6,68			
		A Riportarsi				mc. 96,36			