

Or. Fucile

11

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

13034-Lavori di costruzione case per lavoratori in
Brindisi-Piano 3° anno-vantiere 4287.

Impresa. Antonucci Alberto fu Leucio

Importo contrattuale netto L. 62.776.000

Contratto n.379 del 15/1/1952 reg.a Brindisi il
16/1/1952 al n.860 mod.I.ve

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno
dodici del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 25/2/1952;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori principale
in data 23/3/1953;

VISTO la perizia suppletiva del 26/11/1953;

VISTO la nota della Gestione Ina.Casa n.13034/FA del
5/4/1954 che approva la suddetta perizia sup-
pletiva.

O R D I N A

all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio l'esecuzione
dei suddetti lavori per un maggiore importo di lire

3.678.273 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto originale in data 16/1/1952 con l'aggiunta dei seguenti prezzi nuovi, stralciati dal computo metrico estimativo del contratto principale e concordati con l'Impresa ai sensi dell'art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1895, n. 350 e con lo stesso ribasso del 4,42°/°.

N.P.1-Provvista e posa in opera di lastre di pietra di Trani da cm.2 per zocchetto battiscopa.

Al metro quadrato lire duemilasettecento=====

L. 2.700,==

N.P.2-Cordoncini sagomati di pietra calcarea della sezione fino a 0,15x0,30 della lunghezza minima di cm.50, compreso pezzi in curva lavorati alla boggiarda, e scalpellinati negli assetti su letto di calcestruzzo a Kg.200 di cemento spessore fino a cm.8, con malta cementizia per i giunti.

Al metro lineare lire ottocentocinquanta==L.850,=

N.P.3-Massetto di calcestruzzo a Kg.200 di cemento spianato e battuto dello spessore di cm.5.

Al metro quadrato lire duecentoquaranta==L.240,=

N.P.4-Rivestimento di pareti interne rette o curve anche a piccoli tratti con piastrelle smaltate di 1^ scelta delle dimensioni 15/15 in opera con malta cementizia con piastrella terminale a

becco di civetta, compreso la m~~at~~ta del sottofondo e la sigillatura dei giunti con cemento bianco.

Al metro quadrato lire duemilaottocento===L.2.800,=

N.P.5-Compenso per taglio di muratura ed intonaco per rivestimento con piastrelle o lastre di marmo, compreso l'eventuale smontaggio di rivestimento esistente, la ripresa e la risarcitura dell'intonaco.

Al metro quadrato lire cinquecento===L. 500,=

N.P.6-Costruzione di linea elettrica sottotraccia in tubo Bergman da mm.12 con filo di rame da 8/10 isolato a 500 Volts, compreso cassette di derivazione per ogni alloggio, suoneria a cicala a 220 Volts, pulsante con targhetta .

Al metro lineare lire milleduecento==L.1.200,=

N.P.7-Idem di apriportone elettrico con pulsante in ogni alloggio.

Al metro lineare lire milleduecento==L.1.200,=

N.P.8-Muratura di tufo da cm.20 squadrata su tutte le facce il resto come al n.7/C del Capitolato Speciale d'Appalto.

A 1 metro quadrato lire novecento====L. 900,=

N.P.9-Provvista e posa in opera di ringhiera in ferro battuto semplice, comprese le tenute e le opere murarie.

Al chilogrammo lire duecentottanta===== L. 280,=

N.P.10-Compenso al prezzo del n.7/C per profilature
dei pilastri della recinzione.

Al metro cubo lire mille===== L. 1.000,=

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene protratto al 10/6/1954 intendendosi altresì fissata in data odierna la consegna dei lavori suppletivi.=

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta e sarà registrato a tassa fissa minima a norma dello art.24 della Legge 28/2/1949,n.43.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio...
Visto:

...
IL PRESIDENTE

Registrato a Brindisi

Addi 28 APR. 1954

N. 2164 Mod. II Vol. 110 Foglio

Esatte L. Settecento

di cui L. per G.N.M.

