



Ministero dei Lavori Pubblici

*Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche
per la Puglia con sede in Bari*

COMITATO TECNICO - AMMINISTRATIVO

Adunanza del 24 Luglio 1959

Componenti n° 34

Presenti n° 31

VOTO n° 760

(come da verbale)

OGGETTO - Legge 9.8.1954 n° 640 - I.A.C.P. di Brindisi - Esercizio
1957/58 e 1959/60 - Lavori per la costruzione di case
popolari nel Comune di Francavilla Fontana -
Progetto dell'importo di L. 50.000.000 -
Perizia di variante in data 20.7.1959 di L. 4.618.377 -

I L C O M I T A T O

Vista la provveditoriale n° 700/C del 22 luglio 1959 con cui è
stata trasmessa a questo Comitato, per l'esame ed il parere, la peri-
zia di variante relativa alla costruzione in oggetto;

Vista la relazione 22.7.1959 dell'Ufficio del Genio Civile di
Brindisi;

UDITO IL RELATORE (Aleotti)

PREMESSO:

Il Provveditorato alle OO.PP. di Bari, con nota n° 9033 del
29.4.1959, ha inviato al Ministero dei LL.PP. il contratto n° 2014 di
rep. dell' 8.4.1959, stipulato fra l'I.A.C.P. di Brindisi e l'Impre-
sa Schiavone Salvatore Lorenzo, aggiudicataria dei lavori su citati
con il ribasso del 7,35 %.

Con la stessa nota il prefato Provveditorato ha autorizzato le Istituzioni a consegnare i lavori sotto le consuete riserve di legge in attesa dell'approvazione del contratto.

Il Direttore dei lavori, prima di iniziare i lavori, ha ritenuto opportuno eseguire alcuni saggi di fondazione fino alla profondità di m. 2 nell'ambito del suolo su cui dovranno sorgere le palazzine.

Con l'esecuzione di tali saggi si è constatato che il terreno di fondazione è di natura argilla gialla frammista a sabbia, per cui si è ritenuto opportuno prevedere un carico, da trasmettere sul piano di sedime, non superiore a Kg. 1,50 per centimetro quadrato.

Per ottenere tale carico, il Direttore dei lavori, ha progettato una suola continua in cemento armato di sufficiente superficie di base, regolarmente giustificata da calcoli di stabilità.

E' stata pertanto redatta la perizia di variante, in esame, con cui le previste fondazioni in progetto sono state sostituite come dette da una suola continua in cemento su cui poggierà la muratura in conci di tufo dello spessore di cm. 70 protette con uno strato di idrofugo.

La spesa occorrente per tali opere è di L. 4.618.377 contro Lire 4.552.739 di cui alle previsioni di progetto, come si desume dal parallelo nel computo metrico estimativo.

Ne consegue che non occorre una maggiore spesa potendosi alla differenza di L. 66.000 circa in fondo provvedere nel corso dei lavori.

C O N S I D E R A T O

Che la proposta variante alle fondazioni si riconosce necessaria ed indispensabile ai fini di garantire la stabilità delle costruende palazzine di case popolari;

Che la prevista suola in cemento armato è giustificata da calcoli statici, i cui risultati si ritengono ammissibili;

Che con la predetta variante non vi è alcun aumento di spesa;

Che, trattandosi di variante al tipo di fondazione, è opportuno che l'Impresa sottoscriva un atto di sottomissione con cui dichiara di accettare tale variante senza pretesa di eventuali compensi;

E' DI PARERE

Che l'esaminata perizia di variante, senza aumento di spesa, relativa alle erigende palazzine di case popolari nel Comune di Francavilla Fontana, sia meritevole di approvazione;

Che è opportuno, come detto nei considerato, venga sottoscritto dall'Impresa un atto di sottomissione con cui accetta formalmente tale variante alle fondazioni senza pretesa di compenso alcuno.

IL RELATORE

(A. Alcotti)

Visto: IL PRESIDENTE

(G. Bottiglieri)

Provveditorato alle Opere Pubbliche
con SEDE in BARI

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO
PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO



15

S.A.