

## 6

[illegible]

|                                                   |       |               |
|---------------------------------------------------|-------|---------------|
| Importo netto 1^ perizia suppletiva del 2/12/1968 | ..... | £. 10.969.800 |
| " " 2^ " " " 19/ 2/1970                           | ..... | £. 5.000.000  |

## COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

(non previsti nelle precedenti perizie)

PALAZZINA N° 1

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| 60,00 x 1,30         | = mq. | 78.== |
| 2 x 2 x 10,00 x 1,30 | = "   | 52.== |

lato Ovest

$$2 \times 20,00 \times 1,30 = " 52.==$$

lungo tutto il perimetro ed in  
corrispondenza dei portici

$$285,00 \times 0,75 = " 213,75$$

idem c. s.

$$105,00 \times 0,75 = " 78,75$$

idem c. s.

$$50,00 \times 0,75 = " 37,50$$

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| A Riportare | mq. | 512,00 |
|-------------|-----|--------|

|                                                                          |       |        |       |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------|
| Riporto                                                                  | mq.   | 512,00 |       |           |
| <u>PALAZZINE N° 1 - 2 - 4 - 6</u>                                        |       |        |       |           |
| Portici                                                                  |       |        |       |           |
| 2 x 4 x 10,00 x 0,75                                                     | = "   | 60.==  |       |           |
| Sommano                                                                  | mq.   | 572.== | 715   | 408.980   |
|                                                                          |       | =====  |       |           |
| 2/5 - Pavimentazione di pitrini di cemento, ecc.                         |       |        |       |           |
| <u>PALAZZINE N° 1 - 4 - 6 - 7</u> indicate al numero precedente :        |       |        |       |           |
| sviluppi come per il massetto                                            | = mq. | 572.== | 1.100 | 629.200   |
|                                                                          |       | =====  |       |           |
| 3/1 - Scavo di materie a sezione determinate ristrette, ecc.             |       |        |       |           |
| Riferimento rete fognante :                                              |       |        |       |           |
| <u>PALAZZINA N° 6</u>                                                    |       |        |       |           |
| 80,00 x 0,50 x 1,10                                                      | = mc. | 44.==  | 1.320 | 58.080    |
|                                                                          |       | =====  |       |           |
| 4/7 - Provvista e posa in opera di tubazioni in fibro cemento $\phi$ 150 |       |        |       |           |
| Rifacimento fognatura                                                    |       |        |       |           |
| <u>PALAZZINA N° 6</u>                                                    | = ml. | 80.==  | 1.320 | 105.600   |
|                                                                          |       | =====  |       |           |
| 5/8 - Costruzione di pozzetti in calcestruzzo; ecc.                      |       |        |       |           |
| Per ispezione rete fognante                                              |       |        |       |           |
| <u>PALAZZINA N° 6</u>                                                    | = N°  | 9      | 4.400 | 39.600    |
|                                                                          |       | =====  |       |           |
| 6/9 - Provvista e posa in opera di chiusini per pozzetti, ecc.           |       |        |       |           |
| Chiusino tipo stradale per pozzetto terminale :                          |       |        |       |           |
| <u>PALAZZINA N° 6</u>                                                    |       |        |       |           |
| n° 1 x Kg. 110,00                                                        | = Kg. | 110.== |       |           |
| <u>PALAZZINA N° 3</u>                                                    |       |        |       |           |
| n° 5 x Kg. 65,00                                                         | = "   | 325.== |       |           |
| Sommano                                                                  | Kg.   | 435.== | 275   | 119.625   |
|                                                                          |       | =====  |       |           |
| SOMMANO .....                                                            |       |        | £.    | 1.361.085 |
|                                                                          |       |        |       | =====     |

B) - COMPLETAMENTO ALLOGGI

7/NP.14— Provvista e posa in opera di  
pietra di Trani o Gianecchia  
da cm. 3, ecc.

Pedate scale esterne :

PALAZZINA N° 1

16 x 1,50 x 0,30 = mq. 7,20

PALAZZINA N° 2

4 x 1,50 x 0,30 = " 1,80

PALAZZINA N° 3

12 x 1,75 x 0,30 = " 6,30

18 x 1,50 x 0,30 = " 8,10

PALAZZINA N° 4

19 x 1,75 x 0,30 = " 9,97

19 x 1,50 x 0,30 = " 8,55

PALAZZINA N° 5

8 x 1,75 x 0,30 = " 4,20

8 x 1,50 x 0,30 = " 3,60

PALAZZINA N° 6

7 x 1,75 x 0,30 = " 3,67

16 x 1,50 x 0,30 = " 7,20

PALAZZINA N° 7

8 x 1,75 x 0,30 = " 4,20

3 x 1,50 x 0,30 = " 1,35

PALAZZINA N° 8

4 x 1,50 x 0,30 = " 1,80

Sommano

|  |     |       |       |         |
|--|-----|-------|-------|---------|
|  | mq. | 67,94 | 8.500 | 577.490 |
|  |     | ===== |       |         |

8/NP. 4 - Piantoni in ferro per rinforzo ringhiere ingressi al P.R.

|                |       |          |     |         |
|----------------|-------|----------|-----|---------|
| 2 x 48 x 15,== | = Kg. | 1.440.== | 400 | 576.000 |
|                |       | =====    |     |         |

9/NP.15 - Demolizione di pavimenti di qualsiasi specie, a qualsiasi altezza, ecc.

PALAZZINA N° 6

per ripristino fogna esterna

80,00 x 0,75 = mq. 60.==

per ~~vincolo~~ inversione pen

A Riportare

|  |     |       |  |           |
|--|-----|-------|--|-----------|
|  | mq. | 60.== |  | 1.153.490 |
|--|-----|-------|--|-----------|

|                                                                                                                                                                                      |       |                 |       |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|----------------------------------------|
| Riporto                                                                                                                                                                              | mq.   | 60,==           |       | 1.153.490                              |
| denza lastrici solari                                                                                                                                                                |       |                 |       |                                        |
| 48 x 6,00 x 5,10                                                                                                                                                                     | = "   | <u>1.468,80</u> |       |                                        |
| Sommano                                                                                                                                                                              | mq.   | 1.528,80        | 300   | 458.640                                |
|                                                                                                                                                                                      |       | =====           |       |                                        |
| 10/NP.16 - Copertura a tenuta d'acqua<br>alle terrazze in lastre di<br>Cursi, ecc.                                                                                                   |       |                 |       |                                        |
| Superficie come al numero<br>precedente                                                                                                                                              |       |                 |       | <i>1.762.560</i>                       |
| mq. 1.528,80 - 50,00                                                                                                                                                                 | = mq. | 1.468,80        | 1.200 | <del>1.752.560</del>                   |
|                                                                                                                                                                                      |       | =====           |       |                                        |
| 11/NP.17 - Massetto a pendio, ecc.                                                                                                                                                   |       |                 |       |                                        |
| Per sottofondo lastre di<br>Cursi :                                                                                                                                                  |       |                 |       |                                        |
| superficie idem al numero<br>precedente                                                                                                                                              | = mq. | 1.468,80        | 850   | <i>1.268.480</i><br><del>734.400</del> |
|                                                                                                                                                                                      |       | =====           |       |                                        |
| 12/NP.18 - Compenso per impermeabiliz-<br>zazione intonaco esterno, ecc.                                                                                                             |       |                 |       |                                        |
| Testate a scirocco PALAZZINE<br>N° 1 - 2 - 3 - 4                                                                                                                                     |       |                 |       |                                        |
| 4 x 10,00 x 7,60                                                                                                                                                                     | = mq. | 304,==          |       |                                        |
| Esterno gabbie di scala                                                                                                                                                              |       |                 |       |                                        |
| 3 x 48 x 1,80 x 3,30                                                                                                                                                                 | = "   | <u>807,84</u>   |       |                                        |
| Sommano                                                                                                                                                                              | mq.   | 1.111,84        | 550   | 611.512.                               |
|                                                                                                                                                                                      |       | =====           |       |                                        |
| 13/NP.19 - Provvista e posa in opera di<br>pluviali da cm.10, ecc. compre<br>so taglio a forza nelle strut-<br>ture per l'innesto, compreso<br>altresì il bocchettone in piom-<br>bo |       |                 |       |                                        |
| 48 x 6,10                                                                                                                                                                            | = ml. | 292,80          | 2.100 | 614.880                                |
|                                                                                                                                                                                      |       | =====           |       |                                        |
| 14/NP.20 - Provvista e posa in opera<br>di tubi di ghisa per pluvia-<br>li, ecc.                                                                                                     |       |                 |       |                                        |
|                                                                                                                                                                                      | = N°  | 48              | 8.000 | 384.000                                |
|                                                                                                                                                                                      |       | =====           |       |                                        |

SOMMANO ..... £. 5.709.482

R I E P I L O G O

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| - MAGGIORI OPERE ATTREZZATURA AREA .....     | £. 1.361.085.==                      |
| - MAGGIORI OPERE COMPLETAMENTO ALLOGGI ..... | £. <sup>6.233.562</sup> 5.709.482.== |
| T O T A L E .....                            | £. 7.070.567.==                      |

come risulta dal parallelo economico allegato.=

BRINDISI, <sup>19/7/1971</sup> 10/5/1971.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

