

RT/

ISTITUTO NAZIONALE CASE IMPIEGATI DELLO STATO

(I.N.C.I.S.)

Rep. N. ^{Atti Privati INCIS}

OGGETTO: BRINDISI - Località S. Elia - Costruzione
di un fabbricato "C-D" (Legge n. 422 del
28-3-68) -

Importo netto dell'appalto L. 87.832.710.-

Ribasso contrattuale 9.73%.-

Impresa: Oronzo Protino con sede in Brindi

si - Via Saponea n. 17 -

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER MAGGIORI LAVORI

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso: che con contratto in data 25-10-71 n. 9893

di rep. Atti Pubbl. INCIS, ^{reg. a} Roma Ufficio Atti

Pubblici il 5-11-1971 al n. 19474 vol. 2334, l'Impre
sa Oronzo Protino ha assunto l'esecuzione del lotto
in oggetto in Brindisi S. Elia;

- che in corso d'opera si è ravvisata la necessità
di eseguire maggiori opere di fondazione e di siste
mazioni esterne;

- che pertanto la Direzione dei lavori ha compila-
to apposita perizia di variante e suppletiva per
lavori a misura, per l'importo di L. 1.873.051 (lire
unmilioneottocentosettantatremilacinquantuno);

- che i suddetti lavori sono stati valutati tutti

con i prezzi già previsti dal contratto principale, che è stato necessario inserire il prezzo NP1 come sotto descritto ed il prezzo NP2 per l'impianto di autoclave.

Il sottoscritto Oronzo Prontino, nato a Brindisi il 2-9-1927, unico titolare della Ditta omonima con sede in Brindisi - Via Saponea 17, presa visione della perizia suddetta

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire tutti i lavori di cui alla citata perizia alle stesse condizioni, patti e prezzi del contratto principale e con i 2 NP di cui appresso:
NP1 - Conglomerato cementizio composto con q.li 3 di cemento tipo 325, mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di ghiaia o pietrisco delle dovute pezzature, comprese le casseforme di contenimento, per opere di conglomerato cementizio armato, per plinti, piastre e travate a coronamento di pali e collegamento di plinti, zatteroni, platee generali e simili

al mc. L. 18.000.=

(lire diciottomila)

NP2 - Fornitura e posa in opera di impianto autoclave per n. 15 alloggi composto di autoclave monoblocco, serbatoio matricolato autoclave da lt. 500 in lamiera di acciaio a bagno caldo costruito e collaudato secondo le norme dell'A.N.C.C.; n. 2 elet

tropompe centrifughe con motore chiuso autoventi-
lato, quadro elettrico di comando completo di tele-
salvamatore, pressostato e manometro, tubo flessi-
bile rivestito in maglia di acciaio, rubinetto por-
tamanimetro A.N.C.C., rubinetto di carico, due ali-
mentatori automatici d'aria in bronzo, valvole e
galleggiante di minimo, by-pass per consentire la
erogazione diretta; serbatoio di prima raccolta in
lamiera di acciaio zincato a bagno caldo interna-
mente e esternamente, da lt.4.000, completo di ogni
accessorio, il tutto posto in opera comprese le tu-
bazioni in ferro zincato da $1\frac{1}{2}$ " a partire dall'at-
tacco in centrale proveniente dall'acquedotto, sino
all'attacco con la tubazione di distribuzione de-
gli edifici, compresi materiali di assemblaggio, tu-
bazioni raccordi, pezzi speciali del serbatoio di
riserva e del gruppo elettropompe autoclave, compre-
se linee elettriche tra il quadro ed i vari organi
dell'impianto e le linee a monte del quadro, com-
presa anche la costruzione di un chiusino in ghisa
con tubazione in eternit del $\varnothing$ 100 per il raccordo
al più vicino pozzetto fognante, per lo scarico del-
l'acqua, il tutto funzionante a perfetta regola di
arte - cad. L. 1.500.000.=

(lire unmilione cinquecentomila).

In dipendenza del presente atto la durata dei lavori verrà prolungata di giorni 30 (trenta).

Gli obblighi assunti con il presente atto sono garantiti dalla cauzione prestata per i lavori principali.

La contabilità dei lavori suppletivi verrà fusa con quella dei lavori di cui all'atto di contratto principale e sarà redatto un unico conto finale.

Ai fini fiscali si dichiara che l'importo netto presunto dei lavori, oggetto del presente atto, è di L.1.873.051.= (lire un milione ottocentosettantatremilacinquantuno).

Il presente atto sarà registrato con la sola tassa fissa minima ai sensi dell'art.387 del T.U. delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R.D. 28-4-1938 n.1165.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per la Ditta sottoscritta, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo la superiore approvazione.

Tutte le spese del presente atto, sue conseguenziali e dipendenti, compresa ^{quelle obbligate e} l'IGE e quelle di registrazione, sono ^{di fatto} a carico della Ditta sottoscritta.

IL DIRETTORE PRINCIPALE TECNICO
CAPO DELLA 7^a DIVISIONE LAVORI
(Dott. Arch. Giorgio Bruschi)

L'IMPRESA

