

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26083 - Costruzione di Case per Lavoratori nel Comune di Ceglie Messapico (Brindisi) - 2° Settennio - 2° nucleo - Cantiere n°18049 -

IMPRESA: CARPARELLI Natale - Fasano -

Importo a base d'asta.....L. 48.750.000.==

Importo al netto del ribasso dell'8,05%....." 44.825.625.==

Importo netto 1ª perizia suppletiva
(approv. con nota n°26083/PS del 15.12.1962)....." 3.394.639.==

IIª PERIZIA SUPPLETIVA

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

LAVORI A MISURA

1) 111 - Vespale formato esclusivamente con pietrame calcareo bene disposto per riempimento vani scan- tinato:

Palazzina "B":

9,53x3,68	= mq.	35,07
(5,60+3,93)x2,37	= "	22,59
3,93x2,46	= "	9,67
2,97x1,82	= "	5,40
6,20x1,86	= "	11,53

Sommano mq. 84,26

Palazzina "F":

12,25x4,83	= mq.	59,17
2,40x2,12	= "	5,09
2,07x3,68	= "	7,62
2,62x3,68	= "	9,64
6,31x3,68	= "	23,22

Sommano mq. 104,74

Totale mq. 189,00

mq. 189,00 x 0,30 =

mq. 56,70 1000 56.700

a riportare

56.700

./.

riporto

56.700.-

2/10 - Muratura mista in tufo e
carparo a faccia vista
per compianamento del pia-
no di spiccata in calce-
struzzo cementizio:

Palassina "E" ed "F":

Prospetti

2x2x23,62x0,60x0,81 = mc. 45,92

testate: 2x2x 9,30x0,60x0,81 = " 18,07

Sommario mc. 63,99

5.800

371.142.-

3/12 - Muratura tutta tufo e
malta comune muri inter-
ni per compianamento del
piano di spiccata in cal-
cestruzzo cementizio

Palassina "E":

13,19x0,60x0,81 = mc. 6,41

10,13x0,60x0,81 = " 4,92

6,20x0,60x0,81 = " 3,01

2,47x0,60x0,81 = " 1,20

Sommario mc.15,54

Palassina "F":

9,67x0,60x0,81 = mc. 4,70

12,90x0,60x0,81 = " 6,27

4,93x0,60x0,81 = " 2,39

2x4,93x0,50x0,81 = " 3,99

Sommario mc.17,35

Totale

mc.32,89

4.500

148.005.-

SOMMARIO

575.847.-

a dedurre il ribasso dell'8,05%

46.356.-

RESTANO NETTE LIRE

529.491.-

BRINDISI, 11 7 Dicembre 1963

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto IL PRESIDENTE
(Comm. C. G. te Ubaldo G. VALLARINO)