

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Capitolato Speciale d'Appalto
per la pavimentazione di marciapiedi

Art.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della pavimentazione dei marciapiedi ai fabbricati 3° e 4° lotto siti in Brindisi Via Sicilia per l'importo a base d'asta di £.1.085.000.=

Art.2
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Le opere comprese nell'appalto sono: lo scavo di splatamento, il massetto in calcestruzzo cementizio e la pavimentazione con pietrini di cemento, la fornitura e posa in opera di griglie per imbocco pluviali.=

Art.3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali da impiegare dovranno essere tutti della migliore qualità di commercio, secondo i campioni da sottoporre alla approvazione della Direzione dei lavori.=

Art.4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

In tutto ciò che non sia in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto si richiamano e fanno parte integrante del contratto tutte le disposizioni contenute nel Capitolato generale per gli appalti dipendenti dal Ministero dei LL.PP.=

Sono pure richiamate e formano parte integrante del contratto tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni di ogni genere, anche contro terzi, infortuni e previdenza, sul collocamento ecc., inoltre l'assuntore dovrà osservare:

- i regolamenti e prescrizioni vigenti nel Comune di Brindisi;
- tutte le disposizioni di legge e regolamenti che a completamento o a parziale modifica di quelli vigenti venissero emanati nel corso dei lavori.

Art.5
CAUZIONE

La cauzione provvisoria di cui all'art.5 del Capitolato Generale è fissata in £.50.000 e quella definitiva di cui all'art.7 è fissata nella misura del 5%.=

Art.6
PAGAMENTO IN ACCONTO

Il pagamento in acconto stabilito dall'art.38 del Capitolato

Generale saranno fatti a rate di £.200.000 secondo lo avanzamento dei lavori al netto delle ritenute di garanzia come per legge.=

Art. 7

NORME PER LE MISURAZIONI

Le opere saranno valutate con misure geometriche, lo scavo a mc. con il metodo delle sezioni raggugliate, il massetto e pavimento a mq. di superficie effettiva.=

Art. 8

TEMPO IN CUI DOVRANNO ESSERE COMPIUTI I LAVORI

Il tempo utile entro il quale dovranno essere completati i lavori è fissato in giorni 24 (Ventiquattro) naturali consecutivi, rimanendo stabilita la penale di £.1.000 (mille) per ogni giorno di ritardo.==

Art. 9

CONTO FINALE

Il conto finale verrà compilato entro Venti giorni dalla regolare ultimazione; il certificato di regolare esecuzione verrà fatto entro Un mese dal conto finale. =

Art. 10

PREZZI D'APPALTO

- 1- Scavo di splattamento di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, compreso il trasporto lo spandimento e compianamento e battitura e il trasporto alle discariche di quello esuberante, anche se in misura uguale a quello servito.=
Al metro cubo lire quattrocentottanta ... al mc. £. 480=
- 2- Massetto in calcestruzzo cementizio dosato a Kg. 200 di cemento tipo 500 per mc. 0,300 di pietrischetto calcareo da cm. 1 a 2 e mc. 0,400 di sabbia, ben spianata e battuto spessore minimo cm. 5.=
Al metro quadrato lire duecentocinquanta al mq. £. 250=
- 3- Pavimentazione con pietrini di cemento a 16 scacchi ad alta compressione idraulica, con spessore superficiale non inferiore a mm. 5, in opera con malta idraulica e con cemento puro nei bordi - in opera.
Al metro quadrato lire settecentoquaranta - al mq. £. 740=
- 4- Griglie per imbocco pluviali.=
Ognuna Lire Quattrocento uno £. 400=