

35/a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

- Costruzione di Case per lavoratori in Brindisi - Quartiere  
S. Elia - Lotto A/1 - Legge 14.2.1963 n° 60 - Edifici  
n° 3 - Alloggi n° 80 - Piano Intervento n° 1312 - Cantiere 3150.-

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA ..... £. 570.111.226  
" al netto del ribasso d'asta  
del 11,36%..... " 505.346.591

- CONTRATTO n° 5575 del 9.10.1972 - registrato a Brindisi  
il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. 1.-

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

PERIZIA SUPPLETIVA E DIVARIANTE

~~6000000~~ METRICO DELLA FODERA INTERNA DELLA TOMPAGNATURA E DELLA  
TRAMEZZATURA.

- FABB. "A"

- fodera interna tompagnatura:

|                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| 2 x 5 x 8 x (3,30 x 3,00)  | = mq. | 792,00 |
| 2 x 5 x (9,60 x 3,00)      | "     | 288,00 |
| 2 x 5 ( 4,05 x 3,00)       | "     | 121,50 |
| 2 x 4 x 5 x (0,90 x 3,00)  | "     | 108,00 |
| 2 x 5 x (7,50 x 3,00)      | "     | 225,00 |
| 2 x 2 x 5 x ( 5,50 x 3,00) | "     | 330,00 |
| 2 x 5 x ( 3,90 x 3,00)     | "     | 117,00 |

SOMMANO

mq.

1.981,00

- tramezzatura interna:

m( 20 x 10,60 + 20 x 2,20 +  
+ 20 x 1,45 + 20 x 1,70 + 20 x 1,10 +  
+ 20 x 1,80 + 40 x 3,10 + 20 x 3,70 +  
+ 40 x 3,20 + 20 x 1,80 + 5 x 1,10) =  
ml. 744,50 x 3,00 =

mq.

2.233,50

- FABB. " B"

- fodera interna tompagnatura:

m(4,20 + 0,90 + 0,90 + 7,50 + 0,90 +  
+ 0,90 + 4,00 + 0,10 + 5,70 + 5,70 +  
+ 0,10 + 3,80 + 1,10 + 5,30) = ml.  
ml. 41,10

a riportare mq.

4.214,50

|                                               |         |     |          |
|-----------------------------------------------|---------|-----|----------|
|                                               | riporto | mq. | 4.214,50 |
| $2 \times 5 \times 41,50 \times 3,00$         | =       | mq. | 1.233,00 |
| $2 \times 5 \times 6 \times 3,30 \times 3,00$ | "       |     | 694,00   |

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
| SOMMANO | mq. | 1.827,00 |
|---------|-----|----------|

- tramezzatura interna:

$m(3,10 + 3,70 + 3,10 + 3,20 +$   
 $+ 2,80 + 2,70 + 2,70 + 3,10 + 3,70$   
 $+ 3,10 + 10,20 + 3,20 + 2,80 +$   
 $+ (4 \times 1,10) + 0,80 + 10,70 + 2,00$   
 $+ 2,00 + 10,70 + 1,70 + 1,65 + 1,70$   
 $+ 1,65) = ml. 84,70$   
 $ml. 84,70 \times 2 \times 5 \times 3,00 = mq. 2.541,00$

- FABB. "C"

- fodera interna tompagnatura:

$6(4,10 + 2,55 + 3,25 + 2,35 + 1,15 +$   
 $+ 1,10 + 1,55 + 0,20 + 0,77) \times 3 \times 4 = 1.225,44$   
 $6(4,20 + 3,75 + 4,35 + 1,15 + 2,00 +$   
 $+ 0,70) \times 3,00 \times 4 = 1.162,80$   
 $4(9,30 \times 3,00 \times 4 = 446,40$   
 $4(3,80 + 2,40 + 4,80 + 0,75 + 0,25$   
 $+ 1,20 + 1,50 + 3,95 + 3,05 + 3,35 +$   
 $1,60 + 0,50 + 0,30) \times 3,00 \times 4 = 1.303,20$   
 $2 \times 4,50 \times 3,00 \times 4 = 108,00$   
 $2 \times 8,80 \times 3,00 \times 4 = 211,20$   
 A detrarre Superfici infissi. - 835,78

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
| SOMMANO | mq. | 3.621,26 |
|---------|-----|----------|

- tramezzatura interna:

$24(2(3,80) + 3,30 + 4,50 + 3,40 +$   
 $+ 3,20 + 1,70 + 1,40 + 1,50 + 4,70 +$   
 $+ 2,35 + 4,70 + 1,00 + 2,10 + 2,00 \times$   
 $(3,50) + 2,60 + 2,00) \times 3,00 = mq. 3.819,60$   
 $16(3,50 + 7,00 + 3,50 + 3,50 +$   
 $+ 4,10 + 5,10 + 4,70 + 2,40 + 2,00 +$   
 $+ 7,00 + 3,60 + 2,60 + 3,00) \times 3,00 = 2.496,00$   
 $(28(3,00) + 10(1,30) + 6(8,50) +$   
 $+ 2(9,50) + 4(2,20)) \times 2,20 = 386,76$

|         |     |          |
|---------|-----|----------|
| SOMMANO | mq. | 6.702,36 |
|---------|-----|----------|

Sommano mq. (4.214,50 + 1.827,00 + 2,541,00 +  
+ 3.621,26 + 6.702,36) = mq.

18.906,12

Pertanto l'ammontare complessivo della muratura a pannelli  
di gesso è così determinata:

mq. 18.906,12 X £. 3.420 = £. 64.658.930

a detrarre il ribasso d'asta del 11,36% " 7.345.254

Si ottengono

£. 57.313.676

(cinquantasettemilionitrecentotredicimilaseicentosettantasei)  
che rappresenta quanto spettante all'Impresa.\_  
Brindisi li 26.3.1975

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

