

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.865 del 22/10/1971 - Art.68/b (Can. B)

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

- in Ceglie Messapico alle palazzine A (18 alloggi) C (12 alloggi) e D (4 alloggi) di case per lavoratori ex Cantiere 17867 - alla Via Manzoni.

IMPRESA: geom. Mario ATTOLINI - Ostuni -

ELENCO N.1 DEI LAVORI DA ESEGUIRE

Il sottoscritto Direttore Tecnico dell'I.A. C.P. Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;

- VISTO il contratto n.5786 del 14/10/1977 registrato a Brindisi il 27/10/1977 al n.4045 Mod.I°;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7/11/1977;

- CONSIDERATO che, in aggiunta alle spiegazioni date verbalmente, si rende necessario elencare e dettagliare meglio i lavori testè consegnati,

D I S P O N E

che siano eseguiti esclusivamente i lavori sotto riportati:

TERRAZZE: Demolizione dei muri di attico in griglia to e dei relativi pilastrini e cordoletti in c.a.; costruzione di nuovi muri di attico in muratura di tufo a doppia foderà da cm.43 di spessore e della stessa altezza dei muri di attico in tufo già esistenti; demolizione della copertura esistente; costruzione, ove necessario, di muretti di ripartizione; isolamento termico con pannelli rigidi da cm.3 di lana di vetro; impermeabilizzazione con due strati incrociati, da mm.7 l'uno, di asfalto minerale dato a caldo; bocchettoni in piombo ai pluviali; copertura con lastre di Cursi da cm.3 su massetto a pendio con pendenza dell'1,50%; mappette in lastre di Cursi da cm.3 sui nuovi muri di attico; adeguamento delle porte di accesso alle terrazze e delle relative soglie ai nuovi piani delle terrazze; intonaco per esterni sulle due facce dei nuovi muri di attico.

TORRINI SCALE: Demolizione della copertura esistente; costruzione di muretti di attico dello spessore di cm.25 e dell'altezza di cm.50; impermeabilizzazione con due strati incrociati, da mm.7 l'uno, di asfalto minerale dato a caldo; fornitura e posa di pluviali per il convogliamento delle acque sulle sottostanti terrazze; bocchettoni in piombo all'im

bocco dei pluviali; copertura con lastre di Cursi da cm.3 su massetto a pendio con pendenza dell'1,50%; mappette in lastre di Cursi da cm.3 sui nuovi muri di attico; intonaco per esterni sulle due facce dei nuovi muri di attico.

- N.B.: Nessun altro lavoro dovrà essere eseguito, oltre quelli sopra indicati, senza la preventiva autorizzazione scritta degli organi tecnici dell'I.A.C.P.

Qualunque variante alla qualità dei materiali, alla quantità dei lavori da eseguire e alle modalità di esecuzione degli stessi, rispetto a quanto indicato innanzi, dovrà essere preventivamente richiesta alla Direzione Tecnica di questo Istituto che dovrà darne preventiva autorizzazione scritta.

Non saranno, pertanto, riconosciuti i lavori difformi da quelli prescritti nè quelli eseguiti in più rispetto a quelli autorizzati.

BRINDISI, lì 7/11/1977

IL DIRETTORE TECNICO DELL'I.A.C.P.

DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Per presa visione ed accettazione

L'IMPRESA

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)