

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO IACP NEL COMUNE DI BRINDISI - RIONE PERRINO - VIA ARNO - LOTTO 80 - COMPARTO A1 PIANO DI ZONA 167.

COMMITTENTE: I.A.C.P. BRINDISI


Brindisi, 24 OTT. 2005

L'Impresa
I.CO.EDIL s.r.l.

L'Amministratore Unico
Gianfranco CARROZZO

iACP-brindisi

Il Direttore dei Lavori
Ing. Vincenzo MACI




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variente	variazioni		Progetto	Variente	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
1 001	LAVORI A MISURA Stonacatura di Intonaci di qualsiasi tipo e spessore, eseguita a qualsiasi altezza: su pareti verticali ed orizzontali, volte e soffitti, compreso il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, i ponti di servizio, le occorrenti impalcature e ogni altro onere.	4 719.43	4 161.68	-557.75	3.10	14 630.23	12 901.21		1 729.02	-11.82
2 002	demolizione eseguita a mano e con martelli demolitori di strutture in cls armato, da valutare per la loro cubatura effettiva, compresi gli oneri di accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di spoglio e di trasporto delle macerie alle pubbliche discariche	17.19	4.31	-12.88	200.00	3 438.00	862.00		2 576.00	-74.93
3 003	Smuratura di infissi di qualsiasi genere, spessore e superficie, compreso l'accatastamento, il trasporto a deposito e pulizia dell'infisso e l'allontanamento del materiale di rifiu ... tesi gli occorrenti ripristini murari per fori di tenuta, misurata secondo le norme di misurazione degli infissi nuovi.	---	20.84	20.84	8.68	---	180.89	180.89		
4 004	Smontaggio di condutture di qualsiasi tipo (ghisa, grès, ardesia artificiale, piombo, ferro, ecc.) e qualsiasi diametro, con smontaggio e taglio di grappe o ferri di tenuta, compreso l'allontanamento dei rifiuti ed il ripristino dei muri per fori o incassi ed ogni altro onere.	---	113.70	113.70	4.63	---	526.43	526.43		
5 005	Ripristino delle strutture in c.a. ammalorate (travi, pilastri, solette, parapetti, marcapiani, ecc.) esterne od interne anche a faccia vista, comprendente la ripresa, sia degli sp ... stino delle strutture in c.a., anche altre opere per le quali l'onere stesso dell'impalcatura è già									
	A RIPORTARE							707.32	4 305.02	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
6006	compreso nel prezzo. Sommano mq formazione a qualsiasi altezza di cordoli su murature d'attico o di balconi dello spessore massimo di cm. 20, previa pulizia dei ferri esistenti e trattati con malte antirivolo de ... Compresa la fornitura del ferro e la relativa posa in opera, sagomatura e uncinatura di esso, casseformi e loro disarmo. Sommano mq Rivestimento esterno costituito da: - un primo strato di malta cementizia applicata a rinzaffo; - intonaco comune liscio per pareti esterne costituito da due mani di malta bastar ... eritcali o orizzontali, a colore scelto della D.L., ad esclusione dei ponteggi e misurato sulla sua superficie effettiva. Sommano mq	140.00	1 018.26	878.26	27.00	3 780.00	27 493.02	23 713.02		627.33
7007		57.33	47.27	-10.06	34.71	1 989.92	1 640.74			349.18 -17.55
8008		4 719.43	4 190.71	-528.72	21.50	101 467.75	90 100.26			11 367.49 -11.20
9009	Fornitura e posa in opera di copertina in cemento pressovibrato con idrofugo posta a cavallo dei muri d'attico e balconi, data in opera a qualsiasi altezza, compreso i pezzi speciali per angoli e testate per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. per i muri dello spessore di cm 10. Sommano ml Fornitura e posa in opera di copertina in cemento pressovibrato con idrofugo del tutto simile al precedente ma per muri da cm. 30 Sommano ml Fornitura e posa in opera di copertina in cemento pressovibrato con idrofugo del tutto simile al precedente ma per muri da cm. 20 Sommano ml Fornitura e posa in opera di impalcatura metallica	---	---	---	4.50	---	---			
10010		44.90	---	-44.90	10.00	449.00	---			449.00 -100.00
11		---	---	---	8.00	---	---			
	A RIPORTARE							24 420.34	16 470.69	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variant	variazioni		Progetto	Variant	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							24 420,34	16 470,69	
011	eseguita a norma di legge e delle disposizioni impartite dal progettista incaricato dalla stazione appaltante, eseguita a qualsiasi altezza e compreso il suo smontaggio.									
	Sommano mq	4 580,50	3 864,19	-716,31	7,00	32 063,50	27 049,33		5 014,17	-15,64
12 012	Forniture e posa in opera di portone principale di ingresso in alluminio elettrocolorato, di colore scelto dalla D.L., con cristallo da conteggiare a parte, con chiusura di sicurezza ... ttica con chiavi in numero pari a quello degli alloggi compreso maniglioni e chiusura automatica con pompa tipo "MAAB".									
	Sommano mq	---	3,13	3,13	161,96	---	506,93	506,93		
13 013	Forniture e posa in opera di vetro cristallo dello spessore di mm. 6 di colore chiaro, compreso lo sfido, le eventuali quarizioni di tenuta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito.									
	Sommano mq	---	1,08	1,08	55,53	---	59,97	59,97		
14 014	Forniture e posa in opera di infissi in alluminio elettrocolorato a scelta della D.L., con pannello cieco rinforzato da porre in opera a chiusura degli accessi a terrazza, cavei, vani ascensori etc., anche con apertura superiore bilicata a wasistass.									
	Sommano mq	---	3,74	3,74	125,00	---	467,50	467,50		
15 015	Forniture e posa in opera di copertina in cemento pressovibrato con idrofugo del tutto simile al precedente ma per pareti da cm. 15.									
	Sommano mq	337,20	---	-337,20	7,00	2 360,40	---		2 360,40	-100,00
16 016	Forniture e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità (superplastica) per pluviali del diametro interno di mm. 100, compreso i pezzi speciali, in opera con collante ... zinco o alluminio, dell'incasso nella muratura, i fori di attraversamento, nonché l'onere delle eventuali impalcature.									
	Sommano ml	135,00	118,35	-16,65	16,77	2 263,95	1 984,73		279,22	-12,33
	A RIPORTARE							25 454,74	24 124,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variente	variazioni		Progetto	Variente	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							25 454,74	24 124,48	
17 017	Dipintura dei giunti posti tra le lastre di Cursi a protezione degli ultimi solai, eseguita con pitture plastiche e idrorepellenti resistenti alle intemperie, previa energica spazzatura dei superfici da trattare. Compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed eseguito a qualsiasi altezza. Sommano mq	---	---	---	6,00	---	---			
18 018	Progettazione di una impalcatura a norma delle leggi antinfortunistiche (legge 494 - legge 528) e successive modifiche ed integrazioni, redatta da un tecnico abilitato e con la relazione di calcolo della struttura e del suo relativo dimensionamento. Sommano a corpo	1.00	1.00	---	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
19 NP01	Fornitura e posa in opera di soffitti autoportanti in doghe modulari lineari di larghezza 10-15 cm, in acciaio zincato a caldo e verniciati con smalto vinilico polimerizzato al for ... all'altezza di 5 m.: del tipo fonosorbente forato, materasso lana vetro trattata con resine termoindurenti, s=25 mm. Sommano mq	---	3,96	3,96	40,70	---	161,17	161,17		
20 NP02	Verniciatura a due passate di qualsiasi colore su manufatti metallici: ignifuga intumescente. Sommano mq	---	352,56	352,56	6,85	---	2 415,04	2 415,04		
21 NP03	Pitture di superfici intonacate con intonaco civile o in cemento a vista o in cotto con uno strato di impermeabilizzazione siliconico compresi ponti di servizio fino a 5 m di altezza: in emulsione acquosa; Sommano mq	---	245,92	245,92	2,50	---	614,80	614,80		
22 NP04	Tubazione in ferro nero SS UNI 8863 con benda bituminosa a spessore, idoneo per la realizzazione di reti di distribuzione del gas, data in opera, da: 1-1/4"; I prezzi si intendono comprensivi di opere									
	A R I P O R T A R E							28 645,75	24 124,48	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							28 645,75	24 124,48	
23 NP05	murare Sommano m	---	252,20	252,20	10,90	---	2 748,98	2 748,98		
	Proiettore per lampada alogena per esterni, realizzata in alluminio pressofuso con schermo in vetro, riflettore in alluminio, con grado di protezione pari a IP55, fornito e posto ... tt gli accessori necessari. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita: per lampade fino a 500W; Sommano cad.	---	1,00	1,00	54,70	---	54,70	54,70		
24 NP06	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco costituita da telaio angolare in profilato di lamiera di acciaio zincato dello spessore di 20/10 con zanche da murare, anta mobile co ... plicare sull'anta, data in opera verniciata con polveri epossidiche: ad un battente, misure standard, omologata REI 60; Sommano mq	---	2,20	2,20	201,10	---	442,42	442,42		
25 NP07	Riconfigurazione di murature lesionate o deformate con scaglie di laterizio e malta cementizia a 4 quintali di cemento per spessore di ringrosso fino a 8 cm, compreso dove occorron ... ltezza di 5 ml ponti di servizio, ed ogni altro onere e magistero per dare il muro a piombo ed a perfetta regola d'arte. Sommano mq	---	147,16	147,16	7,35	---	1 081,63	1 081,63		
26 NP08	Fornitura e posa in opera di inferriate, ringhiere, parapetti ecc. eseguiti con profilati normali (tondi, piatti, quadri, angolari e simili) e con eventuali pannellature in lamiera ... la passata di una mano di minio ed ogni qualsiasi altro onere e magistero: per manufatti di peso inferiore a 10 kg/mq; Sommano Kg	---	280,00	280,00	3,85	---	1 078,00	1 078,00		
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variente	variazioni		Progetto	Variente	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
	RIEPILOGO									
	Importo Totale euro					164 442,75	174 369,75	34 051,48	24 124,48	
	Totale variazione euro							9 927,00		6,04
	Brindisi, 24 OTT. 2005									
	Il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Vincenzo MACI L'Impresa I.CO.EDIL s.r.l. Iann. Unico Gianfranco CAROZZO 									
	A RIPIARTARE							34 051,48	24 124,48	